Deel 1. Algemeen **2**
01 OPDRACHTGEVER 4
02 DIRECTIE 4
03 LOCATIE 4
04 ALGEMENE BESCHRIJVING 4
05 TIJDSBEPALING 4
06 ONDERHOUDSTERMIJN 4
07 KWALITEITSBORGING 4
08 ONDERAANNEMING 5

Deel 2.1. Algemene gegevens **6**
01 TEKENINGEN 7
02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN 7
03 KWALITEITSBORGING 7
04 BIJLAGEN 7
05 ADRESSEN 8
06 ALGEMENE GEGEVENS BODEMOPBOUW 8

Deel 2.2. Nadere beschrijving **9**
1 OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN 11
11 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN ALGEMEEN 11
111 PROEFSLEUVEN 11
12 VERWIJDEREN GROENVOORZIENINGEN 11
121 BEGROEIING 11
1211 Openbaar terrein 11
1212 Particulier terrein 12
122 VERWIJDEREN BOMEN 13
123 MAAIEN/FREZEN 14
1231 Openbaar terrein 14
1232 Particulier terrein 15
13 VERWIJDEREN WEGBEBAKENING 15
131 STRAATMEUBILAIR 15
133 BEBORDING 15
141 OPBREKEN ASFALT 15
1411 Voorbereidende werkzaamheden 16
1412 Opbreken teervrij asfalt A < 15 m2, br. < 2,0m 16
1413 Opbreken teervrij asfalt 15 m2 > A < 50 m2, br. > 2,0m 16
1414 Opbreken teervrij asfalt A > 50 m2, br. > 2,0m 17
1415 Opbreken teerhoudend asfalt A < 15 m2, br. < 2,0m 17
1416 Opbr. teerhoudend asfalt 15 m2 > A < 50 m2, br. > 2,0m 18
1417 Opbreken teerhoudend asfalt A > 50 m2, br. > 2,0m 18
1418 Stortkosten asfalt 19
142 OPBREKEN BETONSTRAATSTENEN 19
143 OPBREKEN STRAATBAKSTENEN 23
144 OPBREKEN BETONTEGELS 28
145 OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN 42
146 OPBREKEN MOLGOOT 46
147 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN 47
1471 Schoonmaken verhardingen 47
1472 Vervoeren bestratingsmateriaal. 47
149 OPBREKEN FUNDERING 47
1491 Ongebonden fundering A < 15 m2 47
1492 Ongebonden fundering 15 > A < 50 m2 48
1493 Ongebonden fundering A > 50 m2 48
1494 Gebonden fundering A < 15 m2 48
1495 Gebonden fundering 15 > A < 50 m2 48
1496 Gebonden fundering A > 50 m2 49
1497 Vervoeren funderingen 49
15 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN RIOLERING 49
151 BEMALING 49
154 AFSLUITERS 52
155 RIOOLREINIGING 53
1551 Reinigen PVC riool. L < 25m 53
1552 Reinigen PVC riool. L > 25m 53
1553 Reinigen gres riool. L < 25m 54
1554 Reinigen gres riool. L > 25m 54

1555 Doorspuiten drainageleidingen 54
1556 Reiniging putten 55
1558 Reiniging kolken 57
16 GROND ONTGRAVEN 57
161 CUNET VERHARDINGEN 57
1611 Oppervlakte < 15 m2 57
1612 Oppervlakte 15 > A < 50 m2 58
1613 Oppervlakte > 50 m2 58
162 HOOFDRIOOL EN DUIKERS 59
163 HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN, PERSLEIDING, DRAINAGE 61
1631 Machinaal ontgraven 61
1632 Handmatig ontgraven 61
164 BEKISTING 62
17 GROND VERVOEREN 62
18 VERWIJDEREN RIOLERING EN DUIKERS 63
1811 Verw. hoofdriool en duikers L < 5m 63
1812 Verw. hoofdriool en duikers 5> L < 15m 64
1813 Verw. hoofdriool en duikers L > 15m 65
1814 Verw. huis- en kolkaansluitingen L < 5m 66
1815 Verw. huis- en kolkaansluitingen 5 > L < 15m 66
1816 Verw. huis- en kolkaansluitingen L > 15m 67
1817 Verwijderen persleidingen L < 5m 67
1818 Verwijderen persleidingen 5 > L < 15m 69
1819 Verwijderen persleidingen L > 15m 70
1820 Verw. drainageleiding 71
183 PUTTEN 72
1831 Putranden en stellagen 72
1832 Beton putten 73
1833 Kunststof putten 75
1834 Metselwerk putten 76
184 KOLKEN 77
1841 Straatkolken 77
1842 Tegelpadkolken 78
1843 Trottoirkolken 78
185 DIVERSEN 78
19 AFVOER MATERIALEN 79
191 AFVOER BETON MATERIALEN 79
192 AFVOER PVC MATERIAAL 79
193 AFVOER AC-LEIDINGEN 79
2 AANBRENGEN LEIDINGWERK 80
21 LEIDINGEN 80
2111 Aanbr. hoofdriool L < 5m 80
2112 Aanbr. hoofdriool 5 > L < 15m 80
2113 Aanbr. hoofdriool L > 15m 81
2114 Maken inlaten 81
212 HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN 82
2121 Aanbr. huis- en kolkaansluitingen L < 5m 82
2122 Aanbr. huis- en kolkaansluitingen 5 > L < 15m 82
2123 Aanbr. huis- en kolkaansluitingen L > 15m 82
213 PERSLEIDINGEN 83
2131 Persleidingen L < 5m 83
2132 Persleidingen 5 > L < 15m 83
2133 Persleidingen L > 15m 84
214 DRAINAGELEIDINGEN 85
22 PUTTEN 85
2211 Betonputten 600x600mm t.b.v. vrij verval riolering. 85
2212 Betonputten 800x800mm t.b.v. vrij verval riolering. 86
2213 Betonputten 1000x1000mm t.b.v. vrij verval riolering. 87
222 KUNSTSTOF PUTTEN 88
2221 PE controleputten / monsternameputten 88
2222 Kunststofputten ø600mm 88
2223 Kunststofputten ø800mm 89
2224 Kunststofputten ø1000mm 90
223 PUTAANPASSINGEN 90
2231 Putaansluitingen op bestaande betonput 90
224 PUTRANDEN 91

2241	Aanbrengen putrand met deksel	91
2242	Op hoogte stellen putranden	92
225	DICHTZETTEN SPARINGEN	92
226	AANBRENGEN STROOMPROFIELEN	93
227	AANBRENGEN SCHILDMUREN	93
228	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN	94
23	VERWERKEN ZAND / GROND	94
231	HOOFDRIOOL EN DUIKERS	94
232	HUIS- EN KOLKAANSLUITING, PERSLEIDING	96
233	DRAINAGELEIDING	96
24	KOLKEN	97
241	STRAATKOLKEN	97
242	TEGELPADKOLKEN	97
243	TROTTOIRKOLKEN	97
244	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN	97
25	RIOOLINSPECTIE	98
251	LEIDINGEN	98
26	RIOOLREINIGING VOOR OPLEVERINGSINSPECTIE	98
263	SLIB AFVOEREN	100
28	RIOOLREPARATIES	100
29	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN	101
3	AANBRENGEN GROND/FUNDERING/VERHARDING/BEBAKENING	102
31	VERWERKEN GROND CUNET	102
311	OPPERVLAKTE < 15 M2	102
312	OPPERVLAKTE 15 > A < 50 M2	102
313	OPPERVLAKTE > 50 M2	103
32	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN	104
33	FUNDERINGEN	104
331	ONGEBONDEN FUNDERINGEN A < 15 M2	104
332	ONGEBONDEN FUNDERINGEN 15 > A < 50 M2	104
333	ONGEBONDEN FUNDERINGEN A > 50 M2	104
334	GEBONDEN FUNDERINGEN A < 15 M2	105
335	GEBONDEN FUNDERINGEN 15 > A < 50 M2	105
336	GEBONDEN FUNDERINGEN A > 50 M2	105
34	STRAATWERK	105
341	KANTOPSLUITINGEN	105
342	MOLGOOT	109
343	BETONTEGELS	109
344	STRAATBAKSTENEN	129
345	BETONSTRAATSTENEN	131
346	PASMAKEN BETONBANDEN	136
347	PASMAKEN BESTRATINGSMATERIAAL.	137
348	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN STRAATWERK	137
35	STRAATMEUBILAIR	137
36	BEBORDING	138
4	AANBRENGEN GROENVOORZIENINGEN	139
41	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN	139
42	GAZON EN BERMEN	140
43	BEGROEIING	141
431	PARTICULIER TERREIN	141
5	LEVEREN MATERIALEN	142
51	LEIDINGEN	142
511	PVC-LEIDINGEN	142
5111	PVC leidingen t.b.v. regenwater	142
5112	PVC leidingen t.b.v. vuilwater	142
5113	PVC leidingen t.b.v. aansluiting schoon regenwater	143
512	PERSLEIDINGEN	143
513	DRAINAGELEIDINGEN	144
52	HULPSTUKKEN RIOLERING	144
521	HULPSTUKKEN T.B.V. PVC-LEIDINGEN (125 MM)	144
522	HULPSTUKKEN T.B.V. PVC-LEIDINGEN (160 MM)	146
523	HULPSTUKKEN T.B.V. PERSLEIDINGEN	148
5231	PE hulpstukken ø63mm	148
5232	PE hulpstukken ø75mm	148
5233	PE hulpstukken ø90mm	148
5234	PE hulpstukken ø110mm	148

5235	PVC hulpstukken ø200mm	149
5236	PVC hulpstukken ø315mm	149
5237	PVC hulpstukken ø400mm	149
524	HULPSTUKKEN T.B.V. BETONLEIDINGEN	150
525	OVERIGE HULPSTUKKEN	150
53	PUTTEN	151
531	BETONPUTTEN	151
532	KUNSTSTOF PUTTEN	153
533	PUTRANDEN	155
534	PREFAB INLATEN EN SPARINGEN	156
5341	Inlaten in betonriolering	156
5342	Inlaten in betonputten t.b.v. PVC leidingen	156
5343	Inlaten in betonputten t.b.v. beton leidingen	157
5344	Inlaten in kunststofputten t.b.v. PVC leidingen	157
5345	Sparingen in betonput	157
54	KOLKEN	158
55	BETONSTRAATSTENEN	158
56	STRAATBAKSTENEN	160
57	BETONTEGELS	161
58	BETONBANDEN	163
59	ZAND EN GROND / FUNDERINGEN	165
591	ZAND EN GROND	165
592	FUNDERINGEN	166
593	GRONDDOEK	166
594	CEMENT	166
8	WERK VAN ALGEMENE AARD	168
81	T.B.S. WERKNEMERS	168
82	T.B.S. MATERIEEL	169
83	VERKEERSMAATREGELEN	170
831	VERKEERSMAATREGELEN	170
8310	Plannen	170
8311	Verkeersmaatregelen	170
832	OVERIGE VERKEERSMAATREGELEN	171
8321	Schotten	171
8322	Rijplaten	172
8323	Bouwhekken	173
84	SERVICE EN ONDERHOUD	173
85	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN	173
850	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN ALGEMEEN	173
851	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN BIJ ONDERHOUD	175
852	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN BIJ CALAMITEITEN	175
86	WERKTERREIN	176

Deel 3. Bepalingen **177**

01	ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF	178
01 01	ALGEMENE BEPALINGEN	178
01 03	BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN	178
01 04	BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING	179
01 06	BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES	179
01 07	ZEKERHEIDSTELLING	179
01 08	BIJDRAGEN	179
01 09	KABELS EN LEIDINGEN	179
01 11	VERBAND MET ANDERE WERKEN	180
01 12	MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER	180
01 14	BOUWSTOFFEN	180
01 16	VERZEKERINGEN	181
01 17	VRIJGEKOMEN MATERIALEN	182
01 19	ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN	182
01 20	KWALITEITSBORGING	182
01 23	COMMUNICATIE	182
01 25	VAKOPLEIDING	182
01 26	SOCIAL RETURN	182
01 27	tOETSING MARKTCONFORMITEIT	183
01 91	DUURZAAMHEIDSASPECTEN	184
21	BEMALINGEN	185
21 1	BEMALINGEN	185

21 12 EISEN EN UITVOERING 185
21 13 INFORMATIE-OVERDRACHT 185
21 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 185
22 GRONDWERKEN 186
22 0 GRONDWERKEN, ALGEMEEN 186
22 02 EISEN EN UITVOERING 186
22 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES 186
22 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 186
22 06 BOUWSTOFFEN 186
24 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN 187
24 0 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, ALGEMEEN 187
24 02 EISEN EN UITVOERING 187
24 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN 187
25 RIOLERING 188
25 0 RIOLERING, ALGEMEEN 188
25 02 EISEN EN UITVOERING 188
25 1 AANLEG RIOLERING 188
25 12 EISEN EN UITVOERING 188
25 13 INFORMATIEOVERDRACHT 188
25 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES 188
25 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 188
25 4 RIOOLINSPECTIES 188
25 41 EISEN RIOOLINSPECTIES 189
51 GROENVOORZIENINGEN 192
51 0 GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN 192
51 02 EISEN EN UITVOERING 192
51 2 GRAS EN KRUIDACHTIGEN 192
51 26 BOUWSTOFFEN 192
51 4 BEPLANTINGEN 192
51 43 INFORMATIEOVERDRACHT 192
51 46 BOUWSTOFFEN 192
62 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN 193
62 1 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN 193
62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES 193
80 FUNDERINGSLAGEN 194
80 0 ALGEMEEN 194
80 02 EISEN EN UITVOERING VOORBREIDENDE WERKZAAMHEDEN 194
83 ELEMENTENVERHARDINGEN 195
83 0 ELEMENTENVERHARDINGEN, ALGEMEEN 195
83 06 BOUWSTOFFEN 195
83 1 STRAATWERK 195
83 12 EISEN EN UITVOERING 195
83 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 195
83 16 BOUWSTOFFEN 195

BESTEK EN VOORWAARDEN VOOR EEN OPENBARE AANBESTEDING

Gemeente Nieuwegein
OPENBAAR DOMEIN

Postadres: Postbus 1
3430 AA Nieuwegein
Bezoekadres: Stadsplein 1
3431 LZ Nieuwegein
Telefoon nr.: 14030

Besteksnummer: 2022-B011
INCLUSIEF NOTA VAN INLICHTINGEN NR. 01

Raamovereenkomst Onderhoud Riolering

DIENSTJAAR 2025

1. ALGEMEEN

01 OPDRACHTGEVER

Het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Nieuwegein.
Postadres: Postbus 1, 3430 AA Nieuwegein.
Bezoekadres: Stadsplein 1, 3431 LZ Nieuwegein.
Telefoon: 14 030.

Contactpersoon:
email: [redacted]@nieuwegein.nl

02 DIRECTIE

Voor de uitvoering van het werk zal de opdrachtgever aan de aannemer schriftelijk meedelen wie als directie, als bedoeld in paragraaf 3, lid 1 van de U.A.V. 2012, zal optreden.

03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen in de Gemeente Nieuwegein.

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:
Het uitvoeren van onderhoud aan de objecten die deel uitmaken van de riolering zoals het oplossen van verstoppingen in de aansluitleidingen en het repareren van aansluitleidingen.
Het repareren/vervangen van kleine delen van de hoofdriolen. De aanleg/vervanging van drainage.

De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit:
- opbreken van asfaltverhardingen;
- opbreken en aanbrengen van elementenverhardingen;
- opbreken en aanbrengen van leidingwerk, putten en kolken;
- reiniging van riolering en kolken;
- uitvoeren van bijbehorend grondwerk;
- opbreken en aanbrengen van straatmeubilair;
- opbreken en aanbrengen van groen;
- leveren van materialen: leidingen, putten, kolken, verhardingen, grond/zand.
- bijbehorende werkzaamheden.

05 TIJDSBEPALING

1. De looptijd van de overeenkomst is van 17 juli 2025 t/m 16 juli 2027.
   Drie maanden voor afloop van deze periode zal de gemeente Nieuwegein overwegen de overeenkomst met een periode van 2 jaar te verlengen. Eén en ander is afhankelijk van het aantal te verwachten deelopdrachten gedurende de te verlengen periode van twee jaar.
   Daarnaast zal een evaluatie op grond van de uitvoeringsperformance plaatsvinden van door de opdrachtgever te selecteren uitgevoerde deelopdrachten.

2. De korting wegens te late oplevering, bedoeld in paragraaf 42 lid 02 van de U.A.V. 2012, bedraagt per deelopdracht 0,3% van de aannemingssom van de deelopdracht.

3. In verband met het bepaalde in paragraaf 42 lid 04 van de U.A.V. 2012, wordt bepaald dat opleveringstermijnen van de deelopdrachten niet met elkaar in verband staan.

4. Bij calamiteiten dient de responstijd van de aannemer, op maandag t/m vrijdag tussen 07.00 en 19.00 uur, maximaal 3 uur te bedragen. Binnen deze drie uur dienen de benodigde werknemers, materieel en materiaal op het werk aanwezig zijn.

De aannemer dient rekening te houden met het feit dat een aantal calamiteiten buiten bovengenoemde tijden uitgevoerd dienen te worden. De responstijd van de aannemer, dient maximaal 3 uur te bedragen.

Gebreken bij calamiteiten dienen altijd volledig hersteld te worden, tenzij door de opdrachtgever anders wordt bepaald.

Indien door de aannemer niet wordt voldaan aan bovenstaande, geldt een korting van vijfhonderd euro (EUR 500,00) per calamiteit.

06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 01 van de U.A.V. 2012, bedraagt voor iedere deelopdracht 13 weken, uitgezonderd bestratingen.
De onderhoudstermijn van bestratingen, als bedoeld in paragraaf 11 lid 01 van de U.A.V. 2012, bedraagt voor iedere deelopdracht 26 weken.

07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd, overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard. RAW Bepalingen 2020.

08 ONDERAANNEMING

Indien de onderaannemer na het verlenen van de opdracht bekend wordt, dan dient de onderaannemer de delen II, III en VI uit het bij de aanbestedingsleidraad gevoegde Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) in te vullen en te ondertekenen, met dien verstande dat voor 'aanbestedende dienst' gelezen moet worden 'opdrachtgever'.

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 TEKENINGEN

Bij dit bestek behoren de hierna vermelde tekeningen:

- Bij de deelopdrachten zullen indien nodig tekeningen van het opgedragen werk worden verstrekt.

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

De werkzaamheden dienen aan te sluiten op de bestaande riolen en verhardingen, tenzij anders aangegeven.

03 KWALITEITSBORGING

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard RAW Bepalingen 2020, rekening houden met de volgende bijwoonpunten:

1. Controle fundering onder nieuw aangelegde riolering;
2. Aansluiting van nieuw leidingwerk op putten;
3. Snoeien van boomwortels.

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Bijlage 1: Inschrijfbiljet;
- Bijlage 2: Inschrijvingsstaat;
- Bijlage 3: Social Return on Investment (SROI);
- Bijlage 4: V&G-plan V1;
- Bijlage 5: Betonconvenant:
  - Model 'Duurzaam Beton Eigen Verklaring, Inrichting met vigerende omgevingsvergunning';
  - Model 'Duurzaam Beton Eigen Verklaring, Toepassingsgebied betonnen bestratingsproducten niet constructief beton';
  - Netwerk_Betonketen_productblad_band_13092017;
  - Netwerk_Betonketen_productblad_straatsteen_13092017;
  - Netwerk_Betonketen_productblad_tegel_13092017.
- Bijlage 6: Kopie polis CAR verzekering.

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:

- Bijlage 7: Handboek bomen (2022);
- Bijlage 8: Bomenposter - boombescherming tijdens uitvoering;
- Bijlage 9: IB-AL-DET-00025 Principe doorsnede drain met grindkoffer.

05 ADRESSEN

- Aanbiedstation Gemeente Nieuwegein
3433 PN Nieuwegein
Telefoon: 030-60
Openingstijden:
- op werkdagen van 11.00-16.00 uur
- op zaterdag van 10.00-16.00 uur

- Gemeentewerf
Utrechthaven 1
3433 PN Nieuwegein
Telefoon: 030-60

- Groenrecycling Van Wijk
Plettenburg,
(nabij vrachtwagenparkeerterrein)
Beheerder:
Telefoon: 06-

- Gronddepot
Een nader te bepalen plaats binnen de gemeente Nieuwegein

- Renewi
(gecertificeerde sorteerder)
Nieuwegein
Postbus 1298
Nieuwegein
Telefoon: 030-

- Stortplaats Smink afvalverwerking B.V.
(gecertificeerde sorteerder)
Hoogland
Telefoon: 033-

- Hoogheemraadschap
De Stichtse Rijnlanden
Houten
Telefoon: 030-

- KPN
Netco FO Acces Planning & Design
Amersfoort
Telefoon: 030-

- CityTec B.V.
, Alblasserdam
Telefoon: 088-
(algemeen nummer)
Telefoon: 088-
(storingsnummer)

- CityTec / Luminext Advies & Beheer
Openbare Verlichting
Telefoon: 088-

- CityTec regio Midden-Nederland
te Nieuwegein

- KLIC regiomeldpunt Utrecht
Telefoon: 0800

- STEDIN Infradiensten B.V
Rotterdam
Postbus 19110
Rotterdam

.- ENECO Warmte
Utrecht
Storingen stadsverwarming
Telefoon: 0800

- VITENS Midden-Nederland
Utrecht
Utrecht
Telefoon: 030-
Telefoon (bgg): 06-
Contactpersoon:

- TenneT
(hoogspanningsmasten / kabels)
Regio Zuid
Weert
Telefoon: 06-

- VSTI Planontwikkeling
Houten
Telefoon: 030-

- TELECOM UTRECHT VOF
Maarssen
Utrecht
Telefoon: 030-

- Trambaan
Provincie Utrecht
Postbus 80300
Utrecht TK

06 ALGEMENE GEGEVENS BODEMOPBOUW

Nieuwegein ligt in het rivierenkleigebied van de Rijn. De ondiepe bodemopbouw is gevormd door de rivier en bestaat uit Holocene stroomgeulen, komkleigebieden en gecompacteerde veenlagen.

2.2. NADERE BESCHRIJVING

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.
Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.
Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.
Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.
Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.
Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruik.
Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
1								**OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN**					
								.....					
11								**VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN ALGEMEEN**					
								.....					
111								**PROEFSLEUVEN**					
								.....					
111010	102101							Graven proefsleuf.	st	150,00	F		
								Ten behoeve van het bepalen van de ligging van kabels en leidingen.					
								Aan de hand van de Klic melding uitgevoerd voor aanvang van de werkzaamheden, m.u.v. werkzaamheden bij calamiteiten.					
								Tot het graven van de proefsleuven behoren de volgende werkzaamheden:					
								- handmatig ontgraven van de sleuf					
								- bovenkant kabel/leiding digitaal vastleggen in x, y en z.					
								- diameter kabels/leidingen opmeten.					
								Opbouw van de ondergrond: diverse, (grond, zand, klei en funderingsmateraal)					
								Gemiddelde sleufdiepte: 1,20m					
								lengte ca. 2,50m en breedte 0,50m					
		1						Grondsoorten gescheiden ontgraven					
			1					Sleuf na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen terug aanvullen met de uitgekomen grond					
				2				Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug aanbrengen					
12								**VERWIJDEREN GROENVOORZIENINGEN**					
								.....					
121								**BEGROEIING**					
								.....					
1211								<u>Openbaar terrein</u>					
								.....					
121110	514101							Verwijderen begroeiing.	are	3,00	F		
								Karakter van de begroeiing: lage beplanting					
		9						Grootte perceel kleiner dan 50 m2.					
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
				1				Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2					
					1			Hoogte begroeiing: tot ca. 0,5 m (eenjarige opslag)					
							1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker					
121120	514101							Verwijderen begroeiing.	are	3,00	F		
								Karakter van de begroeiing: lage beplanting					
		9						Grootte perceel tussen de 50 en 200 m2.					
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
				1				Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2					
					1			Hoogte begroeiing: tot ca. 0,5 m (eenjarige opslag)					
							1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker					
121130	514101							Verwijderen begroeiing.	are	4,00	F		
								Karakter van de begroeiing: lage beplanting					
		9						Grootte perceel groter dan 200 m2.					
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
				1				Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2					
					1			Hoogte begroeiing: tot ca. 0,5 m (eenjarige opslag)					
							1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
121140	514101							Verwijderen begroeiing.	are	3,00	F	
								Karakter van de begroeiing: lage beplanting				
		9						Grootte perceel kleiner dan 50 m2.				
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
				1				Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2				
					3			Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m				
							1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker				
121150	514101							Verwijderen begroeiing.	are	3,00	F	
								Karakter van de begroeiing: middelhoge beplanting				
		9						Grootte perceel tussen 50 en 200 m2.				
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
				1				Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2				
					3			Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m				
							1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker				
121160	514101							Verwijderen begroeiing.	are	4,00	F	
								Karakter van de begroeiing: middelhoge beplanting				
		9						Grootte perceel groter dan 200 m2.				
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
				1				Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2				
					3			Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m				
							1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker				
121170	514102							Verwijderen haag.	m	60,00	F	
								Soort haag: divers				
		1						Hoogte: tot ca. 2,5 m				
			3					Dikte onderstam: ca. 0,2 m of meer				
							1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker				
121180	514102							Verwijderen haag.	m	15,00	F	
								Soort haag: divers				
		2						Hoogte: ca. 2,5 tot ca. 5 m				
			3					Dikte onderstam: ca. 0,2 m of meer				
							1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker				
1212								<u>Particulier terrein</u> Werkzaamheden mogen uitsluitend plaatsvinden na overleg met de bewoners en directie.				
121210	514101							Verwijderen begroeiing.	are	4,00	F	
								Karakter van de begroeiing: lage beplanting				
		9						Grootte perceel kleiner dan 50 m2.				
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
				1				Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2				
					1			Hoogte begroeiing: tot ca. 0,5 m (eenjarige opslag)				
							9	Vrijgekomen beplanting tijdelijk inkuilen conform bestekspostnr. 121250 en herplanten conform bestekspostnr. 431010.				
121220	514101							Verwijderen begroeiing.	are	1,00	F	
								Karakter van de begroeiing: middelhoge beplanting				
		9						Grootte perceel kleiner dan 50 m2.				
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
				1				Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2				
					3			Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m				
							9	Vrijgekomen beplanting tijdelijk inkuilen conform bestekspostnr. 121250 en herplanten conform bestekspostnr. 431020.				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
121230	514102							Verwijderen haag.	m	40,00	F	
								Soort haag: divers				
		1						Hoogte: tot ca. 2,5 m				
			2					Dikte onderstam: ca. 0,1 tot ca. 0,2 m				
							9	Vrijgekomen beplanting tijdelijk inkuilen conform bestekspostnr. 121250 en herplanten conform bestekspostnr. 431030.				
121240	514102							Verwijderen haag.	m	12,00	F	
								Soort haag: divers				
		2						Hoogte: ca. 2,5 tot ca. 5 m				
			3					Dikte onderstam: ca. 0,2 m of meer				
							9	Vrijgekomen beplanting tijdelijk inkuilen conform bestekspostnr. 121250 en herplanten conform bestekspostnr. 431040.				
121250	511599							Inkuilen beplanting.	m2	15,00	F	
								Situering: op een nader door de directie te bepalen locatie binnen een straal van 1 km. van het werk.				
								Betreft beplanting vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 121210 t/m 121240.				
								Betreft beplanting met kluit.				
122								**VERWIJDEREN BOMEN**				
								Het verwijderen van de bomen incl. takken, stammen en het opruimen hiervan en het verwijderen van de stobben en overige werkzaamheden in een aaneengesloten werkgang plaats laten vinden.				
122010	515101							Verwijderen bomen.	st	5,00	F	
								Boomsoort(en): divers				
		1						Diameter borsthoogte: tot 0,25 m				
			4					Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,50 m onder maaiveld, inclusief wortelgestel				
								Gerekend wordt met 0,5 m3 per gat.				
							9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerker				
122020	515101							Verwijderen bomen.	st	4,00	F	
								Boomsoort(en): divers				
		2						Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m				
			4					Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,50 m onder maaiveld, inclusief wortelgestel				
								Gerekend wordt met 2,0 m3 per gat.				
							9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerker				
122030	515101							Verwijderen bomen.	st	3,00	F	
								Boomsoort(en): divers				
		3						Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m				
			4					Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,75 m onder maaiveld, inclusief wortelgestel				
								Gerekend wordt met 3,0 m3 per gat.				
							9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerker				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
122040	515101							Verwijderen bomen.	st	1,00	F	
								Boomsoort(en): divers				
		4						Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m				
			4					Verwijderen tot een diepte van ten minste 1,00 m onder maaiveld, inclusief wortelgestel				
								Gerekend wordt met 10,0 m3 per gat.				
							9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerker				
122050	515101							Verwijderen bomen.	st	1,00	F	
								Boomsoort(en): divers				
		5						Diameter borsthoogte: van 1,00 tot 1,25 m				
			4					Verwijderen tot een diepte van ten minste 1,00 m onder maaiveld, inclusief wortelgestel				
								Gerekend wordt met 15,0 m3 per gat.				
							9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerker				
122060	515101							Verwijderen bomen.	st	1,00	F	
								Boomsoort(en): divers				
		6						Diameter borsthoogte: van 1,25 tot 1,50 m				
			4					Verwijderen tot een diepte van ten minste 1,25 m onder maaiveld, inclusief wortelgestel				
								Gerekend wordt met 9,0 m3 per gat.				
							9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerker				
122070	515101							Verwijderen bomen.	st	1,00	F	
								Boomsoort(en): divers				
		7						Diameter borsthoogte: 1,50 m of meer				
			4					Verwijderen tot een diepte van ten minste 1,50 m onder maaiveld, inclusief wortelgestel				
								Gerekend wordt met 9,0 m3 per gat.				
							9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerker				
123								**MAAIEN/FREZEN**				
								.....				
1231								<u>Openbaar terrein</u>				
								.....				
123110	510103							Maaien gewas.	are	3,00	F	
		9						Grootte perceel kleiner dan 50 m2				
				1				Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
							9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerker				
123120	510103							Maaien gewas.	are	3,00	F	
		9						Grootte perceel tussen 50 en 200 m2				
				1				Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
							9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerker				
123130	510103							Maaien gewas.	are	4,00	F	
		9						Grootte perceel groter dan 200 m2				
				1				Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
							9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerker				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
123140	222107							Frezen.	are	3,00	F	
		9						Grootte perceel kleiner dan 50 m2				
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
						2		Bewerkingsdiepte: 0,15 m				
							1	Frezen met de rijrichting mee				
123150	222107							Frezen.	are	3,00	F	
		9						Grootte perceel tussen de 50 en 200 m2				
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
						2		Bewerkingsdiepte: 0,15 m				
							1	Frezen met de rijrichting mee				
123160	222107							Frezen.	are	4,00	F	
		9						Grootte perceel groter dan 200 m2				
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
						2		Bewerkingsdiepte: 0,15 m				
							1	Frezen met de rijrichting mee				
1232								<u>Particulier terrein</u> Werkzaamheden mogen uitsluitend plaatsvinden na overleg met de bewoners en directie.				
123210	510103							Maaien gewas.	are	0,50	F	
		9						Grootte perceel kleiner dan 50 m2				
				1				Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
							9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerker				
123240	222107							Frezen.	are	0,50	F	
		9						Grootte perceel kleiner dan 50 m2				
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
						2		Bewerkingsdiepte: 0,15 m				
							1	Frezen met de rijrichting mee				
13								**VERWIJDEREN WEGBEBAKENING**				
131								**STRAATMEUBILAIR**				
131010	323199							Verwijderen straatmeubilair. Diverse soorten straatmeubilair (banken, prullenbakken, fietsenklemmen, fietsbeugels) Vrijgekomen materialen hergebruiken conform bestekpostnr. 350010.	st	30,00	F	
133								**BEBORDING**				
133010	321313							Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.	st	20,00	F	
		9						Uit een bestrating of maaiveld.				
				9				Paal met vast grondkruis. Diverse lengtes				
					9			Verkeersbord. Diverse typen.				
						1		Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 360010.				
141								**OPBREKEN ASFALT** Stortkosten t.b.v. teervrij asfalt worden verrekend conform bestekspostnr. 141810. Stortkosten t.b.v. teerhoudend asfalt worden verrekend conform bestekspostnr. 141820. Transportkosten horen bij de eenheidsprijzen te zijn inbegrepen.				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
1411								Voorbereidende werkzaamheden					
								.....					
141110	810501							Zagen van bitumineuze verharding.	m	15,00	F		
		1						Asfaltverharding					
			9	9				Zaagdiepte gemiddeld 100 mm.					
141120	810501							Zagen van bitumineuze verharding.	m	15,00	F		
		1						Asfaltverharding					
			9	9				Zaagdiepte gemiddeld 150 mm.					
141130	810501							Zagen van bitumineuze verharding.	m	10,00	F		
		1						Asfaltverharding					
			9	9				Zaagdiepte gemiddeld 200 mm.					
1412								Opbreken teervrij asfalt A < 15 m2, br. < 2,0m					
								.....					
141210	810301							Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	10,00	F		
								Teervrij asfalt:					
		9						Totale breedte kleiner dan 2,00 m					
			2					Dikte gemiddeld 0,10 m					
				2				Op een niet gebonden funderingslaag					
						1		Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,40 x 0,40 m					
							3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker					
141220	810301							Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	60,00	F		
								Teervrij asfalt:					
		9						Totale breedte kleiner dan 2,00 m					
			3					Dikte gemiddeld 0,15 m					
				2				Op een niet gebonden funderingslaag					
						1		Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,40 x 0,40 m					
							3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker					
141230	810301							Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	40,00	F		
								Teervrij asfalt:					
		9						Totale breedte kleiner dan 2,00 m					
			4					Dikte gemiddeld 0,20 m					
				2				Op een niet gebonden funderingslaag					
						1		Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,40 x 0,40 m					
							3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker					
1413								Opbreken teervrij asfalt 15 m2 > A < 50 m2, br. > 2,0m					
								.....					
141310	810301							Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	15,00	F		
								Teervrij asfalt:					
		9						Totale breedte groter dan 2,00 m					
			2					Dikte gemiddeld 0,10 m					
				2				Op een niet gebonden funderingslaag					
						1		Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,40 x 0,40 m					
							3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
141320	810301							Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	40,00	F		
								Teervrij asfalt:					
		9						Totale breedte groter dan 2,00 m					
			3					Dikte gemiddeld 0,15 m					
				2				Op een niet gebonden funderingslaag					
						1		Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,40 x 0,40 m					
							3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker					
141330	810301							Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	450,00	F		
								Teervrij asfalt:					
		9						Totale breedte groter dan 2,00 m					
			4					Dikte gemiddeld 0,20 m					
				2				Op een niet gebonden funderingslaag					
						1		Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,40 x 0,40 m					
							3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker					
1414								<u>Opbreken teervrij asfalt A > 50 m2, br. > 2,0m</u>					
								.....					
141410	810301							Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	60,00	F		
								Teervrij asfalt:					
		9						Totale breedte groter dan 2,00 m					
			2					Dikte gemiddeld 0,10 m					
				2				Op een niet gebonden funderingslaag					
						1		Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,40 x 0,40 m					
							3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker					
141420	810301							Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	75,00	F		
								Teervrij asfalt:					
		9						Totale breedte groter dan 2,00 m					
			3					Dikte gemiddeld 0,15 m					
				2				Op een niet gebonden funderingslaag					
						1		Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,40 x 0,40 m					
							3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker					
141430	810301							Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	75,00	F		
								Teervrij asfalt:					
		9						Totale breedte groter dan 2,00 m					
			4					Dikte gemiddeld 0,20 m					
				2				Op een niet gebonden funderingslaag					
						1		Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,40 x 0,40 m					
							3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker					
1415								<u>Opbreken teerhoudend asfalt A < 15 m2, br. < 2,0m</u>					
141510	810302							Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	60,00	F		
								Teerhoudend asfalt:					
		9						Totale breedte kleiner dan 2,00 m					
			2					Dikte gemiddeld 0,10 m					
				2				Op een niet gebonden funderingslaag					
					1			Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,40 x 0,40 m					
							2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een erkende verwerker					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
141520	810302							Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	75,00	F	
								Teerhoudend asfalt:				
		9						Totale breedte kleiner dan 2,00 m				
			3					Dikte gemiddeld 0,15 m				
				2				Op een niet gebonden funderingslaag				
					1			Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,40 x 0,40 m				
							2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar: naar een erkende verwerker				
141530	810302							Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	75,00	F	
								Teerhoudend asfalt:				
		9						Totale breedte kleiner dan 2,00 m				
			4					Dikte gemiddeld 0,20 m				
				2				Op een niet gebonden funderingslaag				
					1			Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,40 x 0,40 m				
							2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar: naar een erkende verwerker				
1416								Opbr. teerhoudend asfalt 15 m2 > A < 50 m2, br. > 2,0m				
141610	810302							Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	60,00	F	
								Teerhoudend asfalt:				
		9						Totale breedte groter dan 2,00 m				
			2					Dikte gemiddeld 0,10 m				
				2				Op een niet gebonden funderingslaag				
					1			Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,40 x 0,40 m				
							2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een erkende verwerker				
141620	810302							Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	75,00	F	
								Teerhoudend asfalt:				
		9						Totale breedte groter dan 2,00 m				
			3					Dikte gemiddeld 0,15 m				
				2				Op een niet gebonden funderingslaag				
					1			Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,40 x 0,40 m				
							2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een erkende verwerker				
141630	810302							Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	75,00	F	
								Teerhoudend asfalt:				
		9						Totale breedte groter dan 2,00 m				
			4					Dikte gemiddeld 0,20 m				
				2				Op een niet gebonden funderingslaag				
					1			Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,40 x 0,40 m				
							2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een erkende verwerker				
1417								Opbreken teerhoudend asfalt A > 50 m2, br. > 2,0m				
141710	810302							Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	60,00	F	
								Teerhoudend asfalt:				
		9						Totale breedte groter dan 2,00 m				
			2					Dikte gemiddeld 0,10 m				
				2				Op een niet gebonden funderingslaag				
					1			Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,40 x 0,40 m				
							2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een erkende verwerker				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
141720	810302							Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Teerhoudend asfalt: ..... Totale breedte groter dan 2,00 m Dikte gemiddeld 0,15 m Op een niet gebonden funderingslaag Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,40 x 0,40 m Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een erkende verwerker	m2	75,00	F	
		9										
			3									
				2								
					1							
							2					
141730	810302							Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Teerhoudend asfalt: ..... Totale breedte groter dan 2,00 m Dikte gemiddeld 0,20 m Op een niet gebonden funderingslaag Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,40 x 0,40 m Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een erkende verwerker	m2	75,00	F	
		9										
			4									
				2								
					1							
							2					
1418								Stortkosten asfalt				
141810	810799							Stortkosten teervrij asfalt. Betreft asfalt vrijgekomen bij het opbreken conform bestekspostnr (s). 1412 t/m 1414. Betreft teervrij asfalt. Storten bij een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.	ton	370,00	F	
141820	810799							Stortkosten teerhoudend asfalt. Betreft asfalt vrijgekomen bij het opbreken conform bestekspostnr (s). 1415 t/m 1417. Betreft teerhoudend asfalt. Storten bij een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.	ton	40,00	F	
142								**OPBREKEN BETONSTRAATSTENEN**				
142010	831702							Opbreken betonstraatstenen. Oppervlakte: 15-50 m2 Totale breedte van 3,0 m en meer Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 345020, 345050 en 345080: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr (s). 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr(s). 147220: overtollig materiaal.	m2	15,00	F	
		3										
			3									
							2					
142020	831702							Opbreken betonstraatstenen. Oppervlakte: > 50 m2 Totale breedte van 3,0 m en meer Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 345030, 345060 en 345090: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr (s). 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr(s). 147220: overtollig materiaal.	m2	350,00	F	
		3										
			3									
							2					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
142030	831702							Opbreken betonstraatstenen.	m2	1.200,00	F	
								Oppervlakte: < 15 m2				
		2						Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m				
			3					Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm				
							2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 345010, 345040 en 345070: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen				
								Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr(s). 147220: overtollig materiaal.				
142040	831702							Opbreken betonstraatstenen.	m2	200,00	F	
								Oppervlakte: 15-50 m2				
		2						Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m				
			3					Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm				
							2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 345020, 345050 en 345080: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen				
								Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr(s). 147220: overtollig materiaal.				
142050	831702							Opbreken betonstraatstenen.	m2	200,00	F	
								Oppervlakte: > 50 m2				
		2						Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m				
			3					Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm				
							2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 345030, 345060 en 345090: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen				
								Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr(s). 147220: overtollig materiaal.				
142060	831702							Opbreken betonstraatstenen.	m2	200,00	F	
								Oppervlakte: < 15 m2				
		1						Totale breedte tot 1,5 m				
			3					Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm				
							2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 345010, 345040 en 345070: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen				
								Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr(s). 147220: overtollig materiaal.				
142070	831702							Opbreken betonstraatstenen.	m2	50,00	F	
								Oppervlakte: 15-50 m2				
		1						Totale breedte tot 1,5 m				
			3					Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm				
							2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 345020, 345050 en 345080: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen				
								Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr(s). 147220: overtollig materiaal.				
142110	831702							Opbreken betonstraatstenen.	m2	60,00	F	
								Oppervlakte: < 15 m2				
		2						Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m				
			2					Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm				
							2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 345110: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen				
								Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr(s). 147220: overtollig materiaal.				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
142120	831702							Opbreken betonstraatstenen.	m2	25,00	F	
								Oppervlakte: 15-50 m2				
		2						Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m				
			2					Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm				
							2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 345120: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen				
								Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr (s). 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr(s). 147220: overtollig materiaal.				
142130	831702							Opbreken betonstraatstenen.	m2	45,00	F	
								Oppervlakte: > 50 m2				
		2						Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m				
			2					Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm				
							2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 345130: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen				
								Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr (s). 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr(s). 147220: overtollig materiaal.				
142140	831702							Opbreken betonstraatstenen.	m2	15,00	F	
								Oppervlakte: < 15 m2				
		1						Totale breedte tot 1,5 m				
			2					Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm				
							2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 345110: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen				
								Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr (s). 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr(s). 147220: overtollig materiaal.				
142150	831702							Opbreken betonstraatstenen.	m2	25,00	F	
								Oppervlakte: 15-50 m2				
		1						Totale breedte tot 1,5 m				
			2					Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm				
							2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 345120: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen				
								Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr (s). 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr(s). 147220: overtollig materiaal.				
142160	831702							Opbreken betonstraatstenen.	m2	50,00	F	
								Oppervlakte: > 50 m2				
		1						Totale breedte tot 1,5 m				
			2					Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm				
							2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 345130: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen				
								Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr (s). 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr(s). 147220: overtollig materiaal.				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
142310	831702							Opbreken betonstraatstenen.	m2	15,00	F	
								Oppervlakte: < 15 m2				
		3						Totale breedte van 3,0 m en meer				
			9					Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm (50%)				
								Betonstraatstenen dubbelformaat; dikte 80 mm (50%)				
							2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 345310: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen				
								Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr(s). 147220: overtollig materiaal.				
142320	831702							Opbreken betonstraatstenen.	m2	25,00	F	
								Oppervlakte: 15-50 m2				
		3						Totale breedte van 3,0 m en meer				
			9					Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm (50%)				
								Betonstraatstenen dubbelformaat; dikte 80 mm (50%)				
							2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 345320: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen				
								Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr(s). 147220: overtollig materiaal.				
142330	831702							Opbreken betonstraatstenen.	m2	50,00	F	
								Oppervlakte: > 50 m2				
		3						Totale breedte van 3,0 m en meer				
			9					Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm (50%)				
								Betonstraatstenen dubbelformaat; dikte 80 mm (50%)				
							2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 345330: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen				
								Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr(s). 147220: overtollig materiaal.				
142410	831702							Opbreken betonstraatstenen.	m2	25,00	F	
								Oppervlakte: < 15 m2				
		3						Totale breedte van 3,0 m en meer				
			9					Betonstraatstenen 140x140x60mm				
							2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 345410: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen				
								Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr(s). 147220: overtollig materiaal.				
142420	831702							Opbreken betonstraatstenen.	m2	15,00	F	
								Oppervlakte: 15-50 m2				
		3						Totale breedte van 3,0 m en meer				
			9					Betonstraatstenen 140x140x60mm				
							2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 345420: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen				
								Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr(s). 147220: overtollig materiaal.				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
142430	831702							Opbreken betonstraatstenen.	m2	50,00	F	
								Oppervlakte: > 50 m2				
		3						Totale breedte van 3,0 m en meer				
			9					Betonstraatstenen 140x140x60mm				
							2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 345430: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen				
								Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr (s). 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr(s). 147220: overtollig materiaal.				
142510	831702							Opbreken betonstraatstenen.	m2	15,00	F	
								Oppervlakte: < 15 m2				
		3						Totale breedte van 3,0 m en meer				
			9					Betonstraatstenen 105x105x80mm				
							2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 345510: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen				
								Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr (s). 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr(s). 147220: overtollig materiaal.				
142520	831702							Opbreken betonstraatstenen.	m2	15,00	F	
								Oppervlakte: 15-50 m2				
		3						Totale breedte van 3,0 m en meer				
			9					Betonstraatstenen 105x105x80mm				
							2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 345520: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen				
								Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr (s). 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr(s). 147220 overtollig materiaal.				
142530	831702							Opbreken betonstraatstenen.	m2	70,00	F	
								Oppervlakte: > 50 m2				
		3						Totale breedte van 3,0 m en meer				
			9					Betonstraatstenen 105x105x80mm				
							2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 345530: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen				
								Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr (s). 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr(s). 147220: overtollig materiaal.				
143								**OPBREKEN STRAATBAKSTENEN**				
								.....				
143010	831701							Opbreken straatbaksteen.	m2	150,00	F	
								Situering: rijwegen				
								Oppervlakte: 15-50 m2				
		3						Totale breedte van 3,0 m en meer				
			3					Straatbaksteen standaard keiformaat				
							2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 344020: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen				
								Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
143020	831701							Opbreken straatbaksteen.	m2	25,00	F	
								Oppervlakte: > 50 m2				
		3						Totale breedte van 3,0 m en meer				
			3					Straatbaksteen standaard keiformaat				
							2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 344030: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen				
								Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.				
143030	831701							Opbreken straatbaksteen.	m2	22,00	F	
								Oppervlakte: < 15 m2				
		2						Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m				
			3					Straatbaksteen standaard keiformaat				
							2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 344010: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen				
								Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.				
143040	831701							Opbreken straatbaksteen.	m2	45,00	F	
								Oppervlakte: 15-50 m2				
		2						Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m				
			3					Straatbaksteen standaard keiformaat				
							2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 344020: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen				
								Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.				
143050	831701							Opbreken straatbaksteen.	m2	75,00	F	
								Oppervlakte: > 50 m2				
		2						Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m				
			3					Straatbaksteen standaard keiformaat				
							2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 344030: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen				
								Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.				
143060	831701							Opbreken straatbaksteen.	m2	50,00	F	
								Oppervlakte: < 15 m2				
		1						Totale breedte tot 1,5 m				
			3					Straatbaksteen standaard keiformaat				
							2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 344010: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen				
								Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.				
143070	831701							Opbreken straatbaksteen.	m2	50,00	F	
								Oppervlakte: 15-50 m2				
		1						Totale breedte tot 1,5 m				
			3					Straatbaksteen standaard keiformaat				
							2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 344020: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen				
								Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
143110	831701							Opbreken straatbaksteen.	m2	15,00	F	
								Oppervlakte: < 15 m2				
		3						Totale breedte van 3,0 m en meer				
			2					Straatbaksteen standaard dikformaat				
							2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 344040: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen				
								Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.				
143120	831701							Opbreken straatbaksteen.	m2	15,00	F	
								Oppervlakte: 15-50 m2				
		3						Totale breedte van 3,0 m en meer				
			2					Straatbaksteen standaard dikformaat				
							2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 344050: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen				
								Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.				
143130	831701							Opbreken straatbaksteen.	m2	70,00	F	
								Oppervlakte: > 50 m2				
		3						Totale breedte van 3,0 m en meer				
			2					Straatbaksteen standaard dikformaat				
							2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 344060: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen				
								Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.				
143140	831701							Opbreken straatbaksteen.	m2	1,00	F	
								Oppervlakte: < 15 m2				
		2						Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m				
			2					Straatbaksteen standaard dikformaat				
							2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 344040: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen				
								Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.				
143150	831701							Opbreken straatbaksteen.	m2	15,00	F	
								Oppervlakte: 15-50 m2				
		2						Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m				
			2					Straatbaksteen standaard dikformaat				
							2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 344050: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen				
								Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.				
143160	831701							Opbreken straatbaksteen.	m2	50,00	F	
								Oppervlakte: > 50 m2				
		2						Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m				
			2					Straatbaksteen standaard dikformaat				
							2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 344060: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen				
								Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
143170	831701							Opbreken straatbaksteen.	m2	15,00	F	
								Oppervlakte: < 15 m2				
		1						Totale breedte tot 1,5 m				
			2					Straatbaksteen standaard dikformaat				
							2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 344040: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen				
								Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.				
143180	831701							Opbreken straatbaksteen.	m2	15,00	F	
								Oppervlakte: 15-50 m2				
		1						Totale breedte tot 1,5 m				
			2					Straatbaksteen standaard dikformaat				
							2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 344050: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen				
								Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.				
143190	831701							Opbreken straatbaksteen.	m2	50,00	F	
								Oppervlakte: > 50 m2				
		1						Totale breedte tot 1,5 m				
			2					Straatbaksteen standaard dikformaat				
							2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 344060: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen				
								Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.				
143210	831701							Opbreken straatbaksteen.	m2	15,00	F	
								Oppervlakte: < 15 m2				
		3						Totale breedte van 3,0 m en meer				
			1					Straatbaksteen standaard waalformaat				
							2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 344070: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen				
								Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.				
143220	831701							Opbreken straatbaksteen.	m2	15,00	F	
								Oppervlakte: 15-50 m2				
		3						Totale breedte van 3,0 m en meer				
			1					Straatbaksteen standaard waalformaat				
							2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 344080: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen				
								Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.				
143230	831701							Opbreken straatbaksteen.	m2	50,00	F	
								Oppervlakte: > 50 m2				
		3						Totale breedte van 3,0 m en meer				
			1					Straatbaksteen standaard waalformaat				
							2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 344090: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen				
								Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
143240	831701							Opbreken straatbaksteen.	m2	15,00	F	
								Oppervlakte: < 15 m2				
		2						Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m				
			1					Straatbaksteen standaard waalformaat				
							2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 344070: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen				
								Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.				
143250	831701							Opbreken straatbaksteen.	m2	15,00	F	
								Oppervlakte: 15-50 m2				
		2						Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m				
			1					Straatbaksteen standaard waalformaat				
							2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 344080: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen				
								Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.				
143260	831701							Opbreken straatbaksteen.	m2	50,00	F	
								Oppervlakte: > 50 m2				
		2						Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m				
			1					Straatbaksteen standaard waalformaat				
							2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 344090: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen				
								Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.				
143270	831701							Opbreken straatbaksteen.	m2	15,00	F	
								Oppervlakte: < 15 m2				
		1						Totale breedte tot 1,5 m				
			1					Straatbaksteen standaard waalformaat				
							2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 344070: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen				
								Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.				
143280	831701							Opbreken straatbaksteen.	m2	15,00	F	
								Oppervlakte: 15-50 m2				
		1						Totale breedte tot 1,5 m				
			1					Straatbaksteen standaard waalformaat				
							2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 344080: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen				
								Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.				
143290	831701							Opbreken straatbaksteen.	m2	50,00	F	
								Oppervlakte: > 50 m2				
		1						Totale breedte tot 1,5 m				
			1					Straatbaksteen standaard waalformaat				
							2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 344090: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen				
								Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
144								**OPBREKEN BETONTEGELS**					
144010	831703							Opbreken betontegels.	m2	1.200,00	F		
								Oppervlakte: < 15 m2					
		1						Totale breedte tot 1,5 m					
			1					Betontegels 300 x 300 x 45 mm incl. pastegels.					
							2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 343010: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen					
								Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.					
144020	831703							Opbreken betontegels.	m2	300,00	F		
								Oppervlakte: 15-50 m2					
		1						Totale breedte tot 1,5 m					
			1					Betontegels 300 x 300 x 45 mm incl. pastegels.					
							2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 343010: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen					
								Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.					
144030	831703							Opbreken betontegels.	m2	400,00	F		
								Oppervlakte: > 50 m2					
		1						Totale breedte tot 1,5 m					
			1					Betontegels 300 x 300 x 45 mm incl. pastegels.					
							2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 343030: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen					
								Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.					
144040	831703							Opbreken betontegels.	m2	60,00	F		
								Oppervlakte: < 15 m2					
		1						Totale breedte tot 1,5 m					
			6					Betontegels 150 x 300 x 45 mm					
							2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 343040: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen					
								Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.					
144050	831703							Opbreken betontegels.	m2	45,00	F		
								Oppervlakte: 15-50 m2					
		1						Totale breedte tot 1,5 m					
			6					Betontegels 150 x 300 x 45 mm					
							2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 343050: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen					
								Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
144060	831703							Opbreken betontegels.	m2	110,00	F	
								Oppervlakte: > 50 m2				
		1						Totale breedte tot 1,5 m				
			6					Betontegels 150 x 300 x 45 mm				
							2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 343060: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen				
								Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.				
144070	831703							Opbreken betontegels.	m2	110,00	F	
								Oppervlakte: < 15 m2				
		1						Totale breedte tot 1,5 m				
			3					Betontegels 300 x 300 x 60 mm incl. pastegels.				
							2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 343070: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen				
								Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.				
144080	831703							Opbreken betontegels.	m2	15,00	F	
								Oppervlakte: 15-50 m2				
		1						Totale breedte tot 1,5 m				
			3					Betontegels 300 x 300 x 60 mm incl. pastegels.				
							2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 343080: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen				
								Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.				
144090	831703							Opbreken betontegels.	m2	25,00	F	
								Oppervlakte: > 50 m2				
		1						Totale breedte tot 1,5 m				
			3					Betontegels 300 x 300 x 60 mm incl. pastegels.				
							2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 343090: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen				
								Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.				
144110	831703							Opbreken betontegels.	m2	60,00	F	
								Oppervlakte: < 15 m2				
		1						Totale breedte tot 1,5 m				
			6					Betontegels 150 x 300 x 60 mm				
							2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 343110: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen				
								Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.				
144120	831703							Opbreken betontegels.	m2	25,00	F	
								Oppervlakte: 15-50 m2				
		1						Totale breedte tot 1,5 m				
			6					Betontegels 150 x 300 x 60 mm				
							2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 343120: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen				
								Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
144130	831703							Opbreken betontegels.	m2	50,00	F	
								Oppervlakte: > 50 m2				
		1						Totale breedte tot 1,5 m				
			6					Betontegels 150 x 300 x 60 mm				
							2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 343130: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen				
								Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.				
144140	831703							Opbreken betontegels.	m2	20,00	F	
								Oppervlakte: < 15 m2				
		1						Totale breedte tot 1,5 m				
			5					Betontegels 300 x 300 x 80 mm incl. pastegels.				
							2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 343140: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen				
								Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.				
144150	831703							Opbreken betontegels.	m2	25,00	F	
								Oppervlakte: 15-50 m2				
		1						Totale breedte tot 1,5 m				
			5					Betontegels 300 x 300 x 80 mm incl. pastegels.				
							2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 343150: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen				
								Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.				
144160	831703							Opbreken betontegels.	m2	40,00	F	
								Oppervlakte: < 15 m2				
		1						Totale breedte tot 1,5 m				
			6					Betontegels 150 x 300 x 80 mm				
							2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 343160: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen				
								Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.				
144170	831703							Opbreken betontegels.	m2	55,00	F	
								Situering: plateau's / inritten				
								Oppervlakte: 15-50 m2				
		1						Totale breedte tot 1,5 m				
			6					Betontegels 150 x 300 x 80 mm				
							2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 343170: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen				
								Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
144180	831703							Opbreken betontegels.	m2	15,00	F	
								Oppervlakte: < 15 m2				
		1						Totale breedte tot 1,5 m				
			6					Betontegels 400 x 400 x 60 mm				
								incl. halve en pastegels				
							2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 343180: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen				
								Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.				
144190	831703							Opbreken betontegels.	m2	25,00	F	
								Oppervlakte: 15-50 m2				
		1						Totale breedte tot 1,5 m				
			6					Betontegels 400 x 400 x 60 mm				
								incl. halve en pastegels				
							2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 343190: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen				
								Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.				
144210	831703							Opbreken betontegels.	m2	55,00	F	
								Oppervlakte: > 50 m2				
		1						Totale breedte tot 1,5 m				
			6					Betontegels 400 x 400 x 60 mm				
								incl. halve en pastegels				
							2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 343210: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen				
								Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.				
144220	831703							Opbreken betontegels.	m2	25,00	F	
								Oppervlakte: < 15 m2				
		1						Totale breedte tot 1,5 m				
			9					Gitruittegel 300 x 300 x 60 mm				
							2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 343070: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen				
								Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.				
144230	831703							Opbreken betontegels.	m2	35,00	F	
								Oppervlakte: 15-50 m2				
		1						Totale breedte tot 1,5 m				
			9					Gitruittegel 300 x 300 x 60 mm				
							2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 343230: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen				
								Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
144240	831703							Opbreken betontegels.	m2	55,00	F	
								Oppervlakte: > 50 m2				
		1						Totale breedte tot 1,5 m				
			9					Gitruittegel 300 x 300 x 60 mm				
							2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 343240: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen				
								Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.				
144250	831703							Opbreken betontegels.	m2	25,00	F	
								Oppervlakte: < 15 m2				
		1						Totale breedte tot 1,5 m				
			9					Betontegel met rubber toplaag 300 x 300 x 60 mm				
							2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 343250: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen				
								Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.				
144260	831703							Opbreken betontegels.	m2	25,00	F	
								Oppervlakte: 15-50 m2				
		1						Totale breedte tot 1,5 m				
			9					Betontegel met rubber toplaag 300 x 300 x 60 mm				
							2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 343260: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen				
								Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.				
144270	831703							Opbreken betontegels.	m2	10,00	F	
		1						Totale breedte tot 1,5 m				
			3					Betontegels 300 x 300 x 60 mm				
								Type verkeerstegel, verschillende soorten.				
								In samenhang met omliggende verharding.				
							2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 343270: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen				
								Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.				
144280	831703							Opbreken betontegels.	m2	130,00	F	
		1						Totale breedte tot 1,5 m				
			6					Betontegels 500 x 500 x 80 mm				
								Type verkeerstegel, verschillende soorten.				
								In samenhang met omliggende verharding.				
							2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 343280: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen				
								Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
144290	831703							Opbreken betontegels.	m2	1.200,00	F	
								Oppervlakte: < 15 m2				
		2						Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m				
			1					Betontegels 300 x 300 x 45 mm incl. pastegels.				
							2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 343290: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen				
								Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.				
144310	831703							Opbreken betontegels.	m2	300,00	F	
								Oppervlakte: 15-50 m2				
		2						Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m				
			1					Betontegels 300 x 300 x 45 mm incl. pastegels.				
							2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 343310: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen				
								Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.				
144320	831703							Opbreken betontegels.	m2	400,00	F	
								Oppervlakte: > 50 m2				
		2						Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m				
			1					Betontegels 300 x 300 x 45 mm incl. pastegels.				
							2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 343320: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen				
								Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.				
144330	831703							Opbreken betontegels.	m2	60,00	F	
								Oppervlakte: < 15 m2				
		2						Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m				
			6					Betontegels 150 x 300 x 45 mm				
							2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 343330: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen				
								Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.				
144340	831703							Opbreken betontegels.	m2	45,00	F	
								Oppervlakte: 15-50 m2				
		2						Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m				
			6					Betontegels 150 x 300 x 45 mm				
							2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 343340: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen				
								Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.				
144350	831703							Opbreken betontegels.	m2	110,00	F	
								Oppervlakte: > 50 m2				
		2						Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m				
			6					Betontegels 150 x 300 x 45 mm				
							2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 343350: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen				
								Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
144360	831703							Opbreken betontegels.	m2	110,00	F	
								Oppervlakte: < 15 m2				
		2						Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m				
			3					Betontegels 300 x 300 x 60 mm incl. pastegels.				
							2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 343360: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen				
								Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.				
144370	831703							Opbreken betontegels.	m2	15,00	F	
								Oppervlakte: 15-50 m2				
		2						Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m				
			3					Betontegels 300 x 300 x 60 mm incl. pastegels.				
							2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 343370: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen				
								Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.				
144380	831703							Opbreken betontegels.	m2	25,00	F	
								Oppervlakte: > 50 m2				
		2						Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m				
			3					Betontegels 300 x 300 x 60 mm incl. pastegels.				
							2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 343380: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen				
								Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.				
144390	831703							Opbreken betontegels.	m2	60,00	F	
								Oppervlakte: < 15 m2				
		2						Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m				
			6					Betontegels 150 x 300 x 60 mm				
							2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 343390: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen				
								Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.				
144410	831703							Opbreken betontegels.	m2	25,00	F	
								Oppervlakte: 15-50 m2				
		2						Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m				
			6					Betontegels 150 x 300 x 60 mm				
							2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 343410: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen				
								Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.				
144420	831703							Opbreken betontegels.	m2	50,00	F	
								Oppervlakte: > 50 m2				
		2						Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m				
			6					Betontegels 150 x 300 x 60 mm				
							2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 343420: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen				
								Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
144430	831703							Opbreken betontegels.	m2	20,00	F	
								Oppervlakte: < 15 m2				
		2						Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m				
			5					Betontegels 300 x 300 x 80 mm incl. pastegels.				
							2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 343430: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen				
								Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.				
144440	831703							Opbreken betontegels.	m2	25,00	F	
								Oppervlakte: 15-50 m2				
		2						Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m				
			5					Betontegels 300 x 300 x 80 mm incl. pastegels.				
							2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 343440: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen				
								Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.				
144450	831703							Opbreken betontegels.	m2	40,00	F	
								Oppervlakte: < 15 m2				
		2						Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m				
			6					Betontegels 150 x 300 x 80 mm				
							2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 343450: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen				
								Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.				
144460	831703							Opbreken betontegels.	m2	55,00	F	
								Situering: plateau's / inritten				
								Oppervlakte: 15-50 m2				
		2						Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m				
			6					Betontegels 150 x 300 x 80 mm				
							2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 343460: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen				
								Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.				
144470	831703							Opbreken betontegels.	m2	15,00	F	
								Oppervlakte: < 15 m2				
		2						Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m				
			6					Betontegels 400 x 400 x 60 mm				
								incl. halve en pastegels				
							2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 343470: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen				
								Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
144480	831703							Opbreken betontegels.	m2	25,00	F	
								Oppervlakte: 15-50 m2				
		2						Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m				
			6					Betontegels 400 x 400 x 60 mm				
								incl. halve en pastegels				
							2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 343480: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen				
								Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.				
144490	831703							Opbreken betontegels.	m2	55,00	F	
								Oppervlakte: > 50 m2				
		2						Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m				
			6					Betontegels 400 x 400 x 60 mm				
								incl. halve en pastegels				
							2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 343490: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen				
								Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.				
144510	831703							Opbreken betontegels.	m2	25,00	F	
								Oppervlakte: < 15 m2				
		2						Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m				
			9					Gitruittegel 300 x 300 x 60 mm				
							2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 343510: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen				
								Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.				
144520	831703							Opbreken betontegels.	m2	35,00	F	
								Oppervlakte: 15-50 m2				
		2						Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m				
			9					Gitruittegel 300 x 300 x 60 mm				
							2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 343520: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen				
								Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.				
144530	831703							Opbreken betontegels.	m2	55,00	F	
								Oppervlakte: > 50 m2				
		2						Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m				
			9					Gitruittegel 300 x 300 x 60 mm				
							2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 343530: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen				
								Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
144540	831703							Opbreken betontegels.	m2	25,00	F	
								Oppervlakte: < 15 m2				
		2						Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m				
			9					Betontegel met rubber toplaag 300 x 300 x 60 mm				
							2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 343540: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen				
								Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.				
144550	831703							Opbreken betontegels.	m2	25,00	F	
								Oppervlakte: 15-50 m2				
		2						Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m				
			9					Betontegel met rubber toplaag 300 x 300 x 60 mm				
							2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 343550: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen				
								Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.				
144560	831703							Opbreken betontegels.	m2	10,00	F	
		2						Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m				
			3					Betontegels 300 x 300 x 60 mm				
								Type verkeerstegel, verschillende soorten.				
								In samenhang met omliggende verharding.				
							2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 343560: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen				
								Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.				
144570	831703							Opbreken betontegels.	m2	130,00	F	
		2						Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m				
			6					Betontegels 500 x 500 x 80 mm				
								Type verkeerstegel, verschillende soorten.				
								In samenhang met omliggende verharding.				
							2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 343570: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen				
								Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.				
144580	831703							Opbreken betontegels.	m2	1.200,00	F	
								Oppervlakte: < 15 m2				
		3						Totale breedte van 3,0 m en meer				
			1					Betontegels 300 x 300 x 45 mm incl. pastegels.				
							2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 343580: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen				
								Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
144590	831703							Opbreken betontegels.	m2	300,00	F	
								Oppervlakte: 15-50 m2				
		3						Totale breedte van 3,0 m en meer				
			1					Betontegels 300 x 300 x 45 mm incl. pastegels.				
							2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 343590: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen				
								Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.				
144610	831703							Opbreken betontegels.	m2	400,00	F	
								Oppervlakte: > 50 m2				
		3						Totale breedte van 3,0 m en meer				
			1					Betontegels 300 x 300 x 45 mm incl. pastegels.				
							2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 343610: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen				
								Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.				
144620	831703							Opbreken betontegels.	m2	60,00	F	
								Oppervlakte: < 15 m2				
		3						Totale breedte van 3,0 m en meer				
			6					Betontegels 150 x 300 x 45 mm				
							2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 343620: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen				
								Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.				
144630	831703							Opbreken betontegels.	m2	45,00	F	
								Oppervlakte: 15-50 m2				
		3						Totale breedte van 3,0 m en meer				
			6					Betontegels 150 x 300 x 45 mm				
							2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 343630: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen				
								Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.				
144640	831703							Opbreken betontegels.	m2	110,00	F	
								Oppervlakte: > 50 m2				
		3						Totale breedte van 3,0 m en meer				
			6					Betontegels 150 x 300 x 45 mm				
							2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 343640: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen				
								Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.				
144650	831703							Opbreken betontegels.	m2	110,00	F	
								Oppervlakte: < 15 m2				
		3						Totale breedte van 3,0 m en meer				
			3					Betontegels 300 x 300 x 60 mm incl. pastegels.				
							2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 343650: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen				
								Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
144660	831703							Opbreken betontegels.	m2	15,00	F	
								Oppervlakte: 15-50 m2				
		3						Totale breedte van 3,0 m en meer				
			3					Betontegels 300 x 300 x 60 mm incl. pastegels.				
							2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 343660: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen				
								Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.				
144670	831703							Opbreken betontegels.	m2	25,00	F	
								Oppervlakte: > 50 m2				
		3						Totale breedte van 3,0 m en meer				
			3					Betontegels 300 x 300 x 60 mm incl. pastegels.				
							2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 343670: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen				
								Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.				
144680	831703							Opbreken betontegels.	m2	60,00	F	
								Oppervlakte: < 15 m2				
		3						Totale breedte van 3,0 m en meer				
			6					Betontegels 150 x 300 x 60 mm				
							2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 343680: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen				
								Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.				
144690	831703							Opbreken betontegels.	m2	25,00	F	
								Oppervlakte: 15-50 m2				
		3						Totale breedte van 3,0 m en meer				
			6					Betontegels 150 x 300 x 60 mm				
							2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 343690: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen				
								Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.				
144710	831703							Opbreken betontegels.	m2	50,00	F	
								Oppervlakte: > 50 m2				
		3						Totale breedte van 3,0 m en meer				
			6					Betontegels 150 x 300 x 60 mm				
							2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 343710: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen				
								Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.				
144720	831703							Opbreken betontegels.	m2	20,00	F	
								Oppervlakte: < 15 m2				
		3						Totale breedte van 3,0 m en meer				
			5					Betontegels 300 x 300 x 80 mm incl. pastegels.				
							2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 343720: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen				
								Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
144730	831703							Opbreken betontegels.	m2	25,00	F	
								Oppervlakte: 15-50 m2				
		3						Totale breedte van 3,0 m en meer				
			5					Betontegels 300 x 300 x 80 mm incl. pastegels.				
							2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 343730: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen				
								Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.				
144740	831703							Opbreken betontegels.	m2	40,00	F	
								Oppervlakte: < 15 m2				
		3						Totale breedte van 3,0 m en meer				
			6					Betontegels 150 x 300 x 80 mm				
							2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 343740: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen				
								Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.				
144750	831703							Opbreken betontegels.	m2	55,00	F	
								Situering: plateau's / inritten				
								Oppervlakte: 15-50 m2				
		3						Totale breedte van 3,0 m en meer				
			6					Betontegels 150 x 300 x 80 mm				
							2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 343750: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen				
								Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.				
144760	831703							Opbreken betontegels.	m2	15,00	F	
								Oppervlakte: < 15 m2				
		3						Totale breedte van 3,0 m en meer				
			6					Betontegels 400 x 400 x 60 mm				
								incl. halve en pastegels				
							2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 343760: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen				
								Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.				
144770	831703							Opbreken betontegels.	m2	25,00	F	
								Oppervlakte: 15-50 m2				
		3						Totale breedte van 3,0 m en meer				
			6					Betontegels 400 x 400 x 60 mm				
								incl. halve en pastegels				
							2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 343190: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen				
								Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
144780	831703							Opbreken betontegels.	m2	55,00	F	
								Oppervlakte: > 50 m2				
		3						Totale breedte van 3,0 m en meer				
			6					Betontegels 400 x 400 x 60 mm				
								incl. halve en pastegels				
							2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 343780: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen				
								Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.				
144790	831703							Opbreken betontegels.	m2	25,00	F	
								Oppervlakte: < 15 m2				
		3						Totale breedte van 3,0 m en meer				
			9					Gitruittegel 300 x 300 x 60 mm				
							2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 343790: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen				
								Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.				
144810	831703							Opbreken betontegels.	m2	35,00	F	
								Oppervlakte: 15-50 m2				
		3						Totale breedte van 3,0 m en meer				
			9					Gitruittegel 300 x 300 x 60 mm				
							2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 343810: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen				
								Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.				
144820	831703							Opbreken betontegels.	m2	55,00	F	
								Oppervlakte: > 50 m2				
		3						Totale breedte van 3,0 m en meer				
			9					Gitruittegel 300 x 300 x 60 mm				
							2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 343820: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen				
								Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.				
144830	831703							Opbreken betontegels.	m2	25,00	F	
								Oppervlakte: < 15 m2				
		3						Totale breedte van 3,0 m en meer				
			9					Betontegel met rubber toplaag 300 x 300 x 60 mm				
							2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 343830: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen				
								Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
144840	831703							Opbreken betontegels.	m2	25,00	F	
								Oppervlakte: 15-50 m2				
		3						Totale breedte van 3,0 m en meer				
			9					Betontegel met rubber toplaag 300 x 300 x 60 mm				
							2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 343840: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen				
								Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.				
144850	831703							Opbreken betontegels.	m2	10,00	F	
		3						Totale breedte van 3,0 m en meer				
			3					Betontegels 300 x 300 x 60 mm				
								Type verkeerstegel, verschillende soorten.				
								In samenhang met omliggende verharding.				
							2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 343850: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen				
								Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.				
144860	831703							Opbreken betontegels.	m2	130,00	F	
		3						Totale breedte van 3,0 m en meer				
			6					Betontegels 500 x 500 x 80 mm				
								Type verkeerstegel, verschillende soorten.				
								In samenhang met omliggende verharding.				
							2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 343860: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen				
								Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.				
145								**OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN**				
145010	831711							Opbreken betonbanden.	m	25,00	F	
								Lengte: < 10 m				
					4			Opsluitbanden 80 x 200 mm				
							2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 341010: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen				
								Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.				
145020	831711							Opbreken betonbanden.	m	45,00	F	
								Lengte: 10-50 m				
					4			Opsluitbanden 80 x 200 mm				
							2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 341020: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen				
								Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
145030	831711							Opbreken betonbanden.	m	110,00	F	
								Lengte: > 50 m				
					4			Opsluitbanden 80 x 200 mm				
							2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 341030: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen				
								Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.				
145110	831711							Opbreken betonbanden.	m	15,00	F	
								Lengte: < 10 m				
					5			Opsluitbanden 100 x 200 mm				
							2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 341110: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen				
								Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.				
145120	831711							Opbreken betonbanden.	m	140,00	F	
								Lengte: 10-50 m				
					5			Opsluitbanden 100 x 200 mm				
							2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 341120: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen				
								Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.				
145130	831711							Opbreken betonbanden.	m	110,00	F	
								Lengte: > 50 m				
					5			Opsluitbanden 100 x 200 mm				
							2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 341130: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen				
								Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.				
145140	831711							Opbreken betonbanden.	m	45,00	F	
								Lengte: < 10 m				
					9			Gazonbanden 100 x 200 mm				
							2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 341140: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen				
								Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.				
145150	831711							Opbreken betonbanden.	m	45,00	F	
								Lengte: 10-50 m				
					9			Gazonbanden 100 x 200 mm				
							2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 341150: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen				
								Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
145160	831711							Opbreken betonbanden.	m	110,00	F	
								Lengte: > 50 m				
					9			Gazonbanden 100 x 200 mm				
							2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 341160: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen				
								Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.				
145210	831711							Opbreken betonbanden.	m	110,00	F	
								Lengte: < 10 m				
				3				Trottoirbanden 130/150 x 250 mm				
							2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 341210: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen				
								Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.				
145220	831711							Opbreken betonbanden.	m	60,00	F	
								Lengte: 10-50 m				
				3				Trottoirbanden 130/150 x 250 mm				
							2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 341220: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen				
								Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.				
145230	831711							Opbreken betonbanden.	m	95,00	F	
								Lengte: > 50 m				
				3				Trottoirbanden 130/150 x 250 mm				
							2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 341230: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen				
								Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.				
145310	831711							Opbreken betonbanden.	m	15,00	F	
								Lengte: < 10 m				
				6				Trottoirbanden 180/200 x 250 mm				
							2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 341310: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen				
								Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.				
145320	831711							Opbreken betonbanden.	m	25,00	F	
								Lengte: 10-50 m				
				6				Trottoirbanden 180/200 x 250 mm				
							2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 341320: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen				
								Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
145330	831711							Opbreken betonbanden.	m	55,00	F		
								Lengte: > 50 m					
				6				Trottoirbanden 180/200 x 250 mm					
							2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 341330: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen					
								Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.					
145410	831711							Opbreken betonbanden.	m	15,00	F		
								Lengte: < 10 m					
				9				Rijwielpadband 40/120 x 250 mm					
							2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 341410: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen					
								Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.					
145420	831711							Opbreken betonbanden.	m	25,00	F		
								Lengte: 10-50 m					
				9				Rijwielpadband 40/120 x 250 mm					
							2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 341420: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen					
								Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.					
145430	831711							Opbreken betonbanden.	m	55,00	F		
								Lengte: > 50 m					
				9				Rijwielpadband 40/120 x 250 mm					
							2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 341430: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen					
								Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.					
145610	831711							Opbreken betonbanden.	m	15,00	F		
						9		Inritbanden 450 x 200 x 1000 mm incl. eindstukken					
							2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 341610: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen					
								Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.					
145620	831711							Opbreken betonbanden.	m	20,00	F		
						9		Inritbanden 600 x 200 x 300 mm incl. eindstukken					
							2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 341620: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen					
								Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
145630	831711					9		Opbreken betonbanden. Inritbanden 600 x 200 x 500 mm incl. eindstukken	m	15,00	F	
							2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 341630: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.				
145640	831711					9		Opbreken betonbanden. Stootbanden 200 x 200 x 1000 mm	m	5,00	F	
							2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 341640: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.				
145710	831799							Opbreken boomkrans. Boomkrans bestaande uit 4 hoekstukken. Op zandbed. Afmeting boomkrans: 900 x 900 mm De volgende vrijgekomen materialen verwerken conform bestekspostnr. 341710: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen Overige vrijgekomen materialen vervoeren conform bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.	st	3,00	F	
145720	831799							Opbreken boomkrans. Boomkrans bestaande uit 4 hoekstukken. Op zandbed. Afmeting boomkrans: 1200 x 1200 mm De volgende vrijgekomen materialen verwerken conform bestekspostnr. 341720: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen Overige vrijgekomen materialen vervoeren conform bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.	st	3,00	F	
145910	831799							Opbreken betonrug. Betreft betonrug achter en/of stelspecie onder de banden en goten. Gerekend is met gemiddeld: - 0,02 m3/m1 opsluit- of trottoirband; - 0,04 m3/m1 molgoot. Vrijgekomen materialen vervoeren conform bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen.	m	5,00	F	
146								**OPBREKEN MOLGOOT**				
146010	831706							Opbreken molgoot.	m	75,00	F	
		9						Breedte 3 streklagen				
			9					Op zand.				
						6		Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm				
							2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 342010: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
146020	831706							Opbreken molgoot.	m	25,00	F	
		2						Breedte 5 streklagen				
			9					Op zand.				
						6		Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm				
							2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 342020: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen				
								Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr. 147220: overtollig materiaal.				
147								**BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN**				
								.....				
1471								<u>Schoonmaken verhardingen</u>				
								.....				
147110	831503							Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2	4.500,00	F	
		9						Betreft opgebroken betonstraatstenen en straatbakstenen				
			9					Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
						1		Materiaal na bewerking verwerken volgens hoofdstuk 344 en 345.				
							1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen.				
147120	831503							Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2	2.500,00	F	
								Betreft opgebroken betontegels.				
		7						Betontegels				
			9					Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer.				
						1		Materiaal na bewerking verwerken volgens hoofdstuk 344 en 345				
							1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 147210: onbruikbare materialen				
1472								<u>Vervoeren bestratingsmateriaal.</u>				
147210	831599							Vervoeren niet herbruikbaar bestratingsmateriaal.	ton	15,00	F	
								Betreft: niet bruikbare betonbanden, betonstraatstenen, straatbakstenen en betontegels.				
								Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.				
147220	831504							Vervoeren bestratingsmateriaal.	m2	45,00	F	
								Vervoeren herbruikbaar bestratingsmateriaal.				
						1		Bestratingsmateriaal overtollig materiaal geschikt voor hergebruik				
							9	Vrijgekomen materialen transporteren en op pallets opslaan op opslag aannemer bestemd voor hergebruik. In overleg met de directie.				
								Enkele rijafstand max. 10 km.				
								Bestratingsmaterialen zonodig pakketteren op pallets welke door de aannemer dienen te worden geleverd.				
147230	831504							Vervoeren bestratingsmateriaal.	m2	800,00	F	
								Vervoeren herbruikbaar bestratingsmateriaal.				
						1		Bestratingsmateriaal bestaande uit betonstraatstenen, straatbakstenen, betontegels en opsluitingen				
							9	Vervoeren indien binnen het deelproject geen mogelijkheid is voor rechtstreeks vervoeren en waarbij het noodzakelijk wordt geacht "rond te rijden" om het bestratingsmateriaal op de juiste bestemming binnen het deelproject te krijgen.				
								Maximale afstand van vervoeren: 1 km.				
149								**OPBREKEN FUNDERING**				
								.....				
1491								<u>Ongebonden fundering A < 15 m2</u>				
								.....				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
149110	800401							Verwijderen teervrije funderingslaag.	m2	70,00	F	
		9						Breedte kleiner dan 2,00 m.				
			9					Dikte variërend tussen 200 en 300 mm.				
				1				Ongebonden funderingsmateriaal				
							2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 331010: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen.				
								Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 149710: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr. 149720: overtollig materiaal.				
1492								<u>Ongebonden fundering 15 > A < 50 m2</u>				
								.....				
149210	800401							Verwijderen teervrije funderingslaag.	m2	70,00	F	
		9						Breedte groter dan 2,00 m.				
			9					Dikte variërend tussen 200 en 300 mm.				
				1				Ongebonden funderingsmateriaal				
							2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 332010: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen.				
								Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 149710: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr. 149720: overtollig materiaal.				
1493								<u>Ongebonden fundering A > 50 m2</u>				
								.....				
149310	800401							Verwijderen teervrije funderingslaag.	m2	145,00	F	
		9						Breedte groter dan 2,00 m.				
			9					Dikte variërend tussen 200 en 300 mm.				
				1				Ongebonden funderingsmateriaal				
							2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 333010: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen.				
								Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 149710: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr. 149720: overtollig materiaal.				
1494								<u>Gebonden fundering A < 15 m2</u>				
								.....				
149410	800401							Verwijderen teervrije funderingslaag.	m2	40,00	F	
		9						Breedte kleiner dan 2,00 m.				
			9					Dikte variërend tussen 200 en 300 mm.				
				2				Gebonden funderingsmateriaal				
							2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 334010: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen.				
								Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 149710: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr. 149720: overtollig materiaal.				
1495								<u>Gebonden fundering 15 > A < 50 m2</u>				
								.....				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
149510	800401							Verwijderen teervrije funderingslaag.	m2	55,00	F		
		9						Breedte groter dan 2,00 m.					
			9					Dikte variërend tussen 200 en 300 mm.					
				2				Gebonden funderingsmateriaal					
							2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 335010: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen.					
								Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 149710: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr. 149720: overtollig materiaal.					
1496								<u>Gebonden fundering A > 50 m2</u>					
								.....					
149610	800401							Verwijderen teervrije funderingslaag.	m2	145,00	F		
		9						Breedte groter dan 2,00 m.					
			9					Dikte variërend tussen 200 en 300 mm.					
				2				Gebonden funderingsmateriaal					
							2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 336010: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen.					
								Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 149710: onbruikbare materialen, dan wel bestekspostnr. 149720: overtollig materiaal.					
1497								<u>Vervoeren funderingen</u>					
149710	800499							Vervoeren fundering. Betreft: niet bruikbare funderingen. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. incl. storten. Kosten voor het storten van materiaal worden geacht in begrepen te zijn in de prijs per eenheid.	ton	20,00	F		
149720	800499							Vervoeren fundering. Betreft: herbruikbare funderingen. Vervoeren indien binnen deelproject geen mogelijkheid is voor rechtstreeks vervoer en waarbij het noodzakelijk wordt geacht "rond te rijden" om het bestratingsmateriaal op de juiste bestemming binnen het deelproject te krijgen. Maximale afstand van vervoeren 1 km.	ton	20,00	F		
15								**VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN RIOLERING**					
								.....					
151								**BEMALING**					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
151010	210299							Aanbrengen bronbemaling <10m1. Ten behoeve van het opbreken en aanbrengen van de riolering. Lengte: kleiner dan 10 m1. Maximale diepte van de filters 7,00 m. Gemiddelde h.o.h. afstand van de filters 2,00m. Rekenen met maximaal 50 m3/uur. Lozing van bronneringswater op open water. Indien geen open water aanwezig is, lozen op het riool. Meldingen/ vergunningen t.b.v. onttrekking en lozing van bronneringswater op open water (waterschap en provincie) of riolering (gemeente) dienen door de aannemer geregeld te worden volgens bestekspostnr. 151290. Legeskosten komen rechtstreeks voor rekening van de opdrachtgever. Reserve-energievoorziening van voldoende capaciteit om de energiebehoefte ten behoeve van de bemaling te allen tijde te dekken is vereist De overname van de energievoorziening door de reserve-installatie dient automatisch te geschieden	keer	25,00	F		
151011	210801							Aanbrengen debietmeetpunt. Ten behoeve van bestekspostnr. 151010.	st			1,00	I
		2						Meting van het debiet met totaaltelling van de afgevoerde hoeveelheid water					
			9					Toegestane meetfout ten hoogte 2%.					
151020	210299							Instandhouden bronbemaling <10m1. Betreft bronbemaling aangebracht volgens besteks- postnr. 151010 Periode van instandhouding: bronbemaling in stand houden totdat de sleuven zijn aangevuld en verdicht tot boven de grondwaterstand. De reserve-energievoorziening 1 maal per week beproeven op goede werking. De in de installatie opgenomen reservepompen 1 maal per week beproeven op goede werking	week	25,00	F		
151021	210899							Opnemen debietmeterstanden. Dagelijkse meting van het debiet op een in overleg met de directie vast te stellen vast tijdstip. Wekelijks bij de directie inleveren van de gemeten waarden, inclusief een totaaltelling van de afgevoerde hoeveelheid water. Hierbij gebruik maken van de meetstaten volgens model van de directie.	keer			5,00	I
151030	210299							Verwijderen bronbemaling <10m1. Betreft bronbemaling aangebracht volgens besteks- postnr. 151010 Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat vullen met zand en de eventuele verharding in de oorspronkelijke staat herstellen.	keer	25,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
151110	210299							Aanbrengen bronbemaling > 25m1 Ten behoeve van het opbreken en aanbrengen van de riolering. Lengte: groter dan 25 m1. Maximale diepte van de filters 7,00 m. Gemiddelde h.o.h. afstand van de filters 2,00m. Rekenen met maximaal 50 m3/uur. Lozing van bronneringswater op open water. Indien geen open water aanwezig is, lozen op het riool. Meldingen/ vergunningen t.b.v. onttrekking en lozing van bronneringswater op open water (waterschap en provincie) of riolering (gemeente) dienen door de aannemer geregeld te worden volgens bestekspostnr. 151290. Legeskosten komen rechtstreeks voor rekening van de opdrachtgever. Reserve-energievoorziening van voldoende capaciteit om de energiebehoefte ten behoeve van de bemaling te allen tijde te dekken is vereist De overname van de energievoorziening door de reserve-installatie dient automatisch te geschieden	keer	10,00	F		
151111	210801							Aanbrengen debietmeetpunt. Ten behoeve van bestekspostnr. 151110.	st			10,00	I
		2						Meting van het debiet met totaaltelling van de afgevoerde hoeveelheid water					
			9					Toegestane meetfout ten hoogte 2%.					
151120	210299							Instandhouden bronbemaling >25m1. Betreft bronbemaling aangebracht volgens besteks- postnr. 151110 Periode van instandhouding: bronbemaling in stand houden totdat de sleuven zijn aangevuld en verdicht tot boven de grondwaterstand. De reserve-energievoorziening 1 maal per week beproeven op goede werking. De in de installatie opgenomen reservepompen 1 maal per week beproeven op goede werking	week	10,00	F		
151121	210899							Opnemen debietmeterstanden. Dagelijkse meting van het debiet op een in overleg met de directie vast te stellen vast tijdstip. Wekelijks bij de directie inleveren van de gemeten waarden, inclusief een totaaltelling van de afgevoerde hoeveelheid water. Hierbij gebruik maken van de meetstaten volgens model van de directie.	keer			5,00	I
151130	210299							Verwijderen bronbemaling >25m1. Betreft bronbemaling aangebracht volgens besteks- postnr. 151110 Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat vullen met zand en de eventuele verharding in de oorspronkelijke staat herstellen.	keer	10,00	F		
151210	210299							Aanbrengen open bemaling. Ten behoeve van het opbreken en aanbrengen van riolering en duikers. Rekenen met maximaal 50 m3/uur gedurende 2 dagen per keer. Lozing van bronneringswater op open water. Indien geen open water aanwezig is, lozen op het riool. Meldingen/ vergunningen t.b.v. onttrekking en lozing van bronneringswater op open water (waterschap en provincie) of riolering (gemeente) dienen door de aannemer geregeld te worden, volgens bestekspostnr. 151290. Legeskosten komen rechtstreeks voor rekening van de opdrachtgever. Inclusief benodigde hulpmiddelden, hulpstukken en werkzaamheden noodzakelijk voor het aanbrengen van de open bemaling.	keer	50,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
151211	210103							Instandhouden open bemaling. Ten behoeve van bestekspostnr. 151210. Uitgaande van 2 dagen per keer.	dag			100,00	I
151220	210299							Verwijderen open bemaling. Betreft het verwijden van de open bemaling aangebracht volgens bestekspostnr.: 151210	keer	50,00	F		
151290	210899							Melding / vergunning lozen bronneringswater. Betreft: alle kosten t.b.v. het maken van een melding / aanvragen van een vergunning voor het onttrekken van grondwater en lozen van bronneringswater bij het bevoegd gezag. Bronbemaling volgens bestekspostnrs. 151010 en 151110 Open bemaling volgens bestekspostnrs. 151210 en 151211.	st	35,00	F		
154								**AFSLUITERS**					
154010	250102							Tijdelijk afsluiten riool. Aanbrengen afsluitingen t.b.v. het tijdelijk buiten bedrijf nemen van de riolering. Tijdsduur afsluiting: 3 dagen per keer	st	25,00	F		
		9						Diameter riool: ø200 mm.					
			9					Doorvoer van riolering waarborgen d.m.v. het aanbrengen van een pomp.					
								Opgepompt rioleringswater overbrengen naar riolering waarbij doorstroming gewaarborgd is.					
								Maximale afstand van transport rioleringswater bedraagt 75m.					
				9				In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater en regenwater periodiek verwijderen.					
154020	250102							Tijdelijk afsluiten riool. Aanbrengen afsluitingen t.b.v. het tijdelijk buiten bedrijf nemen van de riolering. Tijdsduur afsluiting: 3 dagen per keer	st	20,00	F		
		9						Diameter riool: ø250 mm.					
			9					Doorvoer van riolering waarborgen d.m.v. het aanbrengen van een pomp.					
								Opgepompt rioleringswater overbrengen naar riolering waarbij doorstroming gewaarborgd is.					
								Maximale afstand van transport rioleringswater bedraagt 75m.					
				9				In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater en regenwater periodiek verwijderen.					
154030	250102							Tijdelijk afsluiten riool. Aanbrengen afsluitingen t.b.v. het tijdelijk buiten bedrijf nemen van de riolering. Tijdsduur afsluiting: 3 dagen per keer	st	40,00	F		
		9						Diameter riool: ø300 en ø315 mm.					
			9					Doorvoer van riolering waarborgen d.m.v. het aanbrengen van een pomp.					
								Opgepompt rioleringswater overbrengen naar riolering waarbij doorstroming gewaarborgd is.					
								Maximale afstand van transport rioleringswater bedraagt 75m.					
				9				In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater en regenwater periodiek verwijderen.					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
154040	250102							Tijdelijk afsluiten riool. Aanbrengen afsluitingen t.b.v. het tijdelijk buiten bedrijf nemen van de riolering. Tijdsduur afsluiting: 3 dagen per keer	st	25,00	F		
		9						Diameter riool: ø400 mm.					
			9					Doorvoer van riolering waarborgen d.m.v. het aanbrengen van een pomp. Opgepompt rioleringswater overbrengen naar riolering waarbij doorstroming gewaarborgd is. Maximale afstand van transport rioleringswater bedraagt 75m.					
				9				In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater en regenwater periodiek verwijderen.					
154050	250102							Tijdelijk afsluiten riool. Aanbrengen afsluitingen t.b.v. het tijdelijk buiten bedrijf nemen van de riolering. Tijdsduur afsluiting: 3 dagen per keer	st	15,00	F		
		9						Diameter riool: ø500 mm.					
			9					Doorvoer van riolering waarborgen d.m.v. het aanbrengen van een pomp. Opgepompt rioleringswater overbrengen naar riolering waarbij doorstroming gewaarborgd is. Maximale afstand van transport rioleringswater bedraagt 75m.					
				9				In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater en regenwater periodiek verwijderen.					
155								**RIOOLREINIGING** Betreft het reinigen van het riool separaat aan andere werkzaamheden, maar ook het reinigen voor inspectiewerkzaamheden.					
1551								<u>Reinigen PVC riool. L < 25m</u>					
155110	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Grootste putafstand: < 25 m	m	3.000,00	F		
		3						Aard te reinigen oppervlak: kunststof					
			1					Profielafmeting(en): 125 mm					
							9	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkende verwerker					
155120	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Grootste putafstand: < 25 m	m	1.000,00	F		
		3						Aard te reinigen oppervlak: kunststof					
			1					Profielafmeting(en): 160 mm					
							9	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkende verwerker					
155130	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Grootste putafstand: < 25 m	m	500,00	F		
		3						Aard te reinigen oppervlak: kunststof					
			1					Profielafmeting(en): 200 mm					
							9	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkende verwerker					
1552								<u>Reinigen PVC riool. L > 25m</u>					
155210	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Grootste putafstand: >25 m	m	500,00	F		
		3						Aard te reinigen oppervlak: kunststof					
			1					Profielafmeting(en): 125 mm					
							9	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkende verwerker					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
155220	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	200,00	F	
								Grootste putafstand: >25 m				
		3						Aard te reinigen oppervlak: kunststof				
			1					Profielafmeting(en): 160 mm				
							9	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkende verwerker				
155230	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	100,00	F	
								Grootste putafstand: >25 m				
		3						Aard te reinigen oppervlak: kunststof				
			1					Profielafmeting(en): 200 mm				
							9	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkende verwerker				
1553								<u>Reinigen gres riool. L < 25m</u>				
155310	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	25,00	F	
								Grootste putafstand: < 25 m				
		6						Aard te reinigen oppervlak: keramiek				
			1					Profielafmeting(en): 125 mm				
							9	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkende verwerker				
155320	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	25,00	F	
								Grootste putafstand: < 25 m				
		6						Aard te reinigen oppervlak: keramiek				
			1					Profielafmeting(en): 160 mm				
							9	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkende verwerker				
155330	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	20,00	F	
								Grootste putafstand: < 25 m				
		6						Aard te reinigen oppervlak: keramiek				
			1					Profielafmeting(en): 200 mm				
							9	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkende verwerker				
1554								<u>Reinigen gres riool. L > 25m</u>				
155410	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	15,00	F	
								Grootste putafstand: > 25 m				
		6						Aard te reinigen oppervlak: keramiek				
			1					Profielafmeting(en): 125 mm				
							9	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkende verwerker				
155420	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	25,00	F	
								Grootste putafstand: > 25 m				
		6						Aard te reinigen oppervlak: keramiek				
			1					Profielafmeting(en): 160 mm				
							9	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkende verwerker				
155430	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	10,00	F	
								Grootste putafstand: > 25 m				
		6						Aard te reinigen oppervlak: keramiek				
			1					Profielafmeting(en): 200 mm				
							9	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkende verwerker				
1555								<u>Doorspuiten drainageleidingen</u>				
155510	230131							Doorspuiten drains van horizontale drainage.	m	300,00	F	
		2						Met pompdruk van 15 tot 30 bar				
			4					Uitwendige diameter drains 80 mm				
				9				Strengen met een lengte tot 200 m.				
						2		Diepte bovenkant doorspuitvoorziening t.o.v. maaiveld: van 0,20 tot 0,50 m				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
155520	230131							Doorspuiten drains van horizontale drainage.	m	750,00	F	
		2						Met pompdruk van 15 tot 30 bar				
			4					Uitwendige diameter drains 80 mm				
				9				Strengen met een lengte groter dan 200 m.				
						2		Diepte bovenkant doorspuitvoorziening t.o.v. maaiveld: van 0,20 tot 0,50 m				
155530	230131							Doorspuiten drains van horizontale drainage.	m	250,00	F	
		2						Met pompdruk van 15 tot 30 bar				
			7					Uitwendige diameter drains 160 mm				
				9				Strengen met een lengte tot 200 m.				
						2		Diepte bovenkant doorspuitvoorziening t.o.v. maaiveld: van 0,20 tot 0,50 m				
155540	230131							Doorspuiten drains van horizontale drainage.	m	300,00	F	
		2						Met pompdruk van 15 tot 30 bar				
			7					Uitwendige diameter drains 160 mm				
				9				Strengen met een lengte groter dan 200 m.				
						2		Diepte bovenkant doorspuitvoorziening t.o.v. maaiveld: van 0,20 tot 0,50 m				
1556								<u>Reiniging putten</u>				
								.....				
155610	257511							Rioolput reinigen.	st	3,00	F	
								Inwendige afmeting: 600x600 mm				
								Aard te reinigen oppervlak: beton				
		1						Afmetingen putdeksel: rond 520 mm				
			2					Reinigen putwanden en putbodem				
				1				Puthoogte: tot 2,5 m				
					1			Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2				
						1		Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3 slib met zand.				
							9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker				
155620	257511							Rioolput reinigen.	st	3,00	F	
								Inwendige afmeting: 600x600 mm				
								Aard te reinigen oppervlak: beton				
		1						Afmetingen putdeksel: rond 520 mm				
			2					Reinigen putwanden en putbodem				
				2				Puthoogte: van 2,5 tot 4,0 m				
					1			Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2				
						1		Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3 slib met zand.				
							9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker				
155630	257511							Rioolput reinigen.	st	3,00	F	
								Inwendige afmeting: 800x800 mm				
								Aard te reinigen oppervlak: beton				
		1						Afmetingen putdeksel: rond 520 mm				
			2					Reinigen putwanden en putbodem				
				1				Puthoogte: tot 2,5 m				
					1			Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2				
						1		Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3 slib met zand.				
							9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker				
155640	257511							Rioolput reinigen.	st	3,00	F	
								Inwendige afmeting: 800x800 mm				
								Aard te reinigen oppervlak: beton				
		1						Afmetingen putdeksel: rond 520 mm				
			2					Reinigen putwanden en putbodem				
				2				Puthoogte: van 2,5 tot 4,0 m				
					1			Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2				
						1		Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3 slib met zand.				
							9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
155650	257511							Rioolput reinigen.	st	3,00	F	
								Inwendige afmeting: 1000x1000 mm				
								Aard te reinigen oppervlak: beton				
		1						Afmetingen putdeksel: rond 520 mm				
			2					Reinigen putwanden en putbodem				
				1				Puthoogte: tot 2,5 m				
					1			Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2				
						2		Hoeveelheid vuil per put: van 0,5 tot 1,0 m3 slib met zand				
							9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker				
155660	257511							Rioolput reinigen.	st	3,00	F	
								Inwendige afmeting: 1000x1000 mm				
								Aard te reinigen oppervlak: beton				
		1						Afmetingen putdeksel: rond 520 mm				
			2					Reinigen putwanden en putbodem				
				2				Puthoogte: van 2,5 tot 4,0 m				
					1			Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2				
						2		Hoeveelheid vuil per put: van 0,5 tot 1,0 m3 slib met zand				
							9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker				
155670	257511							Rioolput reinigen.	st	3,00	F	
								Inwendige afmeting: ø600 mm				
								Aard te reinigen oppervlak: kunststof				
		1						Afmetingen putdeksel: rond 520 mm				
			2					Reinigen putwanden en putbodem				
				1				Puthoogte: tot 2,5 m				
					1			Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2				
						1		Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3 slib met zand.				
							9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker				
155680	257511							Rioolput reinigen.	st	3,00	F	
								Inwendige afmeting: ø600 mm				
								Aard te reinigen oppervlak: kunststof				
		1						Afmetingen putdeksel: rond 520 mm				
			2					Reinigen putwanden en putbodem				
				2				Puthoogte: van 2,5 tot 4,0 m				
					1			Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2				
						1		Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3 slib met zand.				
							9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker				
155690	257511							Rioolput reinigen.	st	3,00	F	
								Inwendige afmeting: ø800 mm				
								Aard te reinigen oppervlak: kunststof				
		1						Afmetingen putdeksel: rond 520 mm				
			2					Reinigen putwanden en putbodem				
				1				Puthoogte: tot 2,5 m				
					1			Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2				
						1		Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3 slib met zand.				
							9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker				
155700	257511							Rioolput reinigen.	st	3,00	F	
								Inwendige afmeting: ø800 mm				
								Aard te reinigen oppervlak: kunststof				
		1						Afmetingen putdeksel: rond 520 mm				
			2					Reinigen putwanden en putbodem				
				2				Puthoogte: van 2,5 tot 4,0 m				
					1			Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2				
						1		Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3 slib met zand.				
							9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
155710	257511							Rioolput reinigen.	st	3,00	F	
								Inwendige afmeting: ø1000 mm				
								Aard te reinigen oppervlak: kunststof				
		1						Afmetingen putdeksel: rond 520 mm				
			2					Reinigen putwanden en putbodem				
				1				Puthoogte: tot 2,5 m				
					1			Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2				
						2		Hoeveelheid vuil per put: van 0,5 tot 1,0 m3 slib met zand				
							9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker				
155720	257511							Rioolput reinigen.	st	3,00	F	
								Inwendige afmeting: ø1000 mm				
								Aard te reinigen oppervlak: kunststof				
		1						Afmetingen putdeksel: rond 520 mm				
			2					Reinigen putwanden en putbodem				
				2				Puthoogte: van 2,5 tot 4,0 m				
					1			Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2				
						2		Hoeveelheid vuil per put: van 0,5 tot 1,0 m3 slib met zand				
							9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker				
1558								<u>Reiniging kolken</u>				
								.....				
155810	257521							Reinigen kolken.	st	200,00	F	
		1						Straatkolk				
			1					Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 3 kg				
				1				Machinaal reinigen slib met zand.				
							9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker				
155820	257521							Reinigen kolken.	st	100,00	F	
		2						Trottoirkolk				
			1					Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 3 kg				
				1				Machinaal reinigen slib met zand.				
							9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker				
16								**GROND ONTGRAVEN**				
								.....				
161								**CUNET VERHARDINGEN**				
1611								<u>Oppervlakte < 15 m2</u>				
								.....				
161110	220101							Grond ontgraven uit cunet.	m3	20,00	F	
								Grondsoort: zand / grond				
		2						Grondsoorten gescheiden ontgraven				
								Vrijgekomen zand deponeren naast het cunet. Vrijgekomen grond afvoeren conform bestekspostnr. 170010 en/of 170020.				
			9					Ontgravingshoogte kleiner dan 0,15 m				
				1				Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,00 m				
						2		Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m				
							1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
161120	220101							Grond ontgraven uit cunet.	m3	30,00	F		
								Grondsoort: zand / grond					
		2						Grondsoorten gescheiden ontgraven					
								Vrijgekomen zand deponeren naast het cunet. Vrijgekomen grond afvoeren conform bestekspostnr. 170010 en/of 170020.					
			9					Ontgravingshoogte tussen de 0,15 en 0,25 m					
				1				Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,00 m					
						2		Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m					
							1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving					
161130	220101							Grond ontgraven uit cunet.	m3	40,00	F		
								Grondsoort: zand / grond					
		2						Grondsoorten gescheiden ontgraven					
								Vrijgekomen zand deponeren naast het cunet. Vrijgekomen grond afvoeren conform bestekspostnr. 170010 en/of 170020.					
			9					Ontgravingshoogte groter dan 0,25 m					
				1				Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 5,00 m					
						2		Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m					
							1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving					
1612								<u>Oppervlakte 15 > A < 50 m2</u>					
								.....					
161210	220101							Grond ontgraven uit cunet.	m3	25,00	F		
								Grondsoort: zand / grond					
		2						Grondsoorten gescheiden ontgraven					
								Vrijgekomen zand deponeren naast het cunet. Vrijgekomen grond afvoeren conform bestekspostnr. 170010 en/of 170020.					
			9					Ontgravingshoogte kleiner dan 0,15 m					
				1				Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,00 m					
						2		Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m					
							1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving					
161220	220101							Grond ontgraven uit cunet.	m3	45,00	F		
								Grondsoort: zand / grond					
		2						Grondsoorten gescheiden ontgraven					
								Vrijgekomen zand deponeren naast het cunet. Vrijgekomen grond afvoeren conform bestekspostnr. 170010 en/of 170020.					
			9					Ontgravingshoogte tussen de 0,15 en 0,25 m					
				1				Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,00 m					
						2		Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m					
							1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving					
161230	220101							Grond ontgraven uit cunet.	m3	65,00	F		
								Grondsoort: zand / grond					
		2						Grondsoorten gescheiden ontgraven					
								Vrijgekomen zand deponeren naast het cunet. Vrijgekomen grond afvoeren conform bestekspostnr. 170010 en/of 170020.					
			9					Ontgravingshoogte groter dan 0,25 m					
				1				Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 5,00 m					
						2		Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m					
							1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving					
1613								<u>Oppervlakte > 50 m2</u>					
								.....					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
161310	220101							Grond ontgraven uit cunet.	m3	20,00	F	
								Grondsoort: zand / grond				
		2						Grondsoorten gescheiden ontgraven				
								Vrijgekomen zand deponeren naast het cunet. Vrijgekomen grond afvoeren conform bestekspostnr. 170010 en/of 170020.				
			9					Ontgravingshoogte kleiner dan 0,15 m				
				1				Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,00 m				
						2		Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m				
							1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving				
161320	220101							Grond ontgraven uit cunet.	m3	200,00	F	
								Grondsoort: zand / grond				
		2						Grondsoorten gescheiden ontgraven				
								Vrijgekomen zand deponeren naast het cunet. Vrijgekomen grond afvoeren conform bestekspostnr. 170010 en/of 170020.				
			9					Ontgravingshoogte tussen de 0,15 en 0,25 m				
				1				Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,00 m				
						2		Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m				
							1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving				
161330	220101							Grond ontgraven uit cunet.	m3	750,00	F	
								Grondsoort: zand / grond				
		2						Grondsoorten gescheiden ontgraven				
								Vrijgekomen zand deponeren naast het cunet. Vrijgekomen grond afvoeren conform bestekspostnr. 170010 en/of 170020.				
			9					Ontgravingshoogte groter dan 0,25 m				
				1				Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 5,00 m				
						2		Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m				
							1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving				
162								**HOOFDRIOOL EN DUIKERS** Betreft hoofdriool inclusief eventuele putten. Ontgravingshoogte is gerekend vanaf onderkant fundering tot 0,10 m onder onderkant buis.				
162010	240101							Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m	50,00	F	
								Gerekend wordt met 1,40 m3/m1.				
								Gerekend is met een talud van 1:1				
		2						Grondsoorten gescheiden ontgraven				
			4					Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met een grondverbetering van 0,10 m				
				3				Ontgravingshoogte gemiddeld 1,25 m				
					1			Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,80 m				
							3	Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de sleuf deponeren; overige grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 170010 en/of 170020.				
162020	240101							Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m	650,00	F	
								Gerekend wordt met 1,80 m3/m1.				
								Gerekend is met een talud van 1:2				
		2						Grondsoorten gescheiden ontgraven				
			4					Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met een grondverbetering van 0,10 m				
				3				Ontgravingshoogte gemiddeld 1,50 m				
					2			Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,00 m				
							3	Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de sleuf deponeren; overige grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 170010 en/of 170020.				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
162030	240101							Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Gerekend wordt met 2,30 m3/m1. Gerekend is met een talud van 1:2 Indien noodzakelijk toepassen van bekisting conform bestekspostnrs. 164010.	m	200,00	F	
		2						Grondsoorten gescheiden ontgraven				
			4					Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met een grondverbetering van 0,10 m				
				9				Ontgravingshoogte gemiddeld 1,75 m				
					2			Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,00 m				
							3	Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de sleuf deponeren; overige grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 170010 en/of 170020.				
162040	240101							Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Gerekend wordt met 2,80 m3/m1. Gerekend is met een talud van 1:2 Indien nodig toepassen van bekisting conform bestekspostnr. 164020.	m	100,00	F	
		2						Grondsoorten gescheiden ontgraven				
			4					Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met een grondverbetering van 0,10 m				
				9				Ontgravingshoogte gemiddeld 2,00 m				
					2			Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,20 m				
							3	Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de sleuf deponeren; overige grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 170010 en/of 170020.				
162050	240101							Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Gerekend wordt met 3,60 m3/m1. Gerekend is met een talud van 1:2 Indien nodig toepassen van bekisting conform bestekspostnr. 164020.	m	25,00	F	
		2						Grondsoorten gescheiden ontgraven				
			4					Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met een grondverbetering van 0,10 m				
				9				Ontgravingshoogte gemiddeld 2,25 m				
					2			Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,20 m				
							3	Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de sleuf deponeren; overige grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 170010 en/of 170020.				
162060	240101							Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Gerekend wordt met 4,30 m3/m1. Gerekend is met een talud van 1:2 Indien nodig toepassen van bekisting conform bestekspostnr. 164030.	m	25,00	F	
		2						Grondsoorten gescheiden ontgraven				
			4					Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met een grondverbetering van 0,10 m				
				9				Ontgravingshoogte gemiddeld 2,50 m				
					2			Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,40 m				
							3	Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de sleuf deponeren; overige grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 170010 en/of 170020.				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
162070	240101							Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Gerekend wordt met 5,30 m3/m1. Gerekend is met een talud van 1:2 Indien nodig toepassen van bekisting conform bestekspostnr. 164030.	m	75,00	F		
		2						Grondsoorten gescheiden ontgraven					
			4					Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met een grondverbetering van 0,10 m					
				9				Ontgravingshoogte gemiddeld 2,75 m					
					2			Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,40 m					
							3	Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de sleuf deponeren; overige grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 170010 en/of 170020.					
162080	240101							Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Gerekend wordt met 6,30 m3/m1. Gerekend is met een talud van 1:2 Indien nodig toepassen van bekisting conform bestekspostnr. 164030.	m	100,00	F		
		2						Grondsoorten gescheiden ontgraven					
			4					Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met een grondverbetering van 0,10 m					
				9				Ontgravingshoogte gemiddeld 3,00 m					
					2			Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,60 m					
							3	Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de sleuf deponeren; overige grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 170010 en/of 170020.					
163								**HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN, PERSLEIDING, DRAINAGE** Ontgravingshoogte is gerekend vanaf maaiveld tot onderkant buis.					
1631								<u>Machinaal ontgraven</u>					
163110	240101							Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Betreft machinaal ontgraven. Gerekend wordt met 1,00 m3/m1.	m	300,00	F		
		2						Grondsoorten gescheiden ontgraven					
			1					Tot onderkant buizen, funderingen en putten					
				4				Ontgravingshoogte gemiddeld van 0,50 tot 1,00 m					
					1			Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m					
							3	Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de sleuf deponeren; overige grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 170010 en/of 170020.					
163120	240101							Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Betreft machinaal ontgraven. Gerekend wordt met 1,40 m3/m1.	m	3.000,00	F		
		2						Grondsoorten gescheiden ontgraven					
			1					Tot onderkant buizen, funderingen en putten					
				4				Ontgravingshoogte gemiddeld van 1,00 tot 1,50 m					
					1			Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,75 m					
							3	Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de sleuf deponeren; overige grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 170010 en/of 170020.					
1632								<u>Handmatig ontgraven</u>					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
163210	240101							Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m	250,00	F	
								Betreft handmatig ontgraven.				
								Gerekend wordt met 1,00 m3/m1.				
		2						Grondsoorten gescheiden ontgraven				
			1					Tot onderkant buizen, funderingen en putten				
				4				Ontgravingshoogte gemiddeld van 0,50 tot 1,00 m				
					1			Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m				
							3	Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de sleuf deponeren; overige grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 170010 en/of 170020.				
163220	240101							Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m	600,00	F	
								Betreft handmatig ontgraven.				
								Gerekend wordt met 1,40 m3/m1.				
		2						Grondsoorten gescheiden ontgraven				
			1					Tot onderkant buizen, funderingen en putten				
				4				Ontgravingshoogte gemiddeld van 1,00 tot 1,50 m				
					1			Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,75 m				
							3	Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de sleuf deponeren; overige grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 170010 en/of 170020.				
164								**BEKISTING**				
								.....				
164010	240601							Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de sleuf.	m	30,00	F	
		2						Door middel van stempeling				
			2					Aan twee zijden van de sleuf				
				4				Aanvullingshoogte gemiddeld tussen 1,50 en 2,00 m				
					1			Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer				
							2	Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf				
164020	240601							Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de sleuf.	m	100,00	F	
		2						Door middel van stempeling				
			2					Aan twee zijden van de sleuf				
				5				Aanvullingshoogte gemiddeld tussen 2,00 en 2,50 m				
					1			Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer				
							2	Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf				
164030	240601							Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de sleuf.	m	30,00	F	
		2						Door middel van stempeling				
			2					Aan twee zijden van de sleuf				
				6				Aanvullingshoogte gemiddeld tussen 2,50 en 3,00 m				
					1			Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer				
							2	Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf				
17								**GROND VERVOEREN**				
								.....				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
170010	220201							Grond vervoeren.	m3	400,00	F	
								Grondsoort: grond				
		1						Grond vrijgekomen bij hoofdstuk 16.				
			9					Vervoeren naar een grondbank.				
								Locatie grondbank ter keuze van de aannemer				
								De aannemer dient zelf afspraken te maken met de grondbank over de wijze van aanvoer bij de grondbank. Transport-, regel- en acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
								Bij de afvoer van de grond conform deze bestekspost wordt uitgegaan van herbruikbare grond ("AW2000", klasse Wonen / Industrie). Bij afwijking van deze klasse vindt verrekening plaats in overleg met de directie.				
								De eventueel benodigde partijkeuring wordt uitgevoerd door de opdrachtgever.				
				1				Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. hoofdstuk 16.				
170020	220201							Grond vervoeren.	m3	250,00	F	
								Grondsoort: grond				
		1						Grond vrijgekomen bij hoofdstuk 16.				
			9					Vervoeren binnen gemeentegrenzen.				
								Locatie wordt door directie bepaald.				
								Rekenen met een maximale transportafstand van 7 km enkele reis.				
				1				Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. hoofdstuk 16.				
18								**VERWIJDEREN RIOLERING EN DUIKERS** Verwijderen van leidingen is inclusief het verwijderen van de bijbehorende hulpstukken.				
1811								<u>Verw. hoofdriool en duikers L < 5m</u>				
181110	251101							Verwijderen betonbuis.	m	25,00	F	
		1						Materiaal: ongewapend beton				
			9					Rond profiel: nominale middellijn 300mm				
				2				Standaardlengte buis 2,00 m				
					1			Type buisverbinding: rubberringverbinding				
						1		Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib				
							3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker				
181120	251101							Verwijderen betonbuis.	m	10,00	F	
		1						Materiaal: ongewapend beton				
			9					Rond profiel: nominale middellijn 400mm				
				2				Standaardlengte buis 2,00 m				
					1			Type buisverbinding: rubberringverbinding				
						1		Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib				
							3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker				
181130	251101							Verwijderen betonbuis.	m	10,00	F	
		1						Materiaal: ongewapend beton				
			9					Rond profiel: nominale middellijn 500mm				
				2				Standaardlengte buis 2,00 m				
					1			Type buisverbinding: rubberringverbinding				
						1		Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib				
							3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker				
181140	251103							Verwijderen kunststofbuis.	m	25,00	F	
		1						Materiaal: PVC				
			2					Nominale middellijn(en) 200mm				
					1			Verbinding door middel van mof				
						1		Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib				
							3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
181150	251103							Verwijderen kunststofbuis.	m	20,00	F	
		1						Materiaal: PVC				
			2					Nominale middellijn(en) 250mm				
					1			Verbinding door middel van mof				
						1		Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib				
							3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker				
181160	251103							Verwijderen kunststofbuis.	m	15,00	F	
		1						Materiaal: PVC				
			2					Nominale middellijn(en) 315mm				
					1			Verbinding door middel van mof				
						1		Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib				
							3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker				
181170	251103							Verwijderen kunststofbuis.	m	15,00	F	
		1						Materiaal: PVC				
			3					Nominale middellijn(en) 400mm				
					1			Verbinding door middel van mof				
						1		Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib				
							3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker				
181180	251103							Verwijderen kunststofbuis.	m	15,00	F	
		1						Materiaal: PVC				
			3					Nominale middellijn(en) 500mm				
					1			Verbinding door middel van mof				
						1		Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib				
							3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker				
1812								<u>Verw. hoofdriool en duikers 5> L < 15m</u>				
								.....				
181210	251101							Verwijderen betonbuis.	m	25,00	F	
		1						Materiaal: ongewapend beton				
			9					Rond profiel: nominale middellijn 300mm				
				2				Standaardlengte buis 2,00 m				
					1			Type buisverbinding: rubberringverbinding				
						1		Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib				
							3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker				
181220	251101							Verwijderen betonbuis.	m	30,00	F	
		1						Materiaal: ongewapend beton				
			9					Rond profiel: nominale middellijn 400mm				
				2				Standaardlengte buis 2,00 m				
					1			Type buisverbinding: rubberringverbinding				
						1		Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib				
							3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker				
181230	251101							Verwijderen betonbuis.	m	15,00	F	
		1						Materiaal: ongewapend beton				
			9					Rond profiel: nominale middellijn 500mm				
				2				Standaardlengte buis 2,00 m				
					1			Type buisverbinding: rubberringverbinding				
						1		Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib				
							3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker				
181240	251103							Verwijderen kunststofbuis.	m	20,00	F	
		1						Materiaal: PVC				
			2					Nominale middellijn(en) 200mm				
					1			Verbinding door middel van mof				
						1		Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib				
							3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
181250	251103							Verwijderen kunststofbuis.	m	15,00	F	
		1						Materiaal: PVC				
			2					Nominale middellijn(en) 250mm				
					1			Verbinding door middel van mof				
						1		Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib				
							3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker				
181260	251103							Verwijderen kunststofbuis.	m	15,00	F	
		1						Materiaal: PVC				
			2					Nominale middellijn(en) 315mm				
					1			Verbinding door middel van mof				
						1		Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib				
							3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker				
181270	251103							Verwijderen kunststofbuis.	m	15,00	F	
		1						Materiaal: PVC				
			3					Nominale middellijn(en) 400mm				
					1			Verbinding door middel van mof				
						1		Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib				
							3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker				
181280	251103							Verwijderen kunststofbuis.	m	15,00	F	
		1						Materiaal: PVC				
			3					Nominale middellijn(en) 500mm				
					1			Verbinding door middel van mof				
						1		Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib				
							3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker				
1813								Verw. hoofdriool en duikers L > 15m				
								.....				
181310	251101							Verwijderen betonbuis.	m	50,00	F	
		1						Materiaal: ongewapend beton				
			9					Rond profiel: nominale middellijn 300mm				
				2				Standaardlengte buis 2,00 m				
					1			Type buisverbinding: rubberringverbinding				
						1		Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib				
							3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker				
181320	251101							Verwijderen betonbuis.	m	20,00	F	
		1						Materiaal: ongewapend beton				
			9					Rond profiel: nominale middellijn 400mm				
				2				Standaardlengte buis 2,00 m				
					1			Type buisverbinding: rubberringverbinding				
						1		Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib				
							3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker				
181330	251101							Verwijderen betonbuis.	m	15,00	F	
		1						Materiaal: ongewapend beton				
			9					Rond profiel: nominale middellijn 500mm				
				2				Standaardlengte buis 2,00 m				
					1			Type buisverbinding: rubberringverbinding				
						1		Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib				
							3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker				
181340	251103							Verwijderen kunststofbuis.	m	30,00	F	
		1						Materiaal: PVC				
			2					Nominale middellijn(en) 200mm				
					1			Verbinding door middel van mof				
						1		Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib				
							3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
181350	251103							Verwijderen kunststofbuis.	m	20,00	F	
		1						Materiaal: PVC				
			2					Nominale middellijn(en) 250mm				
					1			Verbinding door middel van mof				
						1		Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib				
							3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker				
181360	251103							Verwijderen kunststofbuis.	m	20,00	F	
		1						Materiaal: PVC				
			2					Nominale middellijn(en) 315mm				
					1			Verbinding door middel van mof				
						1		Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib				
							3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker				
181370	251103							Verwijderen kunststofbuis.	m	20,00	F	
		1						Materiaal: PVC				
			3					Nominale middellijn(en) 400mm				
					1			Verbinding door middel van mof				
						1		Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib				
							3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker				
181380	251103							Verwijderen kunststofbuis.	m	20,00	F	
		1						Materiaal: PVC				
			3					Nominale middellijn(en) 500mm				
					1			Verbinding door middel van mof				
						1		Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib				
							3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker				
1814								<u>Verw. huis- en kolkaansluitingen L < 5m</u> Verwijderen van leidingen is inclusief het verwijderen van de bijbehorende hulpstukken.				
181410	251103							Verwijderen kunststofbuis.	m	350,00	F	
		1						Materiaal: PVC				
			1					Nominale middellijn(en) 125mm				
					1			Verbinding door middel van mof				
						1		Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib				
							3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker				
181420	251103							Verwijderen kunststofbuis.	m	50,00	F	
		1						Materiaal: PVC				
			1					Nominale middellijn(en) 160mm				
					1			Verbinding door middel van mof				
						1		Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib				
							3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker				
181430	251106							Verwijderen keramische buis.	m	20,00	F	
			1					Nominale middellijn(en) 150 mm				
					2			Verbinding door middel van geteerd jijntouw en voegenkit				
						1		Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib				
							3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker				
181440	251106							Verwijderen keramische buis.	m	20,00	F	
			2					Nominale middellijn(en) 200 mm				
					2			Verbinding door middel van geteerd jijntouw en voegenkit				
						1		Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib				
							3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker				
1815								<u>Verw. huis- en kolkaansluitingen 5 > L < 15m</u> Verwijderen van leidingen is inclusief het verwijderen van de bijbehorende hulpstukken.				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
181510	251103							Verwijderen kunststofbuis.	m	300,00	F		
		1						Materiaal: PVC					
			1					Nominale middellijn(en) 125mm					
					1			Verbinding door middel van mof					
						1		Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib					
							3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker					
181520	251103							Verwijderen kunststofbuis.	m	150,00	F		
		1						Materiaal: PVC					
			1					Nominale middellijn(en) 160mm					
					1			Verbinding door middel van mof					
						1		Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib					
							3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker					
181530	251106							Verwijderen keramische buis.	m	25,00	F		
			1					Nominale middellijn(en) 150 mm					
					2			Verbinding door middel van geteerd jijntouw en voegenkit					
						1		Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib					
							3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker					
181540	251106							Verwijderen keramische buis.	m	25,00	F		
			2					Nominale middellijn(en) 200 mm					
					2			Verbinding door middel van geteerd jijntouw en voegenkit					
						1		Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib					
							3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker					
1816								<u>Verw. huis- en kolkaansluitingen L > 15m</u> Verwijderen van leidingen is inclusief het verwijderen van de bijbehorende hulpstukken.					
181610	251103							Verwijderen kunststofbuis.	m	25,00	F		
		1						Materiaal: PVC					
			1					Nominale middellijn(en) 125mm					
					1			Verbinding door middel van mof					
						1		Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib					
							3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker					
181620	251103							Verwijderen kunststofbuis.	m	35,00	F		
		1						Materiaal: PVC					
			1					Nominale middellijn(en) 160mm					
					1			Verbinding door middel van mof					
						1		Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib					
							3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker					
181630	251106							Verwijderen keramische buis.	m	30,00	F		
			1					Nominale middellijn(en) 150 mm					
					2			Verbinding door middel van geteerd jijntouw en voegenkit					
						1		Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib					
							3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker					
181640	251106							Verwijderen keramische buis.	m	25,00	F		
			2					Nominale middellijn(en) 200 mm					
					2			Verbinding door middel van geteerd jijntouw en voegenkit					
						1		Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib					
							3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker					
1817								<u>Verwijderen persleidingen L < 5m</u>					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
181710	251103							Verwijderen kunststofbuis.	m	10,00	F	
		3						Materiaal: PE				
			1					Nominale middellijn(en) 63mm				
					4			Verbinding door middel van elektrolasmof				
						1		Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib				
							3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker				
181720	251103							Verwijderen kunststofbuis.	m	10,00	F	
		3						Materiaal: PE				
			1					Nominale middellijn(en) 75mm				
					4			Verbinding door middel van elektrolasmof				
						1		Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib				
							3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker				
181730	251103							Verwijderen kunststofbuis.	m	10,00	F	
		3						Materiaal: PE				
			1					Nominale middellijn(en) 90mm				
					4			Verbinding door middel van elektrolasmof				
						1		Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib				
							3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker				
181740	251103							Verwijderen kunststofbuis.	m	10,00	F	
		3						Materiaal: PE				
			1					Nominale middellijn(en) 110mm				
					4			Verbinding door middel van elektrolasmof				
						1		Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib				
							3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker				
181750	251102							Verwijderen asbestcementbuis.	m	10,00	F	
			2					Nominale middellijn(en) 200mm				
				1				Standaardlengte buis 4,00 m				
					1			Verbinding door middel van mof				
						1		Vrijgekomen buizen behandelen conform opstellen dagboek volgens bestekspostnr. 850040 en V&G-plan op te stellen door de aannemer				
							1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker. Inclusief stort- en acceptatiekosten.				
181760	251102							Verwijderen asbestcementbuis.	m	10,00	F	
			2					Nominale middellijn(en) 250mm				
				1				Standaardlengte buis 4,00 m				
					1			Verbinding door middel van mof				
						1		Vrijgekomen buizen behandelen conform opstellen dagboek volgens bestekspostnr. 850040 en V&G-plan op te stellen door de aannemer.				
							1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker. Inclusief stort- en acceptatiekosten.				
181770	251102							Verwijderen asbestcementbuis.	m	10,00	F	
			2					Nominale middellijn(en) 300mm				
				1				Standaardlengte buis 4,00 m				
					1			Verbinding door middel van mof				
						1		Vrijgekomen buizen behandelen conform opstellen dagboek volgens bestekspostnr. 850040 en V&G-plan op te stellen door de aannemer.				
							1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker. Inclusief stort- en acceptatiekosten.				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
181780	251103							Verwijderen kunststofbuis.	m	10,00	F	
		1						Materiaal: PVC				
			2					Nominale middellijn(en) 315mm				
					2			Verbinding door middel van mof, trekvast				
						1		Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib				
							3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker				
181790	251103							Verwijderen kunststofbuis.	m	10,00	F	
		1						Materiaal: PVC				
			3					Nominale middellijn(en) 400mm				
					2			Verbinding door middel van mof, trekvast				
						1		Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib				
							3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker				
1818								<u>Verwijderen persleidingen 5 > L < 15m</u>				
								.....				
181810	251103							Verwijderen kunststofbuis.	m	10,00	F	
		3						Materiaal: PE				
			1					Nominale middellijn(en) 63mm				
					4			Verbinding door middel van elektrolasmof				
						1		Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib				
							3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker				
181820	251103							Verwijderen kunststofbuis.	m	10,00	F	
		3						Materiaal: PE				
			1					Nominale middellijn(en) 75mm				
					4			Verbinding door middel van elektrolasmof				
						1		Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib				
							3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker				
181830	251103							Verwijderen kunststofbuis.	m	10,00	F	
		3						Materiaal: PE				
			1					Nominale middellijn(en) 90mm				
					4			Verbinding door middel van elektrolasmof				
						1		Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib				
							3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker				
181840	251103							Verwijderen kunststofbuis.	m	15,00	F	
		3						Materiaal: PE				
			1					Nominale middellijn(en) 110mm				
					4			Verbinding door middel van elektrolasmof				
						1		Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib				
							3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker				
181850	251102							Verwijderen asbestcementbuis.	m	10,00	F	
			2					Nominale middellijn(en) 200mm				
				1				Standaardlengte buis 4,00 m				
					1			Verbinding door middel van mof				
						1		Vrijgekomen buizen behandelen conform opstellen dagboek volgens bestekspostnr. 850040 en V&G-plan op te stellen door de aannemer.				
							1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker. Inclusief stort- en acceptatiekosten.				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
181860	251102							Verwijderen asbestcementbuis.	m	10,00	F	
			2					Nominale middellijn(en) 250mm				
				1				Standaardlengte buis 4,00 m				
					1			Verbinding door middel van mof				
						1		Vrijgekomen buizen behandelen conform opstellen dagboek volgens bestekspostnr. 850040 en V&G-plan op te stellen door de aannemer.				
							1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker. Inclusief stort- en acceptatiekosten.				
181870	251102							Verwijderen asbestcementbuis.	m	10,00	F	
			2					Nominale middellijn(en) 300mm				
				1				Standaardlengte buis 4,00 m				
					1			Verbinding door middel van mof				
						1		Vrijgekomen buizen behandelen conform opstellen dagboek volgens bestekspostnr. 850040 en V&G-plan op te stellen door de aannemer.				
							1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker. Inclusief stort- en acceptatiekosten.				
181880	251103							Verwijderen kunststofbuis.	m	15,00	F	
		1						Materiaal: PVC				
			2					Nominale middellijn(en) 315mm				
					2			Verbinding door middel van mof, trekvast				
						1		Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib				
							3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker				
181890	251103							Verwijderen kunststofbuis.	m	15,00	F	
		1						Materiaal: PVC				
			3					Nominale middellijn(en) 400mm				
					2			Verbinding door middel van mof, trekvast				
						1		Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib				
							3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker				
1819								<u>Verwijderen persleidingen L > 15m</u>				
								.....				
181910	251103							Verwijderen kunststofbuis.	m	40,00	F	
		3						Materiaal: PE				
			1					Nominale middellijn(en) 63mm				
					4			Verbinding door middel van elektrolasmof				
						1		Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib				
							3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker				
181920	251103							Verwijderen kunststofbuis.	m	40,00	F	
		3						Materiaal: PE				
			1					Nominale middellijn(en) 75mm				
					4			Verbinding door middel van elektrolasmof				
						1		Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib				
							3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker				
181930	251103							Verwijderen kunststofbuis.	m	40,00	F	
		3						Materiaal: PE				
			1					Nominale middellijn(en) 90mm				
					4			Verbinding door middel van elektrolasmof				
						1		Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib				
							3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
181940	251103							Verwijderen kunststofbuis.	m	40,00	F		
		3						Materiaal: PE					
			1					Nominale middellijn(en) 110mm					
					4			Verbinding door middel van elektrolasmof					
						1		Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib					
							3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker					
181950	251102							Verwijderen asbestcementbuis.	m	25,00	F		
			2					Nominale middellijn(en) 200mm					
				1				Standaardlengte buis 4,00 m					
					1			Verbinding door middel van mof					
						1		Vrijgekomen buizen behandelen conform opstellen dagboek volgens bestekspostnr. 850040 en V&G-plan op te stellen door de aannemer.					
							1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker. Inclusief stort- en acceptatiekosten.					
181960	251102							Verwijderen asbestcementbuis.	m	25,00	F		
			2					Nominale middellijn(en) 250mm					
				1				Standaardlengte buis 4,00 m					
					1			Verbinding door middel van mof					
						1		Vrijgekomen buizen behandelen conform opstellen dagboek volgens bestekspostnr. 850040 en V&G-plan op te stellen door de aannemer.					
							1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker. Inclusief stort- en acceptatiekosten.					
181970	251102							Verwijderen asbestcementbuis.	m	25,00	F		
			2					Nominale middellijn(en) 300mm					
				1				Standaardlengte buis 4,00 m					
					1			Verbinding door middel van mof					
						1		Vrijgekomen buizen behandelen conform opstellen dagboek volgens bestekspostnr. 850040 en V&G-plan op te stellen door de aannemer.					
							1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker. Inclusief stort- en acceptatiekosten.					
181980	251103							Verwijderen kunststofbuis.	m	25,00	F		
		1						Materiaal: PVC					
			2					Nominale middellijn(en) 315mm					
					2			Verbinding door middel van mof, trekvast					
						1		Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib					
							3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker					
181990	251103							Verwijderen kunststofbuis.	m	25,00	F		
		1						Materiaal: PVC					
			3					Nominale middellijn(en) 400mm					
					2			Verbinding door middel van mof, trekvast					
						1		Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib					
							3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker					
1820								<u>Verw. drainageleiding</u>					
								.....					
182010	230199							Verwijderen drainageleiding.	m	75,00	F		
								Lengte korter dan 15m.					
								Materiaal: PVC met omhulling.					
								Nominale middellijn(en) 80mm					
								Verbinding door middel van mof					
								Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib.					
								Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
182020	230199							Verwijderen drainageleiding. Lengte tussen 15 en 50m. Materiaal: PVC met omhulling. Nominale middellijn(en) 80mm Verbinding door middel van mof Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker	m	100,00	F		
182030	230199							Verwijderen drainageleiding. Lengte langer dan 50m. Materiaal: PVC met omhulling. Nominale middellijn(en) 80mm Verbinding door middel van mof Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker	m	125,00	F		
182040	230199							Verwijderen drainageleiding. Lengte korter dan 15m. Materiaal: PVC met omhulling. Nominale middellijn(en) 160mm Verbinding door middel van mof Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker	m	75,00	F		
182050	230199							Verwijderen drainageleiding. Lengte tussen 15 en 50m. Materiaal: PVC met omhulling. Nominale middellijn(en) 160mm Verbinding door middel van mof Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker	m	100,00	F		
182060	230199							Verwijderen drainageleiding. Lengte langer dan 50m. Materiaal: PVC met omhulling. Nominale middellijn(en) 160mm Verbinding door middel van mof Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker	m	125,00	F		
183								**PUTTEN** Grondwerk conform hoofdstuk 16 en 23 van dit bestek.					
1831								<u>Putranden en stellagen</u>					
183110	251123							Verwijderen putrand met deksel.	st	15,00	F		
		1						Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel Hoogte betonvoet 170mm.					
			1					Putrand ontdoen van grond- en specieresten					
							2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 224110: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen					
								Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker					
183120	251123							Verwijderen putrand met deksel.	st	10,00	F		
		1						Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel Hoogte betonvoet 170mm.					
			1					Putrand ontdoen van grond- en specieresten					
							3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
183130	251123							Verwijderen putrand met deksel.	st	15,00	F	
		1						Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel				
								Hoogte betonvoet 240mm.				
			1					Putrand ontdoen van grond- en specieresten				
							2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 224110: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen				
								Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker				
183140	251123							Verwijderen putrand met deksel.	st	10,00	F	
		1						Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel				
								Hoogte betonvoet 240mm.				
			1					Putrand ontdoen van grond- en specieresten				
							3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker				
183150	251199							Verwijderen betonplaat.	st	25,00	F	
								Betonnen afdekplaat op kunststof putten ø600 en ø1000mm.				
								Afmetingen ca. 900x900x120mm				
								Betonplaat ontdoen van grondresten.				
								De volgende vrijgekomen materialen verwerken conform bestekspostnr(s). 2222 en 2224: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen.				
								Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker				
183160	251199							Verwijderen betonplaat.	st	25,00	F	
								Betonnen afdekplaat op kunststof putten ø800mm.				
								Afmetingen ca. 1100x1100x120mm				
								Betonplaat ontdoen van grondresten.				
								De volgende vrijgekomen materialen verwerken conform bestekspostnr(s). 2223: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen.				
								Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker				
183170	251199							Verwijderen betonplaat.	st	3,00	F	
								Betonnen afdekplaat op kunststof putten ø600 en ø1000mm.				
								Afmetingen ca. 900x900x120mm				
								Betonplaat ontdoen van grondresten.				
								Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker				
183180	251199							Verwijderen betonplaat.	st	3,00	F	
								Betonnen afdekplaat op kunststof putten ø800mm.				
								Afmetingen ca. 1100x1100x120mm				
								Betonplaat ontdoen van grondresten.				
								Vrijgekomen materialen vervoeren nnaar een erkende verwerker				
183190	251199							Verwijderen stellagen van metselwerk.	st	25,00	F	
								Stellagen van metselwerk, bestaande uit:				
								Metselstenen: standaard waalformaat.				
								Metselspecie: krimpvrije mortel op cementbasis.				
								Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.				
1832								<u>Beton putten</u>				
								.....				
183200	251199							Verw. stellagen van stelringen.	st	15,00	F	
								Stellagen van beton.				
								Gemiddelde hoogte stelring: 150mm.				
								De volgende vrijgekomen materialen verwerken conform bestekspostnr(s). 224220: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen.				
								Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
183210	251121							Verwijderen put.	st	2,00	F	
		3						Put van geprefabriceerde betonelementen				
								Put inwendig 600x600mm				
			1					Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond				
				2				Uitwendig oppervlak putbodem: van 0,5 tot 1,0 m2				
					1			Totale hoogte tot 1,5 m				
							3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker				
183220	251121							Verwijderen put.	st	2,00	F	
		3						Put van geprefabriceerde betonelementen				
								Put inwendig 600x600mm				
			1					Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond				
				2				Uitwendig oppervlak putbodem: van 0,5 tot 1,0 m2				
					2			Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m				
							3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker				
183230	251121							Verwijderen put.	st	2,00	F	
		3						Put van geprefabriceerde betonelementen				
								Put inwendig 600x600mm				
			1					Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond				
				2				Uitwendig oppervlak putbodem: van 0,5 tot 1,0 m2				
					9			Totale hoogte groter dan 2,5 m				
							3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker				
183240	251121							Verwijderen put.	st	2,00	F	
		3						Put van geprefabriceerde betonelementen				
								Put inwendig 800x800mm				
			1					Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond				
				3				Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 1,5 m2				
					1			Totale hoogte tot 1,5 m				
							3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker				
183250	251121							Verwijderen put.	st	2,00	F	
		3						Put van geprefabriceerde betonelementen				
								Put inwendig 800x800mm				
			1					Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond				
				3				Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 1,5 m2				
					2			Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m				
							3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker				
183260	251121							Verwijderen put.	st	2,00	F	
		3						Put van geprefabriceerde betonelementen				
								Put inwendig 800x800mm				
			1					Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond				
				3				Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 1,5 m2				
					9			Totale hoogte groter dan 2,5 m				
							3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker				
183270	251121							Verwijderen put.	st	2,00	F	
		3						Put van geprefabriceerde betonelementen				
								Put inwendig 1000x1000mm				
			1					Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond				
				4				Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,5 tot 2,0 m2				
					1			Totale hoogte tot 1,5 m				
							3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
183280	251121							Verwijderen put.	st	2,00	F		
		3						Put van geprefabriceerde betonelementen					
								Put inwendig 1000x1000mm					
			1					Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond					
				4				Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,5 tot 2,0 m2					
					2			Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m					
							3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker					
183290	251121							Verwijderen put.	st	2,00	F		
		3						Put van geprefabriceerde betonelementen					
								Put inwendig 1000x1000mm					
			1					Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond					
				4				Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,5 tot 2,0 m2					
					9			Totale hoogte groter dan 2,5 m					
							3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker					
1833								<u>Kunststof putten</u>					
								.....					
183310	251121							Verwijderen put.	st	1,00	F		
		6						Put van kunststof ø315mm					
			1					Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond					
				1				Uitwendig oppervlak putbodem: tot 0,5 m2					
					1			Totale hoogte tot 1,5 m					
							3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker					
183320	251121							Verwijderen put.	st	2,00	F		
		6						Put van kunststof ø600mm					
			1					Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond					
				1				Uitwendig oppervlak putbodem: tot 0,5 m2					
					1			Totale hoogte tot 1,5 m					
							3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker					
183330	251121							Verwijderen put.	st	3,00	F		
		6						Put van kunststof ø600mm					
			1					Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond					
				1				Uitwendig oppervlak putbodem: tot 0,5 m2					
					2			Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m					
							3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker					
183340	251121							Verwijderen put.	st	1,00	F		
		6						Put van kunststof ø800mm					
			1					Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond					
				2				Uitwendig oppervlak putbodem: van 0,5 tot 1,0 m2					
					1			Totale hoogte tot 1,5 m					
							3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker					
183350	251121							Verwijderen put.	st	1,00	F		
		6						Put van kunststof ø800mm					
			1					Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond					
				2				Uitwendig oppervlak putbodem: van 0,5 tot 1,0 m2					
					2			Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m					
							3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker					
183360	251121							Verwijderen put.	st	1,00	F		
		6						Put van kunststof ø800mm					
			1					Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond					
				2				Uitwendig oppervlak putbodem: van 0,5 tot 1,0 m2					
					9			Totale hoogte groter dan 2,5 m					
							3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
183370	251121							Verwijderen put.	st	1,00	F	
		6						Put van kunststof ø1000mm				
			1					Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond				
				3				Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 1,5 m2				
					1			Totale hoogte tot 1,5 m				
							3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker				
183380	251121							Verwijderen put.	st	1,00	F	
		6						Put van kunststof ø1000mm				
			1					Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond				
				3				Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 1,5 m2				
					2			Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m				
							3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker				
183390	251121							Verwijderen put.	st	1,00	F	
		6						Put van kunststof ø1000mm				
			1					Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond				
				3				Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 1,5 m2				
					9			Totale hoogte groter dan 2,5 m				
							3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker				
1834								Metselwerk putten				
								.....				
183410	251121							Verwijderen put.	st	1,00	F	
		2						Put bestaande uit metselwerk en geprefabriceerde betonelementen				
								Put inwendig 600x600mm				
			1					Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond				
				2				Uitwendig oppervlak putbodem: van 0,5 tot 1,0 m2				
					1			Totale hoogte tot 1,5 m				
							3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker				
183420	251121							Verwijderen put.	st	1,00	F	
		2						Put bestaande uit metselwerk en geprefabriceerde betonelementen				
								Put inwendig 600x600mm				
			1					Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond				
				2				Uitwendig oppervlak putbodem: van 0,5 tot 1,0 m2				
					2			Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m				
							3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker				
183430	251121							Verwijderen put.	st	1,00	F	
		2						Put bestaande uit metselwerk en geprefabriceerde betonelementen				
								Put inwendig 600x600mm				
			1					Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond				
				2				Uitwendig oppervlak putbodem: van 0,5 tot 1,0 m2				
					9			Totale hoogte groter dan 2,5 m				
							3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker				
183440	251121							Verwijderen put.	st	1,00	F	
		2						Put bestaande uit metselwerk en geprefabriceerde betonelementen				
								Put inwendig 800x800mm				
			1					Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond				
				3				Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 1,5 m2				
					1			Totale hoogte tot 1,5 m				
							3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
183450	251121							Verwijderen put.	st	1,00	F		
		2						Put bestaande uit metselwerk en geprefabriceerde betonelementen					
								Put inwendig 800x800mm					
			1					Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond					
				3				Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 1,5 m2					
					2			Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m					
							3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker					
183460	251121							Verwijderen put.	st	1,00	F		
		2						Put bestaande uit metselwerk en geprefabriceerde betonelementen					
								Put inwendig 800x800mm					
			1					Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond					
				3				Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 1,5 m2					
					9			Totale hoogte groter dan 2,5 m					
							3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker					
183470	251121							Verwijderen put.	st	1,00	F		
		2						Put bestaande uit metselwerk en geprefabriceerde betonelementen					
								Put inwendig 1000x1000mm					
			1					Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond					
				4				Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,5 tot 2,0 m2					
					1			Totale hoogte tot 1,5 m					
							3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker					
183480	251121							Verwijderen put.	st	1,00	F		
		2						Put bestaande uit metselwerk en geprefabriceerde betonelementen					
								Put inwendig 1000x1000mm					
			1					Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond					
				4				Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,5 tot 2,0 m2					
					2			Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m					
							3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker					
183490	251121							Verwijderen put.	st	1,00	F		
		2						Put bestaande uit metselwerk en geprefabriceerde betonelementen					
								Put inwendig 1000x1000mm					
			1					Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond					
				4				Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,5 tot 2,0 m2					
					9			Totale hoogte groter dan 2,5 m					
							3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker					
184								**KOLKEN**					
								.....					
1841								<u>Straatkolken</u>					
								.....					
184110	251122							Verwijderen kolk.	st	20,00	F		
		2						Kolk van beton/gietijzer combinatie					
			1					Straatkolk					
						1		Constructie: eendelig					
							2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 241010: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen					
								Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
184120	251122							Verwijderen kolk.	st	7,00	F	
		3						Kolk van kunststof/gietijzer combinatie				
			1					Straatkolk				
						1		Constructie: eendelig				
							3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker				
184130	251122							Verwijderen kolk.	st	7,00	F	
		2						Kolk van beton/gietijzer combinatie				
			1					Straatkolk				
						2		Constructie: tweedelig				
							3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker				
1842								Tegelpadkolken				
								.....				
184210	251122							Verwijderen kolk.	st	3,00	F	
		2						Kolk van beton/gietijzer combinatie				
			9					Tegelpadkolk				
						1		Constructie: eendelig				
							2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 242010: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen				
								Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker				
184220	251122							Verwijderen kolk.	st	3,00	F	
		3						Kolk van kunststof/gietijzer combinatie				
			9					Tegelpadkolk				
						1		Constructie: eendelig				
							3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker				
1843								Trottoirkolken				
								.....				
184310	251122							Verwijderen kolk.	st	25,00	F	
		2						Kolk van beton/gietijzer combinatie				
				1				Trottoirkolk				
						1		Constructie: eendelig				
							2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 243010: voor hergebruik geschikte en benodigde materialen				
								Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker				
184320	251122							Verwijderen kolk.	st	3,00	F	
		3						Kolk van kunststof/gietijzer combinatie				
				1				Trottoirkolk				
						1		Constructie: eendelig				
							3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker				
184330	251122							Verwijderen kolk.	st	3,00	F	
		2						Kolk van beton/gietijzer combinatie				
				1				Trottoirkolk				
						2		Constructie: tweedelig				
							3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker				
185								**DIVERSEN**				
								.....				
185010	251199							Verwijderen schildmuur.	st	3,00	F	
								Schildmuur van metselwerk.				
								Halfsteens metselwerk				
								Afmeting: 0,25 tot 0,50 m2				
								Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkende verwerker				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
19								**AFVOER MATERIALEN** Kosten voor het storten van materiaal worden geacht in begrepen te zijn in de prijs per eenheid.					
191								**AFVOER BETON MATERIALEN**					
191010	101199							Afvoeren betonpuin naar sorteerbedrijf. Materialen vervoeren naar gecertificeerde sorteerder, incl. storten. (conform het bepaalde in bepaling 01.17.06 van dit bestek). Betreft betonmaterialen vrijgekomen uit de hoofdstukken: 142, 143, 144, 154, 146 en 18. Uitgaande van 10 km enkele reis.	ton	100,00	F		
192								**AFVOER PVC MATERIAAL**					
192010	101199							Afvoeren PVC materiaal naar recycling centrum. PVC materialen afvoeren naar een erkend recycling centrum. (conform het bepaalde in bepaling 25.02.21 van dit bestek). Betreft vrijgekomen materialen uit hoofdstukken 18. Uitgaande van 10 km enkele reis.	ton	10,00	F		
193								**AFVOER AC-LEIDINGEN**					
193010	101199							Afvoeren AC-leidingen naar een erkende verwerker. Materialen vervoeren naar gecertificeerde sorteerder, incl. storten. (conform het bepaalde in Deel 3, paragraaf 01.17.07 van dit bestek). Betreft materialen vrijgekomen uit de hoofdstukken 1817 t/m 1819. Uitgaande van 10 km enkele reis.	ton	1,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
2								**AANBRENGEN LEIDINGWERK**					
21								**LEIDINGEN** Grondwerk conform hoofdstuk 16 en 23 van dit bestek.					
2111								<u>Aanbr. hoofdriool L < 5m</u>					
211110	252201							Aanbrengen PVC-buis	m	175,00	F		
		2						Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Leveren PVC leiding conform bestekspostnr(s). 511130, 511230 en 511240.	m			175,00	I
				2	5			Nominale middellijn 200 mm					
							1	Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet					
211120	252201							Aanbrengen PVC-buis	m	40,00	F		
		2						Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Leveren PVC leiding conform bestekspostnr(s). 511250.	m			40,00	I
				2	7			Nominale middellijn 250 mm					
							1	Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet					
211130	252201							Aanbrengen PVC-buis	m	25,00	F		
		2						Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Leveren PVC leiding conform bestekspostnr(s). 511260.	m			25,00	I
				3	1			Nominale middellijn 315 mm					
							1	Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet					
211140	252201							Aanbrengen PVC-buis	m	25,00	F		
		2						Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Leveren PVC leiding conform bestekspostnr(s). 511270.	m			25,00	I
				3	3			Nominale middellijn 400 mm					
							1	Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet					
211150	252201							Aanbrengen PVC-buis	m	25,00	F		
		2						Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Leveren PVC leiding conform bestekspostnr(s). 511280.	m			25,00	I
				3	5			Nominale middellijn 500 mm					
							1	Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet					
2112								<u>Aanbr. hoofdriool 5 > L < 15m</u>					
211210	252201							Aanbrengen PVC-buis	m	45,00	F		
		2						Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Leveren PVC leiding conform bestekspostnr(s). 511130,511230 en 511240.	m			45,00	I
				2	5			Nominale middellijn 200 mm					
							1	Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet					
211220	252201							Aanbrengen PVC-buis	m	50,00	F		
		2						Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Leveren PVC leiding conform bestekspostnr. 511250.	m			50,00	I
				2	7			Nominale middellijn 250 mm					
							1	Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet					
211230	252201							Aanbrengen PVC-buis	m	75,00	F		
		2						Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Leveren PVC leiding conform bestekspostnr(s). 511260.	m			75,00	I
				3	1			Nominale middellijn 315 mm					
							1	Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
211240	252201							Aanbrengen PVC-buis	m	45,00	F		
		2						Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8	m			45,00	I
								Leveren PVC leiding conform bestekspostnr(s). 511270.					
				3	3			Nominale middellijn 400 mm					
							1	Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet					
211250	252201							Aanbrengen PVC-buis	m	25,00	F		
		2						Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8	m			25,00	I
								Leveren PVC leiding conform bestekspostnr(s). 511280.					
				3	5			Nominale middellijn 500 mm					
							1	Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet					
2113								Aanbr. hoofdriool L > 15m					
								.....					
211310	252201							Aanbrengen PVC-buis	m	125,00	F		
		2						Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8	m			125,00	I
								Leveren PVC leiding conform bestekspostnr(s). 511130 en 511230.					
				2	5			Nominale middellijn 200 mm					
							1	Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet					
211320	252201							Aanbrengen PVC-buis	m	300,00	F		
		2						Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8	m			300,00	I
								Leveren PVC leiding conform bestekspostnr(s). 511130 en 511230.					
				2	7			Nominale middellijn 250 mm					
							1	Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet					
211330	252201							Aanbrengen PVC-buis	m	250,00	F		
		2						Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8	m			250,00	I
								Leveren PVC leiding conform bestekspostnr(s). 511240.					
				3	1			Nominale middellijn 315 mm					
							1	Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet					
211340	252201							Aanbrengen PVC-buis	m	25,00	F		
		2						Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8	m			25,00	I
								Leveren PVC leiding conform bestekspostnr(s). 511250.					
				3	3			Nominale middellijn 400 mm					
							1	Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet					
211350	252201							Aanbrengen PVC-buis	m	25,00	F		
		2						Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8	m			25,00	I
								Leveren PVC leiding conform bestekspostnr(s). 511260.					
				3	5			Nominale middellijn 500 mm					
							1	Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet					
2114								Maken inlaten					
								.....					
211410	252832							Maken inlaat.	st	25,00	F		
		1						In ongewapende betonbuis					
			1					Door middel van boren					
				2				Wanddikte 50 tot 70 mm					
					9			Inlaat voor aansluitingen PVC-buis					
						1		As-inlaat loodrecht op as-buis					
							1	Verbinding inlaat-buis d.m.v. zadelstuk.	st			25,00	I
								Leveren zadelstuk conform bestekspostnr(s). 524010 en 524020.					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
211420	252832							Maken inlaat.	st	25,00	F		
		4						In PVC-buis					
			1					Door middel van boren					
					9			Inlaat voor aansluitingen PVC-buis					
						1		As-inlaat loodrecht op as-buis					
							1	Verbinding inlaat-buis d.m.v. knevelinlaat.	st			25,00	I
								Leveren knevelinlaat conform bestekspostnr(s). 521120 t/m 521140 en 522120 t/m 522140.					
212								**HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN** Het aanbrengen van kolk- en huisaansluitingen is inclusief het aanbrengen van de benodigde hulpstukken. De hulpstukken worden geleverd conform hoofdstuk 521 en 522.					
2121								<u>Aanbr. huis- en kolkaansluitingen L < 5m</u>					
212110	252201							Aanbrengen PVC-buis	m	500,00	F		
		2						Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8	m			500,00	I
								Leveren PVC leiding conform bestekspostnr(s). 511110, 511210 en 511310.					
				2	1			Nominale middellijn 125 mm					
							1	Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet					
212120	252201							Aanbrengen PVC-buis	m	200,00	F		
		2						Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8	m			200,00	I
								Leveren PVC leiding conform bestekspostnr(s). 511120, 511220 en 511320.					
				2	3			Nominale middellijn 160 mm					
							1	Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet					
2122								<u>Aanbr. huis- en kolkaansluitingen 5 > L < 15m</u>					
212210	252201							Aanbrengen PVC-buis	m	1.000,00	F		
		2						Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8	m			1.000,00	I
								Leveren PVC leiding conform bestekspostnr(s). 511110, 511210 en 511310.					
				2	1			Nominale middellijn 125 mm					
							1	Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet					
212220	252201							Aanbrengen PVC-buis	m	500,00	F		
		2						Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8	m			500,00	I
								Leveren PVC leiding conform bestekspostnr(s). 511120, 511220 en 511320.					
				2	3			Nominale middellijn 160 mm					
							1	Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet					
2123								<u>Aanbr. huis- en kolkaansluitingen L > 15m</u>					
212310	252201							Aanbrengen PVC-buis	m	350,00	F		
		2						Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8	m			350,00	I
								Leveren PVC leiding conform bestekspostnr(s). 511110, 511210 en 511310.					
				2	1			Nominale middellijn 125 mm					
							1	Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet					
212320	252201							Aanbrengen PVC-buis	m	200,00	F		
		2						Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8	m			200,00	I
								Leveren PVC leiding conform bestekspostnr(s). 511120, 511220 en 511320.					
				2	3			Nominale middellijn 160 mm					
							1	Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
213								**PERSLEIDINGEN** Het aanbrengen van persleidingen is inclusief het aanbrengen van de benodigde hulpstukken. De hulpstukken worden geleverd conform hoofdstuk 523 van dit bestek.					
2131								<u>Persleidingen L < 5m</u>					
213110	252211							Aanbrengen PE-buis.	m	10,00	F		
		2	1					Rechte buis, drukklasse: PN 8	m			10,00	I
								Leveren PE leiding conform bestekspostnr. 512010.					
				1	4			Nominale middellijn 63 mm					
							3	Verbinding buizen d.m.v. elektrolasmof					
213120	252211							Aanbrengen PE-buis.	m	10,00	F		
		2	1					Rechte buis, drukklasse: PN 8	m			10,00	I
								Leveren PE leiding conform bestekspostnr. 512020.					
				1	5			Nominale middellijn 75 mm					
							3	Verbinding buizen d.m.v. elektrolasmof					
213130	252211							Aanbrengen PE-buis.	m	10,00	F		
		2	1					Rechte buis, drukklasse: PN 8	m			10,00	I
								Leveren PE leiding conform bestekspostnr. 512030.					
				1	6			Nominale middellijn 90 mm					
							3	Verbinding buizen d.m.v. elektrolasmof					
213140	252211							Aanbrengen PE-buis.	m	10,00	F		
		2	1					Rechte buis, drukklasse: PN 8	m			10,00	I
								Leveren PE leiding conform bestekspostnr. 512040.					
				1	7			Nominale middellijn 110 mm					
							3	Verbinding buizen d.m.v. elektrolasmof					
213150	252201							Aanbrengen PVC-buis	m	5,00	F		
		4						Rechte buis, drukklasse PN 8	m			5,00	I
								Leveren PVC leiding conform bestekspostnr. 512050.					
				2	5			Nominale middellijn 200 mm					
							2	Verbinding buizen drukriool d.m.v. mof met rubbermanchet					
213160	252201							Aanbrengen PVC-buis	m	5,00	F		
		4						Rechte buis, drukklasse PN 8	m			5,00	I
								Leveren PVC leiding conform bestekspostnr. 512060.					
				3	1			Nominale middellijn 315 mm					
							2	Verbinding buizen drukriool d.m.v. mof met rubbermanchet					
213170	252201							Aanbrengen PVC-buis	m	5,00	F		
		4						Rechte buis, drukklasse PN 8	m			5,00	I
								Leveren PVC leiding conform bestekspostnr. 512070.					
				3	3			Nominale middellijn 400 mm					
							2	Verbinding buizen drukriool d.m.v. mof met rubbermanchet					
2132								<u>Persleidingen 5 > L < 15m</u>					
213210	252211							Aanbrengen PE-buis.	m	20,00	F		
		2	1					Rechte buis, drukklasse: PN 8	m			20,00	I
								Leveren PE leiding conform bestekspostnr. 512010.					
				1	4			Nominale middellijn 63 mm					
							3	Verbinding buizen d.m.v. elektrolasmof					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
213220	252211							Aanbrengen PE-buis.	m	20,00	F		
		2	1					Rechte buis, drukklasse: PN 8	m			20,00	I
								Leveren PE leiding conform bestekspostnr. 512020.					
				1	5			Nominale middellijn 75 mm					
							3	Verbinding buizen d.m.v. elektrolasmof					
213230	252211							Aanbrengen PE-buis.	m	20,00	F		
		2	1					Rechte buis, drukklasse: PN 8	m			20,00	I
								Leveren PE leiding conform bestekspostnr. 512030.					
				1	6			Nominale middellijn 90 mm					
							3	Verbinding buizen d.m.v. elektrolasmof					
213240	252211							Aanbrengen PE-buis.	m	20,00	F		
		2	1					Rechte buis, drukklasse: PN 8	m			20,00	I
								Leveren PE leiding conform bestekspostnr. 512040.					
				1	7			Nominale middellijn 110 mm					
							3	Verbinding buizen d.m.v. elektrolasmof					
213250	252201							Aanbrengen PVC-buis	m	15,00	F		
		4						Rechte buis, drukklasse PN 8	m			15,00	I
								Leveren PVC leiding conform bestekspostnr. 512050.					
				2	5			Nominale middellijn 200 mm					
							2	Verbinding buizen drukriool d.m.v. mof met rubbermanchet					
213260	252201							Aanbrengen PVC-buis	m	15,00	F		
		4						Rechte buis, drukklasse PN 8	m			15,00	I
								Leveren PVC leiding conform bestekspostnr. 512060.					
				3	1			Nominale middellijn 315 mm					
							2	Verbinding buizen drukriool d.m.v. mof met rubbermanchet					
213270	252201							Aanbrengen PVC-buis	m	15,00	F		
		4						Rechte buis, drukklasse PN 8	m			15,00	I
								Leveren PVC leiding conform bestekspostnr. 512070.					
				3	3			Nominale middellijn 400 mm					
							2	Verbinding buizen drukriool d.m.v. mof met rubbermanchet					
2133								<u>Persleidingen L > 15m</u>					
								.....					
213310	252211							Aanbrengen PE-buis.	m	40,00	F		
		2	1					Rechte buis, drukklasse: PN 8	m			40,00	I
								Leveren PE leiding conform bestekspostnr. 512010.					
				1	4			Nominale middellijn 63 mm					
							3	Verbinding buizen d.m.v. elektrolasmof					
213320	252211							Aanbrengen PE-buis.	m	40,00	F		
		2	1					Rechte buis, drukklasse: PN 8	m			40,00	I
								Leveren PE leiding conform bestekspostnr. 512020.					
				1	5			Nominale middellijn 75 mm					
							3	Verbinding buizen d.m.v. elektrolasmof					
213330	252211							Aanbrengen PE-buis.	m	40,00	F		
		2	1					Rechte buis, drukklasse: PN 8	m			40,00	I
								Leveren PE leiding conform bestekspostnr. 512030.					
				1	6			Nominale middellijn 90 mm					
							3	Verbinding buizen d.m.v. elektrolasmof					
213340	252211							Aanbrengen PE-buis.	m	40,00	F		
		2	1					Rechte buis, drukklasse: PN 8	m			40,00	I
								Leveren PE leiding conform bestekspostnr. 512040.					
				1	7			Nominale middellijn 110 mm					
							3	Verbinding buizen d.m.v. elektrolasmof					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
213350	252201							Aanbrengen PVC-buis	m	30,00	F		
		4						Rechte buis, drukklasse PN 8	m			30,00	I
								Leveren PVC leiding conform bestekspostnr. 512050.					
				2	5			Nominale middellijn 200 mm					
						2		Verbinding buizen drukriool d.m.v. mof met rubbermanchet					
213360	252201							Aanbrengen PVC-buis	m	30,00	F		
		4						Rechte buis, drukklasse PN 8	m			30,00	I
								Leveren PVC leiding conform bestekspostnr. 512060.					
				3	1			Nominale middellijn 315 mm					
						2		Verbinding buizen drukriool d.m.v. mof met rubbermanchet					
213370	252201							Aanbrengen PVC-buis	m	30,00	F		
		4						Rechte buis, drukklasse PN 8	m			30,00	I
								Leveren PVC leiding conform bestekspostnr. 512070.					
				3	3			Nominale middellijn 400 mm					
						2		Verbinding buizen drukriool d.m.v. mof met rubbermanchet					
214								**DRAINAGELEIDINGEN**					
								.....					
214010	230111							Aanbrengen drains voor horizontale drainage.	m	75,00	F		
								Inclusief het aanbrengen van gronddoek, grind en drainzand rondom de buis conform hoofdstuk 233.					
		9						PVC-buizen geribbeld en geperforeerd	m			75,00	I
								Leveren drainage conform bestekspostnr. 513010.					
				4				Uitwendige diameter 80 mm					
						9	9	Omhuld met PP 770.					
214020	230111							Aanbrengen drains voor horizontale drainage.	m	300,00	F		
								Inclusief het aanbrengen van gronddoek, grind en drainzand rondom de buis conform hoofdstuk 233.					
		9						PVC-buizen geribbeld en geperforeerd	m			300,00	I
								Leveren drainage conform bestekspostnr. 513020.					
				7				Uitwendige diameter 160 mm					
						9	9	Omhuld met PP 770.					
22								**PUTTEN**					
								De hoogte van de putten wordt als volgt gemeten: hoogte maaiveld - binnen onderkant put - putrand - stellaag.					
								Grondwerk conform hoofdstuk 16 en 23 van dit bestek.					
2211								<u>Betonputten 600x600mm t.b.v. vrij verval riolering.</u>					
								.....					
221110	252602							Maken put van geprefabriceerde betonelementen.	st	4,00	F		
		1						Put t.b.v. vrijverval systeem	st			4,00	I
								Afmetingen put inwendig 600x600mm.					
								Hoogte tot 1,0m					
								Leveren betonput conform bestekspostnr. 531010.					
								T.b.v. het bepalen van de inlaten en metselsparingen dienen de putten vooraf ingemeten te worden conform bestekspostnr. 228010.					
				3				Geprefabriceerd stroomprofiel of in het werk te maken stroomprofiel van beton conform bestekspostnr. 226010.					
						2		Afdekplaat van beton.	st			4,00	I
								Afmetingen 800x800x200mm. Voorzien van mangat ø625mm.					
								Verbinding met specie of kit, ter keuze van de aannemer.					
							5	Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende rubberring					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
221120	252602							Maken put van geprefabriceerde betonelementen.	st	4,00	F		
		1						Put t.b.v. vrijverval systeem	st			4,00	I
								Afmetingen put inwendig 600x600mm.					
								Hoogte tussen 1,0 en 2,0m.					
								Leveren betonput conform bestekspostnr. 531020.					
								T.b.v. het bepalen van de inlaten en metselsparingen dienen de putten vooraf ingemeten te worden conform bestekspostnr. 228010.					
				3				Geprefabriceerd stroomprofiel of in het werk te maken stroomprofiel van beton conform bestekspostnr. 226010.					
						2		Afdekplaat van beton.	st			4,00	I
								Afmetingen 800x800x200mm. Voorzien van mangat ø625mm.					
								Verbinding met specie of kit, ter keuze van de aannemer.					
							5	Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende rubberring					
221130	252602							Maken put van geprefabriceerde betonelementen.	st	2,00	F		
		1						Put t.b.v. vrijverval systeem	st			2,00	I
								Afmetingen put inwendig 600x600mm.					
								Hoogte groter dan 2,0m.					
								Leveren betonput conform bestekspostnr. 531030.					
								T.b.v. het bepalen van de inlaten en metselsparingen dienen de putten vooraf ingemeten te worden conform bestekspostnr. 228010.					
				3				Geprefabriceerd stroomprofiel of in het werk te maken stroomprofiel van beton conform bestekspostnr. 226010.					
						2		Afdekplaat van beton.	st			2,00	I
								Afmetingen 800x800x200mm. Voorzien van mangat ø625mm.					
								Verbinding met specie of kit, ter keuze van de aannemer.					
							5	Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende rubberring					
2212								Betonputten 800x800mm t.b.v. vrij verval riolering.					
								.....					
221210	252602							Maken put van geprefabriceerde betonelementen.	st	1,00	F		
		1						Put t.b.v. vrijverval systeem	st			1,00	I
								Afmetingen put inwendig 800x800mm.					
								Hoogte tot 1,0m					
								Leveren betonput conform bestekspostnr. 531040.					
								T.b.v. het bepalen van de inlaten en metselsparingen dienen de putten vooraf ingemeten te worden conform bestekspostnr. 228010.					
				3				Geprefabriceerd stroomprofiel of in het werk te maken stroomprofiel van beton conform bestekspostnr. 226020.					
						2		Afdekplaat van beton.	st			1,00	I
								Afmetingen 1100x1100x200mm. Voorzien van mangat ø625mm.					
								Verbinding met specie of kit, ter keuze van de aannemer.					
							5	Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende rubberring					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
221220	252602							Maken put van geprefabriceerde betonelementen.	st	1,00	F		
		1						Put t.b.v. vrijverval systeem	st			1,00	I
								Afmetingen put inwendig 800x800mm.					
								Hoogte tussen 1,0 en 2,0m.					
								Leveren betonput conform bestekspostnr. 531050.					
								T.b.v. het bepalen van de inlaten en metselsparingen dienen de putten vooraf ingemeten te worden conform bestekspostnr. 228010.					
				3				Geprefabriceerd stroomprofiel of in het werk te maken stroomprofiel van beton conform bestekspostnr. 226020.					
						2		Afdekplaat van beton.	st			1,00	I
								Afmetingen 1100x1100x200mm. Voorzien van mangat ø625mm.					
								Verbinding met specie of kit, ter keuze van de aannemer.					
							5	Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende rubberring					
221230	252602							Maken put van geprefabriceerde betonelementen.	st	1,00	F		
		1						Put t.b.v. vrijverval systeem	st			1,00	I
								Afmetingen put inwendig 800x800mm.					
								Hoogte groter dan 2,0m.					
								Leveren betonput conform bestekspostnr. 531060.					
								T.b.v. het bepalen van de inlaten en metselsparingen dienen de putten vooraf ingemeten te worden conform bestekspostnr. 228010.					
				3				Geprefabriceerd stroomprofiel of in het werk te maken stroomprofiel van beton conform bestekspostnr. 226020.					
						2		Afdekplaat van beton.	st			1,00	I
								Afmetingen 1100x1100x200mm. Voorzien van mangat ø625mm.					
								Verbinding met specie of kit, ter keuze van de aannemer.					
							5	Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende rubberring					
2213								<u>Betonputten 1000x1000mm t.b.v. vrij verval riolering.</u>					
								.....					
221310	252602							Maken put van geprefabriceerde betonelementen.	st	1,00	F		
		1						Put t.b.v. vrijverval systeem	st			1,00	I
								Afmetingen put inwendig 1000x1000mm.					
								Hoogte tot 1,0m					
								Leveren betonput conform bestekspostnr. 531070.					
								T.b.v. het bepalen van de inlaten en metselsparingen dienen de putten vooraf ingemeten te worden conform bestekspostnr. 228010.					
				3				Geprefabriceerd stroomprofiel of in het werk te maken stroomprofiel van beton conform bestekspostnr. 226020.					
						2		Afdekplaat van beton.	st			1,00	I
								Afmetingen 1300x1300x200mm. Voorzien van mangat ø625mm.					
								Verbinding met specie of kit, ter keuze van de aannemer.					
							5	Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende rubberring					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
221320	252602							Maken put van geprefabriceerde betonelementen.	st	1,00	F		
		1						Put t.b.v. vrijverval systeem	st			1,00	I
								Afmetingen put inwendig 1000x1000mm.					
								Hoogte tussen 1,0 en 2,0m.					
								Leveren betonput conform bestekspostnr. 531080.					
								T.b.v. het bepalen van de inlaten en metselsparingen dienen de putten vooraf ingemeten te worden conform bestekspostnr. 228010.					
				3				Geprefabriceerd stroomprofiel of in het werk te maken stroomprofiel van beton conform bestekspostnr. 226030.					
						2		Afdekplaat van beton.	st			1,00	I
								Afmetingen 1300x1300x200mm. Voorzien van mangat ø625mm.					
								Verbinding met specie of kit, ter keuze van de aannemer.					
							5	Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende rubberring					
221330	252602							Maken put van geprefabriceerde betonelementen.	st	1,00	F		
		1						Put t.b.v. vrijverval systeem	st			1,00	I
								Afmetingen put inwendig 1000x1000mm.					
								Hoogte groter dan 2,0m.					
								Leveren betonput conform bestekspostnr. 531090.					
								T.b.v. het bepalen van de inlaten en metselsparingen dienen de putten vooraf ingemeten te worden conform bestekspostnr. 228010.					
				3				Geprefabriceerd stroomprofiel of in het werk te maken stroomprofiel van beton conform bestekspostnr. 226030.					
						2		Afdekplaat van beton.	st			1,00	I
								Afmetingen 1300x1300x200mm. Voorzien van mangat ø625mm.					
								Verbinding met specie of kit, ter keuze van de aannemer.					
							5	Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende rubberring					
222								**KUNSTSTOF PUTTEN**					
								.....					
2221								<u>PE controleputten / monsternameputten</u>					
								.....					
222110	252604							Aanbrengen put van kunststof.	st	50,00	F		
		4						Put, nominale middellijn 315 mm	st			50,00	I
								Leveren PE controleput conform bestekspostnr(s). 532010 t/m 532030.					
				9				Put voorzien van volledig stroomprofiel.					
					9			Dekselafdichting met rubbermanchet.					
2222								<u>Kunststofputten ø600mm</u>					
								.....					
222210	252604							Aanbrengen put van kunststof.	st	5,00	F		
								T.b.v. het bepalen van de inlaten en metselsparingen dienen de putten vooraf ingemeten te worden conform bestekspostnr. 228010.					
		1						Put, nominale middellijn 600 mm	st			5,00	I
								Type Tegra.					
								Hoogte tot 1,0m					
								Leveren kunststof put incl. afdekplaat conform bestekspostnr. 532040.					
				4				Put met vlakke bodem voorzien van stroomprofiel					
					1			Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 120 mm	st			5,00	I
								Voorzien van opening met middellijn 635 mm en bijpassende rubberring					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
222220	252604							Aanbrengen put van kunststof. T.b.v. het bepalen van de inlaten en metselsparingen dienen de putten vooraf ingemeten te worden conform bestekspostnr. 228010.	st	10,00	F		
		1						Put, nominale middellijn 600 mm Type Tegra. Hoogte tussen 1,0m en 2,0m Leveren kunststof put incl. afdekplaat conform bestekspostnr. 532050.	st			10,00	I
				4				Put met vlakke bodem voorzien van stroomprofiel					
					1			Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 120 mm Voorzien van opening met middellijn 635 mm en bijpassende rubberring	st			10,00	I
222230	252604							Aanbrengen put van kunststof. T.b.v. het bepalen van de inlaten en metselsparingen dienen de putten vooraf ingemeten te worden conform bestekspostnr. 228010.	st	7,00	F		
		1						Put, nominale middellijn 600 mm Type Tegra. Hoogte groter dan 2,0m Leveren kunststof put inclusief afdekplaat conform bestekspostnr. 532060.	st			7,00	I
				4				Put met vlakke bodem voorzien van stroomprofiel					
					1			Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 120 mm Voorzien van opening met middellijn 635 mm en bijpassende rubberring	st			7,00	I
2223								<u>Kunststofputten ø800mm</u>					
222310	252604							Aanbrengen put van kunststof. T.b.v. het bepalen van de inlaten en metselsparingen dienen de putten vooraf ingemeten te worden conform bestekspostnr. 228010.	st	3,00	F		
		2						Put, nominale middellijn 800 mm Type Tegra. Hoogte tot 1,0m Leveren kunststof put inclusief afdekplaat conform bestekspostnr. 532070.	st			3,00	I
				4				Put met vlakke bodem voorzien van stroomprofiel					
					1			Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 120 mm Voorzien van opening met middellijn 635 mm en bijpassende rubberring	st			3,00	I
222320	252604							Aanbrengen put van kunststof. T.b.v. het bepalen van de inlaten en metselsparingen dienen de putten vooraf ingemeten te worden conform bestekspostnr. 228010.	st	6,00	F		
		2						Put, nominale middellijn 800 mm Type Tegra. Hoogte tussen 1,0m en 2,0m Leveren kunststof put inclusief afdekplaat conform bestekspostnr. 532080.	st			6,00	I
				4				Put met vlakke bodem voorzien van stroomprofiel					
					1			Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 120 mm Voorzien van opening met middellijn 635 mm en bijpassende rubberring	st			6,00	I

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
222330	252604							Aanbrengen put van kunststof. T.b.v. het bepalen van de inlaten en metselsparingen dienen de putten vooraf ingemeten te worden conform bestekspostnr. 228010.	st	4,00	F		
		2						Put, nominale middellijn 800 mm Type Tegra. Hoogte groter dan 2,0m Leveren kunststof put inclusief afdekplaat conform bestekspostnr. 532090.	st			4,00	I
				4				Put met vlakke bodem voorzien van stroomprofiel					
					1			Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 120 mm Voorzien van opening met middellijn 635 mm en bijpassende rubberring	st			4,00	I
2224								<u>Kunststofputten ø1000mm</u>					
222410	252604							Aanbrengen put van kunststof. T.b.v. het bepalen van de inlaten en metselsparingen dienen de putten vooraf ingemeten te worden conform bestekspostnr. 228010.	st	1,00	F		
		3						Put, nominale middellijn 1000 mm Type Tegra. Hoogte tot 1,0m Leveren kunststof put inclusief afdekplaat conform bestekspostnr. 532100.	st			1,00	I
				4				Put met vlakke bodem voorzien van stroomprofiel					
					1			Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 120 mm Voorzien van opening met middellijn 635 mm en bijpassende rubberring	st			1,00	I
222420	252604							Aanbrengen put van kunststof. T.b.v. het bepalen van de inlaten en metselsparingen dienen de putten vooraf ingemeten te worden conform bestekspostnr. 228010.	st	4,00	F		
		3						Put, nominale middellijn 1000 mm Type Tegra. Hoogte tussen 1,0m en 2,0m Leveren kunststof put inclusief afdekplaat conform bestekspostnr. 532110.	st			4,00	I
				4				Put met vlakke bodem voorzien van stroomprofiel					
					1			Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 120 mm Voorzien van opening met middellijn 635 mm en bijpassende rubberring	st			4,00	I
222430	252604							Aanbrengen put van kunststof. T.b.v. het bepalen van de inlaten en metselsparingen dienen de putten vooraf ingemeten te worden conform bestekspostnr. 228010.	st	3,00	F		
		3						Put, nominale middellijn 1000 mm Type Tegra. Hoogte groter dan 2,0m Leveren kunststof put inclusief afdekplaat conform bestekspostnr. 532120.	st			3,00	I
				4				Put met vlakke bodem voorzien van stroomprofiel					
					1			Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 120 mm Voorzien van opening met middellijn 635 mm en bijpassende rubberring	st			3,00	I
223								**PUTAANPASSINGEN**					
2231								<u>Putaansluitingen op bestaande betonput</u>					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
223110	252601							Maken aansluiting op rioolput.	st	15,00	F		
								Ten behoeve van aansluiting 200mm					
		2						Put van geprefabriceerde betonelementen					
			1					Oppervlak van te maken opening: tot 0,25 m2					
				5				Aansluiting buis op put m.b.v. putwandinlaat m.b.v. insteekmof met stootrand.	st			15,00	L
					1			Bijwerken stroomprofiel met beton.	m3			1,50	L
								Gerekend met 0,1 m3/ put.					
							3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.					
223120	252601							Maken aansluiting op rioolput.	st	10,00	F		
								Ten behoeve van aansluiting 315mm					
		2						Put van geprefabriceerde betonelementen					
			2					Oppervlak van te maken opening: 0,25 tot 0,50 m2					
				5				Aansluiting buis op put m.b.v. putwandinlaat m.b.v. insteekmof met stootrand.	st			10,00	L
					1			Bijwerken stroomprofiel met beton.	m3			1,00	L
								Gerekend met 0,1 m3/ put.					
							3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.					
223130	252601							Maken aansluiting op rioolput.	st	4,00	F		
								Ten behoeve van aansluiting 400mm					
		2						Put van geprefabriceerde betonelementen					
			3					Oppervlak van te maken opening: 0,50 tot 1,00 m2					
				5				Aansluiting buis op put m.b.v. putwandinlaat m.b.v. insteekmof met stootrand.	st			4,00	L
					1			Bijwerken stroomprofiel met beton.	m3			0,40	L
								Gerekend met 0,1 m3/ put.					
							3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.					
223140	252601							Maken aansluiting op rioolput.	st	1,00	F		
								Ten behoeve van aansluiting 500mm					
		2						Put van geprefabriceerde betonelementen					
			3					Oppervlak van te maken opening: 0,50 tot 1,00 m2					
				5				Aansluiting buis op put m.b.v. putwandinlaat m.b.v. insteekmof met stootrand.	st			1,00	L
					1			Bijwerken stroomprofiel met beton.	m3			0,10	L
								Gerekend met 0,1 m3/ put.					
							3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.					
224								**PUTRANDEN**					
2241								<u>Aanbrengen putrand met deksel</u>					
224110	252701							Aanbrengen putrand met deksel.	st	25,00	F		
			4					Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel klasse D400 volgens NEN-EN 124	st			25,00	I
								Vrijgekomen conform bestekspostnr(s). 183110 en 183130 (op het werk aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 533010 t/m 533040.					
					9			Putrand op hoogte stellen met stelringen van beton. Stelringen op het werk aanwezig / leveren conform bestekspostnr(s). 533050 t/m 533070.	st			25,00	I
								Binnen- en buitenzijde berapen en aanvullen.					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
224120	252799							Opmetselen putrand. Betreft bovenste stellaag bij het aanbrengen van putrand met deksel. Aanbrengen indien nodig op stelring. Putrand op hoogte brengen met stellagen van halfsteens metselwerk en stellen in metselspecie.	st	10,00	F		
								Metselstenen, gerekend met 1 stellaag en 12 stenen per stellaag, standaard waalformaat	st			120,00	L
								Metselspecie: krimpvrije mortel op cementbasis: druksterkte na 1 uur: 12 N/mm2 gerekend met 0,05 m3 per putrand Binnen en buitenzijde berapen en aanvullen.	m3			0,50	L
2242								<u>Op hoogte stellen putranden</u>					
224210	252702							Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	20,00	F		
				1				Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel	st			20,00	I
					1			Putrand op hoogte brengen met stellagen van steens metselwerk en stellen in metselspecie.					
								Metselstenen, gerekend met 1 stellagen en 12 stenen per stellaag, standaard waalformaat	st			240,00	L
								Metselspecie: krimpvrije mortel op cementbasis: druksterkte na 1 uur: 12 N/mm2 gerekend met 0,05 m3 per putrand Binnen- en buitenzijde platvol voegen	m3			1,00	L
224220	252702							Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	25,00	F		
				1				Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel	st			25,00	I
					9			Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton. Stelringen vrijgekomen conform bestekspostnr. 183190(op het werk aanwezig) of leveren conform bestekspostnr(s). 533050 t/m 533070.	st			25,00	I
225								**DICHTZETTEN SPARINGEN**					
225010	252833							Dichtzetten geprefabriceerde sparing.	st	4,00	F		
								Metselwerk; metselstenen standaard waalformaat. Gerekend met 25 st per sparing Halfsteens metselwerk.	st			100,00	L
								Metselspecie: krimpvrije mortel op cementbasis: druksterkte na 1 uur: 12 Nmm2. Gerekend met 0,1 m3 per sparing	m3			0,40	L
		2						Afmeting: 0,25 tot 0,50 m2					
			3					Binnenzijde platvol voegen en buitenzijde berapen					
225020	252833							Dichtzetten geprefabriceerde sparing.	st	2,00	F		
								Metselwerk; metselstenen standaard waalformaat. Gerekend met 50 st per sparing Halfsteens metselwerk.	st			100,00	L
								Metselspecie: krimpvrije mortel op cementbasis: druksterkte na 1 uur: 12 Nmm2. Gerekend met 0,2 m3 per sparing	m3			0,40	L
		3						Afmeting: 0,50 tot 1,00 m2					
			3					Binnenzijde platvol voegen en buitenzijde berapen					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
225030	252833							Dichtzetten geprefabriceerde sparing.	st	2,00	F		
								Metselwerk; metselstenen standaard waalformaat.	st			150,00	L
								Gerekend met 75 st per sparing					
								Halfsteens metselwerk.					
								Metselspecie: krimpvrije mortel op cementbasis:	m3			0,60	L
								druksterkte na 1 uur: 12 Nmm2.					
								gerekend met 0,3 m3 per sparing					
		4						Afmeting: 1,00 tot 1,50 m2					
			3					Binnenzijde platvol voegen en buitenzijde berapen					
226								**AANBRENGEN STROOMPROFIELEN**					
226010	252899							Aanbrengen stroomprofiel.	st	4,00	F		
								In een betonput, afmetingen 600x600mm.					
								Gemiddelde dikte stroomprofiel 100mm.					
								Stroomprofiel van beton.					
226020	252899							Aanbrengen stroomprofiel.	st	4,00	F		
								In een betonput, afmetingen 800x800mm.					
								Gemiddelde dikte stroomprofiel 100mm.					
								Stroomprofiel van beton.					
226030	252899							Aanbrengen stroomprofiel.	st	5,00	F		
								In een betonput, afmetingen 1000x1000mm.					
								Gemiddelde dikte stroomprofiel 100mm.					
								Stroomprofiel van beton.					
226040	252899							Bijwerken stroomprofiel.	st	2,00	F		
								In een betonput, afmetingen 600x600mm.					
								Gemiddelde dikte stroomprofiel 100mm.					
								Stroomprofiel van beton.					
226050	252899							Bijwerken stroomprofiel.	st	2,00	F		
								In een betonput, afmetingen 800x800mm.					
								Gemiddelde dikte stroomprofiel 100mm.					
								Stroomprofiel van beton.					
226060	252899							Bijwerken stroomprofiel.	st	2,00	F		
								In een betonput, afmetingen 1000x1000mm.					
								Gemiddelde dikte stroomprofiel 100mm.					
								Stroomprofiel van beton.					
227								**AANBRENGEN SCHILDMUREN**					
227010	252821							Aanbrengen schildmuur van metselwerk.	st	1,00	F		
								Metselwerk; metselstenen standaard waalformaat.	st			25,00	L
								Gerekend met 25 st per sparing.					
								Halfsteens metselwerk.					
								Metselspecie: krimpvrije mortel op cementbasis:	m3			0,10	L
								druksterkte na 1 uur: 12 Nmm2.					
								Gerekend met 0,1 m3 per sparing.					
		1						Halfsteens schildmuur					
			9					Afmeting kleiner dan 0,50 m2					
				1				Buitenzijde platvol voegen					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
227020	252821							Aanbrengen schildmuur van metselwerk.	st	2,00	F		
								Metselwerk; metselstenen standaard waalformaat. Gerekend met 25 st per sparing.	st			100,00	L
								Halfsteens metselwerk.					
								Metselspecie: krimpvrije mortel op cementbasis: druksterkte na 1 uur: 12 Nmm2. Gerekend met 0,1 m3 per sparing.	m3			0,40	L
		1						Halfsteens schildmuur					
			9					Afmeting tussen 0,50 en 1,50 m2					
				1				Buitenzijde platvol voegen					
227030	252821							Aanbrengen schildmuur van metselwerk.	st	1,00	F		
								Metselwerk; metselstenen standaard waalformaat. Gerekend met 25 st per sparing.	st			75,00	L
								Halfsteens metselwerk.					
								Metselspecie: krimpvrije mortel op cementbasis: druksterkte na 1 uur: 12 Nmm2. Gerekend met 0,1 m3 per sparing.	m3			0,30	L
		1						Halfsteens schildmuur					
			9					Afmeting groter dan 1,50 m2					
				1				Buitenzijde platvol voegen					
228								**BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN**					
228010	286499							Inmeten putten. Betreft: - het inmeten van de hoogte van de putdeksel - het inmeten van de putdiepte - het inmeten van de afmetingen van de put - het inmeten van de b.o.b. hoogtes - het inmeten van buisdiameters en het bepalen van het materiaal van de buis. Gegevens analoog in 2-voud en digitaal in DGN formaat verstrekken, uiterlijk 2 weken na gereedkomen van de werkzaamheden.	st	50,00	F		
23								**VERWERKEN ZAND / GROND**					
231								**HOOFDRIOOL EN DUIKERS** Betreft hoofdriool inclusief eventuele putten.					
231010	240121							Aanvullen sleuf.	m	35,00	F		
								Gerekend wordt met 1,40 m3/m1. Gerekend is met een talud van 1:1					
		3						Aanvullingshoogte gemiddeld 1,25 m					
			9					Aanvullen tot onderkant fundering met zand vrijgekomen bij ontgraven. Eventueel tekortkomend zand leveren conform bestekspostnr. 591010.					
						1		De aanvulling verdichten in lagen van maximaal 0,40m.					
231020	240121							Aanvullen sleuf.	m	300,00	F		
								Gerekend wordt met 1,80 m3/m1. Gerekend is met een talud van 1:2					
		3						Aanvullingshoogte gemiddeld 1,50 m					
			9					Aanvullen tot onderkant fundering met zand vrijgekomen bij ontgraven. Eventueel tekortkomend zand leveren conform bestekspostnr. 591010.					
						1		De aanvulling verdichten in lagen van maximaal 0,40m.					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
231030	240121							Aanvullen sleuf.	m	200,00	F	
								Gerekend wordt met 2,30 m3/m1.				
								Gerekend is met een talud van 1:2				
								Indien noodzakelijk toepassen van bekisting conform bestekspostnr(s). 164010.				
		9						Aanvullingshoogte gemiddeld 1,75 m				
			9					Aanvullen tot onderkant fundering met zand vrijgekomen bij ontgraven. Eventueel tekortkomend zand leveren conform bestekspostnr. 591010.				
						1		De aanvulling verdichten in lagen van maximaal 0,40m.				
231040	240121							Aanvullen sleuf.	m	60,00	F	
								Gerekend wordt met 2,80 m3/m1.				
								Gerekend is met een talud van 1:2				
								Indien noodzakelijk toepassen van bekisting conform bestekspostnr(s). 164020.				
		9						Aanvullingshoogte gemiddeld 2,00 m				
			9					Aanvullen tot onderkant fundering met zand vrijgekomen bij ontgraven. Eventueel tekortkomend zand leveren conform bestekspostnr. 591010.				
						1		De aanvulling verdichten in lagen van maximaal 0,40m.				
231050	240121							Aanvullen sleuf.	m	60,00	F	
								Gerekend wordt met 3,60 m3/m1.				
								Gerekend is met een talud van 1:2				
								Indien noodzakelijk toepassen van bekisting conform bestekspostnr(s). 164020.				
		9						Aanvullingshoogte gemiddeld 2,25 m				
			9					Aanvullen tot onderkant fundering met zand vrijgekomen bij ontgraven. Eventueel tekortkomend zand leveren conform bestekspostnr. 591010.				
						1		De aanvulling verdichten in lagen van maximaal 0,40m.				
231060	240121							Aanvullen sleuf.	m	40,00	F	
								Gerekend wordt met 4,30 m3/m1.				
								Gerekend is met een talud van 1:2				
								Indien noodzakelijk toepassen van bekisting conform bestekspostnr(s). 164030.				
		9						Aanvullingshoogte gemiddeld 2,50 m				
			9					Aanvullen tot onderkant fundering met zand vrijgekomen bij ontgraven. Eventueel tekortkomend zand leveren conform bestekspostnr. 591010.				
						1		De aanvulling verdichten in lagen van maximaal 0,40m.				
231070	240121							Aanvullen sleuf.	m	40,00	F	
								Gerekend wordt met 5,30 m3/m1.				
								Gerekend is met een talud van 1:2				
								Indien noodzakelijk toepassen van bekisting conform bestekspostnr(s). 164030.				
		9						Aanvullingshoogte gemiddeld 2,75 m				
			9					Aanvullen tot onderkant fundering met zand vrijgekomen bij ontgraven. Eventueel tekortkomend zand leveren conform bestekspostnr. 591010.				
						1		De aanvulling verdichten in lagen van maximaal 0,40m.				