13508-2'. De minimale resolutie van het beeld is 576 bij 720 pixels.

25 Aanvullen bij videobeeld:
a) Het aantal frames per seconde is voldoende voor vloeiende beelden, met een minimum van 25 frames per seconde;
b) Het beeld is stabiel; i. In het geval van 3d-kogelbeelden: Het beeld van 3d-kogelbeelden is 360 graden.

26 Voor aanvang van elke inspectie staan, indien mogelijk, de volgende gegevens overzichtelijk en duidelijk leesbaar gedurende 2 seconden in beeld. Indien noodzakelijk voor de leesbaarheid moet de tekst op een contrasterende achtergrond worden geprojecteerd:
De verplichte 'header'-informatie uit hoofdstuk 7 (voor leidingen) en hoofdstuk 10 (voor putten) van de geldende norm NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011;
a) De opdrachtreferentiecode van de opdrachtgever;
b) AAN/CAN De naam van de stad of het dorp;
c) AAO/CAO De naam van de wijk;
d) ACA/CCA De vorm van de doorsnede van de leiding/ De vorm van toegang van de put;
e) ACB/CCB De hoogte van de doorsnede van de leiding/ De breedte van de toegang van de put;
f) ACC/CCC De breedte van de doorsnede van de leiding/ De breedte van de toegang (niet rond);
g) ACD/CCD Het soort materiaal waaruit de leiding /put vervaardigd is volgens tabel C4 van NEN-EN-13508-2. Deze gegevens worden eveneens geregistreerd op de digitale beelden.

27 Tijdens het verloop van de inspectie staan de volgende gegevens, overzichtelijk en duidelijk leesbaar, steeds op beeld. Indien noodzakelijk voor de leesbaarheid moet de tekst op een contrasterende achtergrond worden geprojecteerd:
a) AAD De referentie van het eerste knooppunt gevolgd door een pijl die de richting van het onderzoek aangeeft gevolgd door code AAF;
b) AAF De referentie van het tweede knooppunt;
c) ABF/CBF De datum van het onderzoek;
d) ABG/CBG De lokale tijd;
e) De afstand in de lengterichting. Deze gegevens worden eveneens geregistreerd op de digitale beelden.

28 De tijdens de inspectie geregistreerde toestandsaspecten moeten overzichtelijk en duidelijk leesbaar gedurende ten minste 2 seconden in beeld verschijnen en worden geregistreerd op de digitale beelden. Indien noodzakelijk voor de leesbaarheid moet de tekst op een contrasterende achtergrond worden geprojecteerd.

25 41 03 TECHNISCHE SPECIFICATIES MEETAPPARATUUR

21 De meetapparatuur moet geschikt zijn om te kwantificeren met toleranties zoals gespecificeerd in de 'Leidraad voor het visueel inspecteren van de buitenriolering volgens NEN-EN 13508-2'.

22 Bij voorschrijven hellinghoekmeting (Algemeen punt 7):
De software voor het maken van een rapportage van de hellinghoekmeting moet rekening houden met het verschil in afstand van de gehele streng en de afstand waar de meting start en eindigt. De meetgegevens moeten in verhouding worden berekend aan de hand van de NAP waarden van de BOB die gelden bij beginknoop en eindknoop en de meetafstand.

25 41 04 RAPPORTAGE

21 Bij afronding van de opdracht moeten de gegevens van de inspectie aangeboden worden aan de opdrachtgever in de standaardformaten voor rioolinspecties en in PDF. De werktekeningen moeten gescand worden en digitaal aangeleverd worden.

22 Het aangeleverde RibX-bestand moet voldoen aan de eisen die gesteld zijn in de meest actuele beschrijving van RibX door Stichting RIONED. Het RibX-bestand mag geen foutmeldingen genereren bij validatie door de RibX-validator van Stichting RIONED.

23 De gegevens dienen aangeleverd te worden op een digitale informatiedrager, zoals USB-stick, verwisselbare harddisk, die compatible is met Windows 10, of in the cloud. De digitale informatiedragers worden eigendom van de opdrachtgever. De bestanden zijn geordend in herkenbaar benoemde mappen.

24 Wijzigingen aan de basisinformatie in de stamgegevens zijn toegestaan, tenzij anders is overeengekomen en alleen indien de werkelijke situatie afwijkt van de stamgegevens aangeleverd door de opdrachtgever.

25 41 05 KWALITEITSMETING RIOOLINSPECTIE

21 De kwaliteit van de inspectie van een deelopdracht-productie kan worden gecontroleerd m.b.v. een representatieve steekproef ter grootte van 5% van de deelopdracht-productie.

22 De opdrachtgever onthoudt zich van goedkeuring indien voor de steekproef één of meer van de onderstaande punten geldt:
a) De opgeleverde gegevens en/of beeldmateriaal voldoen niet aan de eisen zoals gesteld in dit Programma van Eisen;
b) In meer dan 5% van de werkelijk aanwezige toestandsaspecten in de steekproef geldt dat een toestandsaspect:
   i. In de controle wordt waargenomen, terwijl deze in het geheel niet is gerapporteerd, en/of
   ii. In de controle niet wordt waargenomen, terwijl deze wel is gerapporteerd, en/of
   iii. Met een verkeerde code voor het toestandsaspect is gerapporteerd;
c) Meer dan 10% van de werkelijk aanwezige toestandsaspecten in de steekproef een afwijkende kwantificering heeft. Er is sprake van een afwijking indien het verschil tussen de rapportage van de inspecteur en de controleur meer bedraagt dan tweemaal de tolerantie zoals gespecificeerd in de 'Leidraad voor het visueel inspecteren van de buitenriolering volgens NEN-EN 13508-2'. Er is ook sprake van een afwijking indien de gerapporteerde positie van het toestandsaspect meer dan 20 cm afwijkt van de werkelijke positie van het toestandsaspect.

HFD PAR ART LID

23 De controle van een aangeleverde inspectie wordt uitgevoerd binnen 10 werkdagen na uitlevering. Indien de opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, dan is de deelopdracht-productie automatisch goedgekeurd.
24 Indien de opdrachtgever zich onthoudt van goedkeuring, motiveert hij dit schriftelijk aan de opdrachtnemer. De opdrachtnemer moet in dit geval het werk corrigeren en zijn aanpassingen schriftelijk motiveren aan de opdrachtgever. Alle hiermee gepaard gaande kosten zijn voor rekening van de opdrachtnemer. Opdrachtgever heeft de mogelijkheid hierop nogmaals een controle uit te voeren over de deelopdracht-productie.
25 Voor de correctiewerkzaamheden uit lid 4 dient de opdrachtnemer binnen 10 werkdagen na notificatie van de opdrachtgever een plan van aanpak in voor het herstel, inclusief tijdsplanning.

HFD PAR ART LID

51 GROENVOORZIENINGEN

51 0 GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 02 EISEN EN UITVOERING

51 02 01 GRONDWERK TEN BEHOEVE VAN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

21 In aanvulling op artikel 51.02.01 lid 01 van de Standaard is er geen machinale bewerking toegestaan van de grond binnen het wortelgestel van de te handhaven bomen en/of andere beplantingen, alsmede binnen 0,30 m. vanaf de kantopsluitingen van verhardingen. Deze grondwerkzaamheden uitvoeren tot een door de directie in het werk aan te geven diepte, tot ten hoogste 1,00 m.

22 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het bemesten/zaaien/bezoden/planten/ bezanden mag ten hoogste 20 mm bedragen.

23 Spitten van de grond dient te geschieden met een hydraulische graafmachine (wiel of rups) met tandenbak.

51 02 21 VAKBEKWAAMHEID

21 De aannemer zal desgevraagd aantonen door middel van overlegging van diploma's of getuigschriften dat vakbekwaam personeel te werk is gesteld; met name bij beheermaatregelen en snoeiwerkzaamheden.

51 2 GRAS EN KRUIDACHTIGEN

51 26 BOUWSTOFFEN

51 26 01 GRASZAADMENGSELS

21 Het graszaadmengsel moet voorzien zijn van NAK-labels.

51 4 BEPLANTINGEN

51 43 INFORMATIEOVERDRACHT

51 43 01 PLANTMATERIAAL

23 De aannemer stelt de directie minimaal drie werkdagen van tevoren in kennis van het tijdstip van de aanvoer van het plantmateriaal op het werk.

51 43 02 INBOETEN BEPLANTINGEN

21 Na afloop van het lopende of eerste groeiseizoen in overleg met de directie het verloren gegane plantmateriaal inboeten.
De aannemer vermeldt de inventarisatie van het verloren gegane materiaal en legt dit over aan de directie.
Het onderhouden van de beplanting loopt van 2022 tot 2024.
Het inboeten van de beplanting moet dus in de eerstvolgende periode verricht worden.

Plantmateriaal dat in verband met het inboeten moet worden aangebracht verwerken conform tijdsbepaling vermeld in artikel 51.42.05 lid 01 van de Standaard.

51 46 BOUWSTOFFEN

51 46 01 PLANTMATERIAAL

21 In aanvulling op artikel 51.46.01 lid 01 van de Standaard moeten de te leveren gewassen NAK-B (Nederlandse Algemene Keuringsdienst) gekeurd zijn (voorzover deze voorkomen op de lijst van de NAK).
Naast de soortnaam tevens de rasaanduiding vermelden. Dit is alleen bij enting op onderstam van belang.
De aanduiding van het plantmateriaal dient aan de hand van NEN 7412 "Bos en haagplantsoen - Eisen, criteria en leveringsvoorwaarden" plaats te vinden.

22 Het wortelgestel moet goed ontwikkeld en dicht met wortelharen bezet zijn. De wortels moeten glad zijn afgesneden. De grootte van de wortelpruik of kluit dient in overeenstemming te zijn met de grootte van de plant. Er moet een goede verhouding zijn tussen de lengte van de plant en de dikte van de wortelhals.

23 Plantmateriaal, waarvan het gebruikelijk is dit met kluit te verhandelen, moet in container of gaaslinnen worden geleverd. In geval van twijfel dient de wijze van verhandelen in overleg met de directie te worden bepaald.

HFD PAR ART LID

62 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

62 1 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES

62 14 21 ALGEMEEN

21 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van vijf honderd euro (€ 500,-) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

HFD PAR ART LID

80 FUNDERINGSLAGEN

80 0 ALGEMEEN

80 02 EISEN EN UITVOERING VOORBREIDENDE WERKZAAMHEDEN

80 02 01 AFWERKEN AARDEBAAN

21 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag, onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.

HFD PAR ART LID

83 ELEMENTENVERHARDINGEN

83 0 ELEMENTENVERHARDINGEN, ALGEMEEN

83 06 BOUWSTOFFEN

83 06 21 DUURZAAM BETON

21 Duurzaam beton dient te bestaan uit secundair toeslagmateriaal. Conform bijlage 5 vermeld in deel 2.1 van dit bestek.
Het secundair toeslagmateriaal in duurzaam beton moet zijn voorzien van CE-markering op basis van de NEN-EN 12620.

22 Duurzaam beton dient een MKI-waarde te hebben. Conform bijlage 5 vermeld in deel 2.1 van dit bestek.
De MKI-waarde voor duurzaam beton moet berekend zijn volgens de SBK Bepalingsmethode Gebouwen en GWW-werken.

83 1 STRAATWERK

83 12 EISEN EN UITVOERING

83 12 01 EISEN AAN HET RESULTAAT

21 In afwijking van het gestelde in artikel 83.12.01 lid 01 van de Standaard moet voor de hellingen van de verhardingen de volgende waarden worden aangehouden:

- tegelverharding 25 mm./m.
- BSS- en/of klinkerverharding 30 mm./m.

22 Het afschot richting de kolken bedraagt 5 mm./m.
Het zicht aan verlaagde banden moet 10 mm. bedragen.
Bij het volledig straten van de rijbaan dient het zicht aan de trottoirbanden op het breekpunt 80 mm. te zijn.
Bij het volledig straten van de rijbaan dient het zicht aan de trottoirbanden op het laagste punt maximaal 130 mm. te zijn.
In afwijking van paragraaf 2 lid 4b van de U.A.V. 2012 vervalt bovenstaande indien op de tekeningen anders is aangegeven.

83 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

83 15 01 ALGEMEEN

21 Ten behoeve van het pasmaken van bestratingsmateriaal dienen betontegels, betonstraatstenen en straatbakstenen onder toevoeging van water gezaagd te worden, conform bestekspostnr(s). 347010, 347020 en 347030.

22 Ten behoeve van het pasmaken dienen betonbanden onder toevoeging van water gezaagd te worden, conform bestekspostnr(s). 346010, 346020, 346030 en 346040.

23 Tot het aanbrengen van een bestrating en het herstraten behoort tevens het op hoogte stellen van aanwezige straatpotten en merkstenen, conform bestekspostnr. 348010.

83 16 BOUWSTOFFEN

83 16 05 BETONSTRAATSTENEN

21 De deklaag van de betonstraatstenen dienen te zijn voorzien van kleurvaste toeslagstoffen. Tijdens het productieproces van de betonstraatstenen dienen natuurlijke mineralen en toeslagstoffen aan de deklaag te worden toegevoegd. De duurzame deklaag wordt hierdoor kleur- en slijtvast.

Behoort bij: 2022-B011

Raamovereenkomst onderhoud Riool

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2022-B011

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C)

(handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: 2022-B011

Raamovereenkomst onderhoud Riool

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	**OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN**					
11	**VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN ALGEMEEN**					
111	**PROEFSLEUVEN**					
111010	Graven proefsleuf.	st	150,00	F		
12	**VERWIJDEREN GROENVOORZIENINGEN**					
121	**BEGROEIING**					
1211	Openbaar terrein					
121110	Verwijderen begroeiing.	are	3,00	F		
121120	Verwijderen begroeiing.	are	3,00	F		
121130	Verwijderen begroeiing.	are	4,00	F		
121140	Verwijderen begroeiing.	are	3,00	F		
121150	Verwijderen begroeiing.	are	3,00	F		
121160	Verwijderen begroeiing.	are	4,00	F		
121170	Verwijderen haag.	m	60,00	F		
121180	Verwijderen haag.	m	15,00	F		
1212	Particulier terrein					
121210	Verwijderen begroeiing.	are	4,00	F		
121220	Verwijderen begroeiing.	are	1,00	F		
121230	Verwijderen haag.	m	40,00	F		
121240	Verwijderen haag.	m	12,00	F		
121250	Inkuilen beplanting.	m2	15,00	F		
122	**VERWIJDEREN BOMEN**					
122010	Verwijderen bomen.	st	5,00	F		
122020	Verwijderen bomen.	st	4,00	F		
122030	Verwijderen bomen.	st	3,00	F		
122040	Verwijderen bomen.	st	1,00	F		
122050	Verwijderen bomen.	st	1,00	F		
122060	Verwijderen bomen.	st	1,00	F		
122070	Verwijderen bomen.	st	1,00	F		
123	**MAAIEN/FREZEN**					
1231	Openbaar terrein					
123110	Maaien gewas.	are	3,00	F		
123120	Maaien gewas.	are	3,00	F		
123130	Maaien gewas.	are	4,00	F		
123140	Frezen.	are	3,00	F		
123150	Frezen.	are	3,00	F		
123160	Frezen.	are	4,00	F		
1232	Particulier terrein					
123210	Maaien gewas.	are	0,50	F		
123240	Frezen.	are	0,50	F		
13	**VERWIJDEREN WEGBEBAKENING**					
131	**STRAATMEUBILAIR**					
131010	Verwijderen straatmeubilair.	st	30,00	F		
133	**BEBORDING**					
133010	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.	st	20,00	F		
141	**OPBREKEN ASFALT**					
1411	Voorbereidende werkzaamheden					
141110	Zagen van bitumineuze verharding.	m	15,00	F		
141120	Zagen van bitumineuze verharding.	m	15,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
141130	Zagen van bitumineuze verharding.	m	10,00	F		
1412	Opbreken teervrij asfalt A < 15 m2, br. < 2,0m					
141210	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	10,00	F		
141220	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	60,00	F		
141230	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	40,00	F		
1413	Opbreken teervrij asfalt 15 m2 > A < 50 m2, br. > 2,0m					
141310	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	15,00	F		
141320	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	40,00	F		
141330	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	450,00	F		
1414	Opbreken teervrij asfalt A > 50 m2, br. > 2,0m					
141410	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	60,00	F		
141420	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	75,00	F		
141430	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	75,00	F		
1415	Opbreken teerhoudend asfalt A < 15 m2, br. < 2,0m					
141510	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	60,00	F		
141520	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	75,00	F		
141530	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	75,00	F		
1416	Opbr. teerhoudend asfalt 15 m2 > A < 50 m2, br. > 2,0m					
141610	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	60,00	F		
141620	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	75,00	F		
141630	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	75,00	F		
1417	Opbreken teerhoudend asfalt A > 50 m2, br. > 2,0m					
141710	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	60,00	F		
141720	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	75,00	F		
141730	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	75,00	F		
1418	Stortkosten asfalt					
141810	Stortkosten teervrij asfalt.	ton	370,00	F		
141820	Stortkosten teerhoudend asfalt.	ton	40,00	F		
142	**OPBREKEN BETONSTRAATSTENEN**					
142010	Opbreken betonstraatstenen.	m2	15,00	F		
142020	Opbreken betonstraatstenen.	m2	350,00	F		
142030	Opbreken betonstraatstenen.	m2	1.200,00	F		
142040	Opbreken betonstraatstenen.	m2	200,00	F		
142050	Opbreken betonstraatstenen.	m2	200,00	F		
142060	Opbreken betonstraatstenen.	m2	200,00	F		
142070	Opbreken betonstraatstenen.	m2	50,00	F		
142110	Opbreken betonstraatstenen.	m2	60,00	F		
142120	Opbreken betonstraatstenen.	m2	25,00	F		
142130	Opbreken betonstraatstenen.	m2	45,00	F		
142140	Opbreken betonstraatstenen.	m2	15,00	F		
142150	Opbreken betonstraatstenen.	m2	25,00	F		
142160	Opbreken betonstraatstenen.	m2	50,00	F		
142310	Opbreken betonstraatstenen.	m2	15,00	F		
142320	Opbreken betonstraatstenen.	m2	25,00	F		
142330	Opbreken betonstraatstenen.	m2	50,00	F		
142410	Opbreken betonstraatstenen.	m2	25,00	F		
142420	Opbreken betonstraatstenen.	m2	15,00	F		
142430	Opbreken betonstraatstenen.	m2	50,00	F		
142510	Opbreken betonstraatstenen.	m2	15,00	F		
142520	Opbreken betonstraatstenen.	m2	15,00	F		
142530	Opbreken betonstraatstenen.	m2	70,00	F		
143	**OPBREKEN STRAATBAKSTENEN**					
143010	Opbreken straatbaksteen.	m2	150,00	F		
143020	Opbreken straatbaksteen.	m2	25,00	F		
143030	Opbreken straatbaksteen.	m2	22,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
143040	Opbreken straatbaksteen.	m2	45,00	F		
143050	Opbreken straatbaksteen.	m2	75,00	F		
143060	Opbreken straatbaksteen.	m2	50,00	F		
143070	Opbreken straatbaksteen.	m2	50,00	F		
143110	Opbreken straatbaksteen.	m2	15,00	F		
143120	Opbreken straatbaksteen.	m2	15,00	F		
143130	Opbreken straatbaksteen.	m2	70,00	F		
143140	Opbreken straatbaksteen.	m2	1,00	F		
143150	Opbreken straatbaksteen.	m2	15,00	F		
143160	Opbreken straatbaksteen.	m2	50,00	F		
143170	Opbreken straatbaksteen.	m2	15,00	F		
143180	Opbreken straatbaksteen.	m2	15,00	F		
143190	Opbreken straatbaksteen.	m2	50,00	F		
143210	Opbreken straatbaksteen.	m2	15,00	F		
143220	Opbreken straatbaksteen.	m2	15,00	F		
143230	Opbreken straatbaksteen.	m2	50,00	F		
143240	Opbreken straatbaksteen.	m2	15,00	F		
143250	Opbreken straatbaksteen.	m2	15,00	F		
143260	Opbreken straatbaksteen.	m2	50,00	F		
143270	Opbreken straatbaksteen.	m2	15,00	F		
143280	Opbreken straatbaksteen.	m2	15,00	F		
143290	Opbreken straatbaksteen.	m2	50,00	F		
144	**OPBREKEN BETONTEGELS**					
144010	Opbreken betontegels.	m2	1.200,00	F		
144020	Opbreken betontegels.	m2	300,00	F		
144030	Opbreken betontegels.	m2	400,00	F		
144040	Opbreken betontegels.	m2	60,00	F		
144050	Opbreken betontegels.	m2	45,00	F		
144060	Opbreken betontegels.	m2	110,00	F		
144070	Opbreken betontegels.	m2	110,00	F		
144080	Opbreken betontegels.	m2	15,00	F		
144090	Opbreken betontegels.	m2	25,00	F		
144110	Opbreken betontegels.	m2	60,00	F		
144120	Opbreken betontegels.	m2	25,00	F		
144130	Opbreken betontegels.	m2	50,00	F		
144140	Opbreken betontegels.	m2	20,00	F		
144150	Opbreken betontegels.	m2	25,00	F		
144160	Opbreken betontegels.	m2	40,00	F		
144170	Opbreken betontegels.	m2	55,00	F		
144180	Opbreken betontegels.	m2	15,00	F		
144190	Opbreken betontegels.	m2	25,00	F		
144210	Opbreken betontegels.	m2	55,00	F		
144220	Opbreken betontegels.	m2	25,00	F		
144230	Opbreken betontegels.	m2	35,00	F		
144240	Opbreken betontegels.	m2	55,00	F		
144250	Opbreken betontegels.	m2	25,00	F		
144260	Opbreken betontegels.	m2	25,00	F		
144270	Opbreken betontegels.	m2	10,00	F		
144280	Opbreken betontegels.	m2	130,00	F		
144290	Opbreken betontegels.	m2	1.200,00	F		
144310	Opbreken betontegels.	m2	300,00	F		
144320	Opbreken betontegels.	m2	400,00	F		
144330	Opbreken betontegels.	m2	60,00	F		
144340	Opbreken betontegels.	m2	45,00	F		
144350	Opbreken betontegels.	m2	110,00	F		
144360	Opbreken betontegels.	m2	110,00	F		
144370	Opbreken betontegels.	m2	15,00	F		
144380	Opbreken betontegels.	m2	25,00	F		
144390	Opbreken betontegels.	m2	60,00	F		
144410	Opbreken betontegels.	m2	25,00	F		
144420	Opbreken betontegels.	m2	50,00	F		
144430	Opbreken betontegels.	m2	20,00	F		
144440	Opbreken betontegels.	m2	25,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
144450	Opbreken betontegels.	m2	40,00	F		
144460	Opbreken betontegels.	m2	55,00	F		
144470	Opbreken betontegels.	m2	15,00	F		
144480	Opbreken betontegels.	m2	25,00	F		
144490	Opbreken betontegels.	m2	55,00	F		
144510	Opbreken betontegels.	m2	25,00	F		
144520	Opbreken betontegels.	m2	35,00	F		
144530	Opbreken betontegels.	m2	55,00	F		
144540	Opbreken betontegels.	m2	25,00	F		
144550	Opbreken betontegels.	m2	25,00	F		
144560	Opbreken betontegels.	m2	10,00	F		
144570	Opbreken betontegels.	m2	130,00	F		
144580	Opbreken betontegels.	m2	1.200,00	F		
144590	Opbreken betontegels.	m2	300,00	F		
144610	Opbreken betontegels.	m2	400,00	F		
144620	Opbreken betontegels.	m2	60,00	F		
144630	Opbreken betontegels.	m2	45,00	F		
144640	Opbreken betontegels.	m2	110,00	F		
144650	Opbreken betontegels.	m2	110,00	F		
144660	Opbreken betontegels.	m2	15,00	F		
144670	Opbreken betontegels.	m2	25,00	F		
144680	Opbreken betontegels.	m2	60,00	F		
144690	Opbreken betontegels.	m2	25,00	F		
144710	Opbreken betontegels.	m2	50,00	F		
144720	Opbreken betontegels.	m2	20,00	F		
144730	Opbreken betontegels.	m2	25,00	F		
144740	Opbreken betontegels.	m2	40,00	F		
144750	Opbreken betontegels.	m2	55,00	F		
144760	Opbreken betontegels.	m2	15,00	F		
144770	Opbreken betontegels.	m2	25,00	F		
144780	Opbreken betontegels.	m2	55,00	F		
144790	Opbreken betontegels.	m2	25,00	F		
144810	Opbreken betontegels.	m2	35,00	F		
144820	Opbreken betontegels.	m2	55,00	F		
144830	Opbreken betontegels.	m2	25,00	F		
144840	Opbreken betontegels.	m2	25,00	F		
144850	Opbreken betontegels.	m2	10,00	F		
144860	Opbreken betontegels.	m2	130,00	F		
145	**OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN**					
145010	Opbreken betonbanden.	m	25,00	F		
145020	Opbreken betonbanden.	m	45,00	F		
145030	Opbreken betonbanden.	m	110,00	F		
145110	Opbreken betonbanden.	m	15,00	F		
145120	Opbreken betonbanden.	m	140,00	F		
145130	Opbreken betonbanden.	m	110,00	F		
145140	Opbreken betonbanden.	m	45,00	F		
145150	Opbreken betonbanden.	m	45,00	F		
145160	Opbreken betonbanden.	m	110,00	F		
145210	Opbreken betonbanden.	m	110,00	F		
145220	Opbreken betonbanden.	m	60,00	F		
145230	Opbreken betonbanden.	m	95,00	F		
145310	Opbreken betonbanden.	m	15,00	F		
145320	Opbreken betonbanden.	m	25,00	F		
145330	Opbreken betonbanden.	m	55,00	F		
145410	Opbreken betonbanden.	m	15,00	F		
145420	Opbreken betonbanden.	m	25,00	F		
145430	Opbreken betonbanden.	m	55,00	F		
145610	Opbreken betonbanden.	m	15,00	F		
145620	Opbreken betonbanden.	m	20,00	F		
145630	Opbreken betonbanden.	m	15,00	F		
145640	Opbreken betonbanden.	m	5,00	F		
145710	Opbreken boomkrans.	st	3,00	F		
145720	Opbreken boomkrans.	st	3,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
145910	Opbreken betonrug.	m	5,00	F		
146	**OPBREKEN MOLGOOT**					
146010	Opbreken molgoot.	m	75,00	F		
146020	Opbreken molgoot.	m	25,00	F		
147	**BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN**					
1471	Schoonmaken verhardingen					
147110	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2	4.500,00	F		
147120	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2	2.500,00	F		
1472	Vervoeren bestratingsmateriaal.					
147210	Vervoeren niet herbruikbaar bestratingsmateriaal.	ton	15,00	F		
147220	Vervoeren herbruikbaar bestratingsmateriaal.	m2	45,00	F		
147230	Vervoeren herbruikbaar bestratingsmateriaal.	m2	800,00	F		
149	**OPBREKEN FUNDERING**					
1491	Ongebonden fundering A < 15 m2					
149110	Verwijderen teervrije funderingslaag.	m2	70,00	F		
1492	Ongebonden fundering 15 > A < 50 m2					
149210	Verwijderen teervrije funderingslaag.	m2	70,00	F		
1493	Ongebonden fundering A > 50 m2					
149310	Verwijderen teervrije funderingslaag.	m2	145,00	F		
1494	Gebonden fundering A < 15 m2					
149410	Verwijderen teervrije funderingslaag.	m2	40,00	F		
1495	Gebonden fundering 15 > A < 50 m2					
149510	Verwijderen teervrije funderingslaag.	m2	55,00	F		
1496	Gebonden fundering A > 50 m2					
149610	Verwijderen teervrije funderingslaag.	m2	145,00	F		
1497	Vervoeren funderingen					
149710	Vervoeren fundering.	ton	20,00	F		
149720	Vervoeren fundering.	ton	20,00	F		
15	**VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN RIOLERING**					
151	**BEMALING**					
151010	Aanbrengen bronbemaling <10m1.	keer	25,00	F		
151020	Instandhouden bronbemaling <10m1.	week	25,00	F		
151030	Verwijderen bronbemaling <10m1.	keer	25,00	F		
151110	Aanbrengen bronbemaling > 25m1	keer	10,00	F		
151120	Instandhouden bronbemaling >25m1.	week	10,00	F		
151130	Verwijderen bronbemaling >25m1.	keer	10,00	F		
151210	Aanbrengen open bemaling.	keer	50,00	F		
151220	Verwijderen open bemaling.	keer	50,00	F		
151290	Melding / vergunning lozen bronneringswater.	st	35,00	F		
154	**AFSLUITERS**					
154010	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	st	25,00	F		
154020	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	st	20,00	F		
154030	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	st	40,00	F		
154040	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	st	25,00	F		
154050	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	st	15,00	F		
155	**RIOOLREINIGING**					
1551	Reinigen PVC riool. L < 25m					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
155110	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	3.000,00	F		
155120	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	1.000,00	F		
155130	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	500,00	F		
1552	Reinigen PVC riool. L > 25m					
155210	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	500,00	F		
155220	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	200,00	F		
155230	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	100,00	F		
1553	Reinigen gres riool. L < 25m					
155310	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	25,00	F		
155320	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	25,00	F		
155330	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	20,00	F		
1554	Reinigen gres riool. L > 25m					
155410	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	15,00	F		
155420	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	25,00	F		
155430	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	10,00	F		
1555	Doorspuiten drainageleidingen					
155510	Doorspuiten drains van horizontale drainage.	m	300,00	F		
155520	Doorspuiten drains van horizontale drainage.	m	750,00	F		
155530	Doorspuiten drains van horizontale drainage.	m	250,00	F		
155540	Doorspuiten drains van horizontale drainage.	m	300,00	F		
1556	Reiniging putten					
155610	Rioolput reinigen.	st	3,00	F		
155620	Rioolput reinigen.	st	3,00	F		
155630	Rioolput reinigen.	st	3,00	F		
155640	Rioolput reinigen.	st	3,00	F		
155650	Rioolput reinigen.	st	3,00	F		
155660	Rioolput reinigen.	st	3,00	F		
155670	Rioolput reinigen.	st	3,00	F		
155680	Rioolput reinigen.	st	3,00	F		
155690	Rioolput reinigen.	st	3,00	F		
155700	Rioolput reinigen.	st	3,00	F		
155710	Rioolput reinigen.	st	3,00	F		
155720	Rioolput reinigen.	st	3,00	F		
1558	Reiniging kolken					
155810	Reinigen kolken.	st	200,00	F		
155820	Reinigen kolken.	st	100,00	F		
16	**GROND ONTGRAVEN**					
161	**CUNET VERHARDINGEN**					
1611	Oppervlakte < 15 m2					
161110	Grond ontgraven uit cunet.	m3	20,00	F		
161120	Grond ontgraven uit cunet.	m3	30,00	F		
161130	Grond ontgraven uit cunet.	m3	40,00	F		
1612	Oppervlakte 15 > A < 50 m2					
161210	Grond ontgraven uit cunet.	m3	25,00	F		
161220	Grond ontgraven uit cunet.	m3	45,00	F		
161230	Grond ontgraven uit cunet.	m3	65,00	F		
1613	Oppervlakte > 50 m2					
161310	Grond ontgraven uit cunet.	m3	20,00	F		
161320	Grond ontgraven uit cunet.	m3	200,00	F		
161330	Grond ontgraven uit cunet.	m3	750,00	F		
162	**HOOFDRIOOL EN DUIKERS**					
162010	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m	50,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
162020	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m	650,00	F		
162030	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m	200,00	F		
162040	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m	100,00	F		
162050	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m	25,00	F		
162060	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m	25,00	F		
162070	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m	75,00	F		
162080	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m	100,00	F		
163	**HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN, PERSLEIDING, DRAINAGE**					
1631	Machinaal ontgraven					
163110	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m	300,00	F		
163120	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m	3.000,00	F		
1632	Handmatig ontgraven					
163210	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m	250,00	F		
163220	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m	600,00	F		
164	**BEKISTING**					
164010	Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering).	m	30,00	F		
164020	Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering).	m	100,00	F		
164030	Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering).	m	30,00	F		
17	**GROND VERVOEREN**					
170010	Grond vervoeren.	m3	400,00	F		
170020	Grond vervoeren.	m3	250,00	F		
18	**VERWIJDEREN RIOLERING EN DUIKERS**					
1811	Verw. hoofdriool en duikers L < 5m					
181110	Verwijderen betonbuis.	m	25,00	F		
181120	Verwijderen betonbuis.	m	10,00	F		
181130	Verwijderen betonbuis.	m	10,00	F		
181140	Verwijderen kunststofbuis.	m	25,00	F		
181150	Verwijderen kunststofbuis.	m	20,00	F		
181160	Verwijderen kunststofbuis.	m	15,00	F		
181170	Verwijderen kunststofbuis.	m	15,00	F		
181180	Verwijderen kunststofbuis.	m	15,00	F		
1812	Verw. hoofdriool en duikers 5> L < 15m					
181210	Verwijderen betonbuis.	m	25,00	F		
181220	Verwijderen betonbuis.	m	30,00	F		
181230	Verwijderen betonbuis.	m	15,00	F		
181240	Verwijderen kunststofbuis.	m	20,00	F		
181250	Verwijderen kunststofbuis.	m	15,00	F		
181260	Verwijderen kunststofbuis.	m	15,00	F		
181270	Verwijderen kunststofbuis.	m	15,00	F		
181280	Verwijderen kunststofbuis.	m	15,00	F		
1813	Verw. hoofdriool en duikers L > 15m					
181310	Verwijderen betonbuis.	m	50,00	F		
181320	Verwijderen betonbuis.	m	20,00	F		
181330	Verwijderen betonbuis.	m	15,00	F		
181340	Verwijderen kunststofbuis.	m	30,00	F		
181350	Verwijderen kunststofbuis.	m	20,00	F		
181360	Verwijderen kunststofbuis.	m	20,00	F		
181370	Verwijderen kunststofbuis.	m	20,00	F		
181380	Verwijderen kunststofbuis.	m	20,00	F		
1814	Verw. huis- en kolkaansluitingen L < 5m					
181410	Verwijderen kunststofbuis.	m	350,00	F		
181420	Verwijderen kunststofbuis.	m	50,00	F		
181430	Verwijderen keramische buis.	m	20,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
181440	Verwijderen keramische buis.	m	20,00	F		
1815	Verw. huis- en kolkaansluitingen 5 > L < 15m					
181510	Verwijderen kunststofbuis.	m	300,00	F		
181520	Verwijderen kunststofbuis.	m	150,00	F		
181530	Verwijderen keramische buis.	m	25,00	F		
181540	Verwijderen keramische buis.	m	25,00	F		
1816	Verw. huis- en kolkaansluitingen L > 15m					
181610	Verwijderen kunststofbuis.	m	25,00	F		
181620	Verwijderen kunststofbuis.	m	35,00	F		
181630	Verwijderen keramische buis.	m	30,00	F		
181640	Verwijderen keramische buis.	m	25,00	F		
1817	Verwijderen persleidingen L < 5m					
181710	Verwijderen kunststofbuis.	m	10,00	F		
181720	Verwijderen kunststofbuis.	m	10,00	F		
181730	Verwijderen kunststofbuis.	m	10,00	F		
181740	Verwijderen kunststofbuis.	m	10,00	F		
181750	Verwijderen asbestcementbuis.	m	10,00	F		
181760	Verwijderen asbestcementbuis.	m	10,00	F		
181770	Verwijderen asbestcementbuis.	m	10,00	F		
181780	Verwijderen kunststofbuis.	m	10,00	F		
181790	Verwijderen kunststofbuis.	m	10,00	F		
1818	Verwijderen persleidingen 5 > L < 15m					
181810	Verwijderen kunststofbuis.	m	10,00	F		
181820	Verwijderen kunststofbuis.	m	10,00	F		
181830	Verwijderen kunststofbuis.	m	10,00	F		
181840	Verwijderen kunststofbuis.	m	15,00	F		
181850	Verwijderen asbestcementbuis.	m	10,00	F		
181860	Verwijderen asbestcementbuis.	m	10,00	F		
181870	Verwijderen asbestcementbuis.	m	10,00	F		
181880	Verwijderen kunststofbuis.	m	15,00	F		
181890	Verwijderen kunststofbuis.	m	15,00	F		
1819	Verwijderen persleidingen L > 15m					
181910	Verwijderen kunststofbuis.	m	40,00	F		
181920	Verwijderen kunststofbuis.	m	40,00	F		
181930	Verwijderen kunststofbuis.	m	40,00	F		
181940	Verwijderen kunststofbuis.	m	40,00	F		
181950	Verwijderen asbestcementbuis.	m	25,00	F		
181960	Verwijderen asbestcementbuis.	m	25,00	F		
181970	Verwijderen asbestcementbuis.	m	25,00	F		
181980	Verwijderen kunststofbuis.	m	25,00	F		
181990	Verwijderen kunststofbuis.	m	25,00	F		
1820	Verw. drainageleiding					
182010	Verwijderen drainageleiding.	m	75,00	F		
182020	Verwijderen drainageleiding.	m	100,00	F		
182030	Verwijderen drainageleiding.	m	125,00	F		
182040	Verwijderen drainageleiding.	m	75,00	F		
182050	Verwijderen drainageleiding.	m	100,00	F		
182060	Verwijderen drainageleiding.	m	125,00	F		
183	**PUTTEN**					
1831	Putranden en stellagen					
183110	Verwijderen putrand met deksel.	st	15,00	F		
183120	Verwijderen putrand met deksel.	st	10,00	F		
183130	Verwijderen putrand met deksel.	st	15,00	F		
183140	Verwijderen putrand met deksel.	st	10,00	F		
183150	Verwijderen betonplaat.	st	25,00	F		
183160	Verwijderen betonplaat.	st	25,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
183170	Verwijderen betonplaat.	st	3,00	F		
183180	Verwijderen betonplaat.	st	3,00	F		
183190	Verwijderen stellagen van metselwerk.	st	25,00	F		
1832	Beton putten					
183200	Verw. stellagen van stelringen.	st	15,00	F		
183210	Verwijderen put.	st	2,00	F		
183220	Verwijderen put.	st	2,00	F		
183230	Verwijderen put.	st	2,00	F		
183240	Verwijderen put.	st	2,00	F		
183250	Verwijderen put.	st	2,00	F		
183260	Verwijderen put.	st	2,00	F		
183270	Verwijderen put.	st	2,00	F		
183280	Verwijderen put.	st	2,00	F		
183290	Verwijderen put.	st	2,00	F		
1833	Kunststof putten					
183310	Verwijderen put.	st	1,00	F		
183320	Verwijderen put.	st	2,00	F		
183330	Verwijderen put.	st	3,00	F		
183340	Verwijderen put.	st	1,00	F		
183350	Verwijderen put.	st	1,00	F		
183360	Verwijderen put.	st	1,00	F		
183370	Verwijderen put.	st	1,00	F		
183380	Verwijderen put.	st	1,00	F		
183390	Verwijderen put.	st	1,00	F		
1834	Metselwerk putten					
183410	Verwijderen put.	st	1,00	F		
183420	Verwijderen put.	st	1,00	F		
183430	Verwijderen put.	st	1,00	F		
183440	Verwijderen put.	st	1,00	F		
183450	Verwijderen put.	st	1,00	F		
183460	Verwijderen put.	st	1,00	F		
183470	Verwijderen put.	st	1,00	F		
183480	Verwijderen put.	st	1,00	F		
183490	Verwijderen put.	st	1,00	F		
184	**KOLKEN**					
1841	Straatkolken					
184110	Verwijderen kolk.	st	20,00	F		
184120	Verwijderen kolk.	st	7,00	F		
184130	Verwijderen kolk.	st	7,00	F		
1842	Tegelpadkolken					
184210	Verwijderen kolk.	st	3,00	F		
184220	Verwijderen kolk.	st	3,00	F		
1843	Trottoirkolken					
184310	Verwijderen kolk.	st	25,00	F		
184320	Verwijderen kolk.	st	3,00	F		
184330	Verwijderen kolk.	st	3,00	F		
185	**DIVERSEN**					
185010	Verwijderen schildmuur.	st	3,00	F		
19	**AFVOER MATERIALEN**					
191	**AFVOER BETON MATERIALEN**					
191010	Afvoeren betonpuin naar sorteerbedrijf.	ton	100,00	F		
192	**AFVOER PVC MATERIAAL**					
192010	Afvoeren PVC materiaal naar recycling centrum.	ton	10,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
193	**AFVOER AC-LEIDINGEN**					
193010	Afvoeren AC-leidingen naar een erkende verwerker.	ton	1,00	F		
2	**AANBRENGEN LEIDINGWERK**					
21	**LEIDINGEN**					
2111	Aanbr. hoofdriool L < 5m					
211110	Aanbrengen PVC-buis.	m	175,00	F		
211120	Aanbrengen PVC-buis.	m	40,00	F		
211130	Aanbrengen PVC-buis.	m	25,00	F		
211140	Aanbrengen PVC-buis.	m	25,00	F		
211150	Aanbrengen PVC-buis.	m	25,00	F		
2112	Aanbr. hoofdriool 5 > L < 15m					
211210	Aanbrengen PVC-buis.	m	45,00	F		
211220	Aanbrengen PVC-buis.	m	50,00	F		
211230	Aanbrengen PVC-buis.	m	75,00	F		
211240	Aanbrengen PVC-buis.	m	45,00	F		
211250	Aanbrengen PVC-buis.	m	25,00	F		
2113	Aanbr. hoofdriool L > 15m					
211310	Aanbrengen PVC-buis.	m	125,00	F		
211320	Aanbrengen PVC-buis.	m	300,00	F		
211330	Aanbrengen PVC-buis.	m	250,00	F		
211340	Aanbrengen PVC-buis.	m	25,00	F		
211350	Aanbrengen PVC-buis.	m	25,00	F		
2114	Maken inlaten					
211410	Maken inlaat.	st	25,00	F		
211420	Maken inlaat.	st	25,00	F		
212	**HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN**					
2121	Aanbr. huis- en kolkaansluitingen L < 5m					
212110	Aanbrengen PVC-buis.	m	500,00	F		
212120	Aanbrengen PVC-buis.	m	200,00	F		
2122	Aanbr. huis- en kolkaansluitingen 5 > L < 15m					
212210	Aanbrengen PVC-buis.	m	1.000,00	F		
212220	Aanbrengen PVC-buis.	m	500,00	F		
2123	Aanbr. huis- en kolkaansluitingen L > 15m					
212310	Aanbrengen PVC-buis.	m	350,00	F		
212320	Aanbrengen PVC-buis.	m	200,00	F		
213	**PERSLEIDINGEN**					
2131	Persleidingen L < 5m					
213110	Aanbrengen PE-buis.	m	10,00	F		
213120	Aanbrengen PE-buis.	m	10,00	F		
213130	Aanbrengen PE-buis.	m	10,00	F		
213140	Aanbrengen PE-buis.	m	10,00	F		
213150	Aanbrengen PVC-buis.	m	5,00	F		
213160	Aanbrengen PVC-buis.	m	5,00	F		
213170	Aanbrengen PVC-buis.	m	5,00	F		
2132	Persleidingen 5 > L < 15m					
213210	Aanbrengen PE-buis.	m	20,00	F		
213220	Aanbrengen PE-buis.	m	20,00	F		
213230	Aanbrengen PE-buis.	m	20,00	F		
213240	Aanbrengen PE-buis.	m	20,00	F		
213250	Aanbrengen PVC-buis.	m	15,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
213260	Aanbrengen PVC-buis.	m	15,00	F		
213270	Aanbrengen PVC-buis.	m	15,00	F		
2133	Persleidingen L > 15m					
213310	Aanbrengen PE-buis.	m	40,00	F		
213320	Aanbrengen PE-buis.	m	40,00	F		
213330	Aanbrengen PE-buis.	m	40,00	F		
213340	Aanbrengen PE-buis.	m	40,00	F		
213350	Aanbrengen PVC-buis.	m	30,00	F		
213360	Aanbrengen PVC-buis.	m	30,00	F		
213370	Aanbrengen PVC-buis.	m	30,00	F		
214	**DRAINAGELEIDINGEN**					
214010	Aanbrengen drains voor horizontale drainage.	m	75,00	F		
214020	Aanbrengen drains voor horizontale drainage.	m	300,00	F		
22	**PUTTEN**					
2211	Betonputten 600x600mm t.b.v. vrij verval riolering.					
221110	Maken put van geprefabriceerde betonelementen.	st	4,00	F		
221120	Maken put van geprefabriceerde betonelementen.	st	4,00	F		
221130	Maken put van geprefabriceerde betonelementen.	st	2,00	F		
2212	Betonputten 800x800mm t.b.v. vrij verval riolering.					
221210	Maken put van geprefabriceerde betonelementen.	st	1,00	F		
221220	Maken put van geprefabriceerde betonelementen.	st	1,00	F		
221230	Maken put van geprefabriceerde betonelementen.	st	1,00	F		
2213	Betonputten 1000x1000mm t.b.v. vrij verval riolering.					
221310	Maken put van geprefabriceerde betonelementen.	st	1,00	F		
221320	Maken put van geprefabriceerde betonelementen.	st	1,00	F		
221330	Maken put van geprefabriceerde betonelementen.	st	1,00	F		
222	**KUNSTSTOF PUTTEN**					
2221	PE controleputten / monsternameputten					
222110	Aanbrengen put van kunststof.	st	50,00	F		
2222	Kunststofputten ø600mm					
222210	Aanbrengen put van kunststof.	st	5,00	F		
222220	Aanbrengen put van kunststof.	st	10,00	F		
222230	Aanbrengen put van kunststof.	st	7,00	F		
2223	Kunststofputten ø800mm					
222310	Aanbrengen put van kunststof.	st	3,00	F		
222320	Aanbrengen put van kunststof.	st	6,00	F		
222330	Aanbrengen put van kunststof.	st	4,00	F		
2224	Kunststofputten ø1000mm					
222410	Aanbrengen put van kunststof.	st	1,00	F		
222420	Aanbrengen put van kunststof.	st	4,00	F		
222430	Aanbrengen put van kunststof.	st	3,00	F		
223	**PUTAANPASSINGEN**					
2231	Putaansluitingen op bestaande betonput					
223110	Maken aansluiting op rioolput.	st	15,00	F		
223120	Maken aansluiting op rioolput.	st	10,00	F		
223130	Maken aansluiting op rioolput.	st	4,00	F		
223140	Maken aansluiting op rioolput.	st	1,00	F		
224	**PUTRANDEN**					
2241	Aanbrengen putrand met deksel					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
224110	Aanbrengen putrand met deksel.	st	25,00	F		
224120	Opmetselen putrand.	st	10,00	F		
2242	Op hoogte stellen putranden					
224210	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	20,00	F		
224220	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	25,00	F		
225	**DICHTZETTEN SPARINGEN**					
225010	Dichtzetten geprefabriceerde sparing.	st	4,00	F		
225020	Dichtzetten geprefabriceerde sparing.	st	2,00	F		
225030	Dichtzetten geprefabriceerde sparing.	st	2,00	F		
226	**AANBRENGEN STROOMPROFIELEN**					
226010	Aanbrengen stroomprofiel.	st	4,00	F		
226020	Aanbrengen stroomprofiel.	st	4,00	F		
226030	Aanbrengen stroomprofiel.	st	5,00	F		
226040	Bijwerken stroomprofiel.	st	2,00	F		
226050	Bijwerken stroomprofiel.	st	2,00	F		
226060	Bijwerken stroomprofiel.	st	2,00	F		
227	**AANBRENGEN SCHILDMUREN**					
227010	Aanbrengen schildmuur van metselwerk.	st	1,00	F		
227020	Aanbrengen schildmuur van metselwerk.	st	2,00	F		
227030	Aanbrengen schildmuur van metselwerk.	st	1,00	F		
228	**BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN**					
228010	Inmeten putten.	st	50,00	F		
23	**VERWERKEN ZAND / GROND**					
231	**HOOFDRIOOL EN DUIKERS**					
231010	Aanvullen sleuf.	m	35,00	F		
231020	Aanvullen sleuf.	m	300,00	F		
231030	Aanvullen sleuf.	m	200,00	F		
231040	Aanvullen sleuf.	m	60,00	F		
231050	Aanvullen sleuf.	m	60,00	F		
231060	Aanvullen sleuf.	m	40,00	F		
231070	Aanvullen sleuf.	m	40,00	F		
231080	Aanvullen sleuf.	m	30,00	F		
232	**HUIS- EN KOLKAANSLUITING, PERSLEIDING**					
232010	Aanvullen sleuf.	m	30,00	F		
232020	Aanvullen sleuf.	m	150,00	F		
232030	Aanvullen sleuf.	m	2.000,00	F		
233	**DRAINAGELEIDING**					
233010	Aanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage rond 80	m	75,00	F		
233020	Aanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage rond 160	m	300,00	F		
24	**KOLKEN**					
241	**STRAATKOLKEN**					
241010	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	25,00	F		
242	**TEGELPADKOLKEN**					
242010	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	6,00	F		
243	**TROTTOIRKOLKEN**					
243010	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	40,00	F		
244	**BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN**					
244010	Aanbrengen stankafsluiter.	st	75,00	F		
244020	Vervangen dekselpen.	st	10,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
25	**RIOOLINSPECTIE**					
251	**LEIDINGEN**					
251010	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	1.000,00	F		
251020	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	400,00	F		
26	**RIOOLREINIGING VOOR OPLEVERINGSINSPECTIE**					
260010	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) kunststof.	m	850,00	F		
260020	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) kunststof.	m	400,00	F		
260030	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) beton	m	400,00	F		
260040	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) beton	m	850,00	F		
260050	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) beton	m	850,00	F		
260060	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) beton	m	400,00	F		
260070	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) beton	m	100,00	F		
260080	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) gres	m	400,00	F		
260090	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) gres	m	400,00	F		
263	**SLIB AFVOEREN**					
263010	Rioolslib vervoeren, afv. verw.	ton	5,00	F		
28	**RIOOLREPARATIES**					
280010	Herstellen lekkage.	st	20,00	F		
29	**BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN**					
290010	Inmeten en verwerken revisiegegevens	st	200,00	F		
3	**AANBRENGEN GROND/FUNDERING/VERHARDING/BEBAKENING**					
31	**VERWERKEN GROND CUNET**					
311	**OPPERVLAKTE < 15 M2**					
311010	Grond verwerken in cunet.	m3	15,00	F		
311020	Grond verwerken in cunet.	m3	20,00	F		
311030	Grond verwerken in cunet.	m3	15,00	F		
312	**OPPERVLAKTE 15 > A < 50 M2**					
312010	Grond verwerken in cunet.	m3	15,00	F		
312020	Grond verwerken in cunet.	m3	20,00	F		
312030	Grond verwerken in cunet.	m3	30,00	F		
313	**OPPERVLAKTE > 50 M2**					
313010	Grond verwerken in cunet.	m3	50,00	F		
313020	Grond verwerken in cunet.	m3	200,00	F		
313030	Grond verwerken in cunet.	m3	1.000,00	F		
32	**VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN**					
320010	Afwerken zandbed.	m2	4.000,00	F		
320020	Aanbrengen straatlaag.	m2	3.500,00	F		
33	**FUNDERINGEN**					
331	**ONGEBONDEN FUNDERINGEN A < 15 M2**					
331010	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	50,00	F		
332	**ONGEBONDEN FUNDERINGEN 15 > A < 50 M2**					
332010	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	50,00	F		
333	**ONGEBONDEN FUNDERINGEN A > 50 M2**					
333010	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	50,00	F		
334	**GEBONDEN FUNDERINGEN A < 15 M2**					
334010	Aanbrengen hydraulisch gebonden wegfundering.	m2	50,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
335	**GEBONDEN FUNDERINGEN 15 > A < 50 M2**					
335010	Aanbrengen hydraulisch gebonden wegfundering.	m2	50,00	F		
336	**GEBONDEN FUNDERINGEN A > 50 M2**					
336010	Aanbrengen hydraulisch gebonden wegfundering.	m2	100,00	F		
34	**STRAATWERK**					
341	**KANTOPSLUITINGEN**					
341010	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	40,00	F		
341020	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	125,00	F		
341030	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	90,00	F		
341110	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	30,00	F		
341120	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	40,00	F		
341130	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	125,00	F		
341140	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	60,00	F		
341150	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	60,00	F		
341160	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	120,00	F		
341210	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	60,00	F		
341220	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	200,00	F		
341230	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	75,00	F		
341240	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	st	10,00	F		
341250	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	st	15,00	F		
341260	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	st	3,00	F		
341310	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	25,00	F		
341320	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	25,00	F		
341330	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	50,00	F		
341340	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	st	10,00	F		
341410	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	15,00	F		
341420	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	25,00	F		
341430	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	45,00	F		
341610	Aanbrengen inritbanden van beton.	m	15,00	F		
341620	Aanbrengen inritbanden van beton.	m	15,00	F		
341630	Aanbrengen inritbanden van beton.	m	15,00	F		
341640	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	st	6,00	F		
341710	Aanbrengen boomkrans.	st	3,00	F		
341720	Aanbrengen boomkrans.	st	3,00	F		
342	**MOLGOOT**					
342010	Aanbrengen molgoot.	m	100,00	F		
342020	Aanbrengen molgoot.	m	75,00	F		
343	**BETONTEGELS**					
343010	Aanbrengen betontegels.	m2	900,00	F		
343020	Aanbrengen betontegels.	m2	400,00	F		
343030	Aanbrengen betontegels.	m2	300,00	F		
343040	Aanbrengen betontegels.	m2	30,00	F		
343050	Aanbrengen betontegels.	m2	60,00	F		
343060	Aanbrengen betontegels.	m2	110,00	F		
343070	Aanbrengen betontegels.	m2	110,00	F		
343080	Aanbrengen betontegels.	m2	110,00	F		
343090	Aanbrengen betontegels.	m2	110,00	F		
343110	Aanbrengen betontegels.	m2	45,00	F		
343120	Aanbrengen betontegels.	m2	40,00	F		
343130	Aanbrengen betontegels.	m2	70,00	F		
343140	Aanbrengen betontegels.	m2	20,00	F		
343150	Aanbrengen betontegels.	m2	40,00	F		
343160	Aanbrengen betontegels.	m2	40,00	F		
343170	Aanbrengen betontegels.	m2	25,00	F		
343180	Aanbrengen betontegels.	m2	15,00	F		
343190	Aanbrengen betontegels.	m2	35,00	F		
343210	Aanbrengen betontegels.	m2	50,00	F		
343220	Aanbrengen betontegels.	m2	40,00	F		
343230	Aanbrengen betontegels.	m2	40,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
343240	Aanbrengen betontegels.	m2	75,00	F		
343250	Aanbrengen betontegels.	m2	40,00	F		
343260	Aanbrengen betontegels.	m2	40,00	F		
343270	Aanbrengen betontegels.	m2	10,00	F		
343280	Aanbrengen betontegels.	m2	150,00	F		
343290	Aanbrengen betontegels.	m2	900,00	F		
343310	Aanbrengen betontegels.	m2	400,00	F		
343320	Aanbrengen betontegels.	m2	300,00	F		
343330	Aanbrengen betontegels.	m2	30,00	F		
343340	Aanbrengen betontegels.	m2	60,00	F		
343350	Aanbrengen betontegels.	m2	110,00	F		
343360	Aanbrengen betontegels.	m2	110,00	F		
343370	Aanbrengen betontegels.	m2	110,00	F		
343380	Aanbrengen betontegels.	m2	250,00	F		
343390	Aanbrengen betontegels.	m2	45,00	F		
343410	Aanbrengen betontegels.	m2	40,00	F		
343420	Aanbrengen betontegels.	m2	70,00	F		
343430	Aanbrengen betontegels.	m2	20,00	F		
343440	Aanbrengen betontegels.	m2	40,00	F		
343450	Aanbrengen betontegels.	m2	40,00	F		
343460	Aanbrengen betontegels.	m2	25,00	F		
343470	Aanbrengen betontegels.	m2	15,00	F		
343480	Aanbrengen betontegels.	m2	35,00	F		
343490	Aanbrengen betontegels.	m2	50,00	F		
343510	Aanbrengen betontegels.	m2	40,00	F		
343520	Aanbrengen betontegels.	m2	40,00	F		
343530	Aanbrengen betontegels.	m2	75,00	F		
343540	Aanbrengen betontegels.	m2	40,00	F		
343550	Aanbrengen betontegels.	m2	40,00	F		
343560	Aanbrengen betontegels.	m2	10,00	F		
343570	Aanbrengen betontegels.	m2	150,00	F		
343580	Aanbrengen betontegels.	m2	900,00	F		
343590	Aanbrengen betontegels.	m2	400,00	F		
343610	Aanbrengen betontegels.	m2	400,00	F		
343620	Aanbrengen betontegels.	m2	30,00	F		
343630	Aanbrengen betontegels.	m2	60,00	F		
343640	Aanbrengen betontegels.	m2	110,00	F		
343650	Aanbrengen betontegels.	m2	110,00	F		
343660	Aanbrengen betontegels.	m2	110,00	F		
343670	Aanbrengen betontegels.	m2	250,00	F		
343680	Aanbrengen betontegels.	m2	45,00	F		
343690	Aanbrengen betontegels.	m2	40,00	F		
343710	Aanbrengen betontegels.	m2	70,00	F		
343720	Aanbrengen betontegels.	m2	20,00	F		
343730	Aanbrengen betontegels.	m2	40,00	F		
343740	Aanbrengen betontegels.	m2	40,00	F		
343750	Aanbrengen betontegels.	m2	25,00	F		
343760	Aanbrengen betontegels.	m2	15,00	F		
343770	Aanbrengen betontegels.	m2	35,00	F		
343780	Aanbrengen betontegels.	m2	50,00	F		
343790	Aanbrengen betontegels.	m2	40,00	F		
343810	Aanbrengen betontegels.	m2	40,00	F		
343820	Aanbrengen betontegels.	m2	75,00	F		
343830	Aanbrengen betontegels.	m2	40,00	F		
343840	Aanbrengen betontegels.	m2	40,00	F		
343850	Aanbrengen betontegels.	m2	10,00	F		
343860	Aanbrengen betontegels.	m2	150,00	F		
344	**STRAATBAKSTENEN**					
344010	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	60,00	F		
344020	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	120,00	F		
344030	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	650,00	F		
344040	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	40,00	F		
344050	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	75,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
344060	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	200,00	F		
344070	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	40,00	F		
344080	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	75,00	F		
344090	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	220,00	F		
345	**BETONSTRAATSTENEN**					
345010	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1.200,00	F		
345020	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	300,00	F		
345030	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	450,00	F		
345040	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	25,00	F		
345050	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	125,00	F		
345060	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	450,00	F		
345070	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	25,00	F		
345080	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	30,00	F		
345090	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	60,00	F		
345110	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	25,00	F		
345120	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	50,00	F		
345130	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	130,00	F		
345310	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	15,00	F		
345320	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	15,00	F		
345330	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	55,00	F		
345410	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	25,00	F		
345420	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	258,00	F		
345430	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	50,00	F		
345510	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	25,00	F		
345520	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	25,00	F		
345530	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	75,00	F		
346	**PASMAKEN BETONBANDEN**					
346010	Pasmaken van betonbanden.	st	40,00	F		
346020	Pasmaken van betonbanden.	st	25,00	F		
346030	Pasmaken van betonbanden.	st	40,00	F		
346040	Pasmaken van betonbanden.	st	10,00	F		
347	**PASMAKEN BESTRATINGSMATERIAAL.**					
347010	Pasmaken van bestratingsmateriaal - betontegels.	m	500,00	F		
347020	Pasmaken van bestratingsmateriaal - betonstraatsteen.	m	500,00	F		
347030	Pasmaken van bestratingsmateriaal - straatbaksteen.	m	250,00	F		
348	**BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN STRAATWERK**					
348010	Op hoogte brengen straatpotten.	st	350,00	F		
35	**STRAATMEUBILAIR**					
350010	Aanbrengen straatmeubilair.	st	30,00	F		
36	**BEBORDING**					
360010	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	20,00	F		
4	**AANBRENGEN GROENVOORZIENINGEN**					
41	**VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN**					
410010	Egaliseren met bovenhouden bovengrond.	are	10,00	F		
410020	Egaliseren met bovenhouden bovengrond.	are	20,00	F		
410030	Egaliseren met bovenhouden bovengrond.	are	25,00	F		
410050	Maken plantgat.	st	25,00	F		
410060	Maken plantgat.	st	100,00	F		
410070	Maken plantgat.	st	100,00	F		
410080	Maken plantgat.	st	20,00	F		
42	**GAZON EN BERMEN**					
420010	Zaaien.	are	2,00	F		
420020	Zaaien.	are	2,00	F		
420030	Zaaien.	are	2,00	F		
420040	Zaaien.	are	1,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
420050	Zaaien.	are	1,00	F		
420060	Zaaien.	are	1,00	F		
43	**BEGROEIING**					
431	**PARTICULIER TERREIN**					
431010	Planten van sierplantsoen (RAW-raamovereenkomst).	st	25,00	F		
431020	Planten van sierplantsoen (RAW-raamovereenkomst).	st	100,00	F		
431030	Planten van haagplantsoen (RAW-raamovereenkomst).	st	100,00	F		
431040	Planten van haagplantsoen (RAW-raamovereenkomst).	st	20,00	F		
5	**LEVEREN MATERIALEN**					
51	**LEIDINGEN**					
511	**PVC-LEIDINGEN**					
5111	PVC leidingen t.b.v. regenwater					
511110	Leveren PVC buis.	m	1.000,00	F		
511120	Leveren PVC buis.	m	1.200,00	F		
511130	Leveren PVC buis.	m	600,00	F		
5112	PVC leidingen t.b.v. vuilwater					
511210	Leveren PVC buis.	m	400,00	F		
511220	Leveren PVC buis.	m	400,00	F		
511230	Leveren PVC buis.	m	75,00	F		
511240	Leveren PVC buis.	m	100,00	F		
511250	Leveren PVC buis.	m	200,00	F		
511260	Leveren PVC buis.	m	200,00	F		
511270	Leveren PVC buis.	m	45,00	F		
511280	Leveren PVC buis.	m	75,00	F		
5113	PVC leidingen t.b.v. aansluiting schoon regenwater					
511310	Leveren PVC buis.	m	35,00	F		
511320	Leveren PVC buis.	m	35,00	F		
512	**PERSLEIDINGEN**					
512010	Leveren PE leiding.	m	50,00	F		
512020	Leveren PE leiding.	m	30,00	F		
512030	Leveren PE leiding.	m	30,00	F		
512040	Leveren PE leiding.	m	30,00	F		
512050	Leveren PVC leiding.	m	30,00	F		
512060	Leveren PVC leiding.	m	20,00	F		
512070	Leveren PVC leiding.	m	20,00	F		
513	**DRAINAGELEIDINGEN**					
513010	Leveren drainageleiding.	m	150,00	F		
513020	Leveren drainageleiding.	m	400,00	F		
52	**HULPSTUKKEN RIOLERING**					
521	**HULPSTUKKEN T.B.V. PVC-LEIDINGEN (125 MM)**					
521010	Leveren PVC-hulpstuk.	st	75,00	F		
521020	Leveren PVC-hulpstuk.	st	50,00	F		
521030	Leveren PVC-hulpstuk.	st	25,00	F		
521040	Leveren PVC-hulpstuk.	st	300,00	F		
521050	Leveren PVC-hulpstuk.	st	600,00	F		
521060	Leveren PVC-hulpstuk.	st	30,00	F		
521070	Leveren PVC-hulpstuk.	st	15,00	F		
521080	Leveren PVC-hulpstuk.	st	15,00	F		
521090	Leveren PVC-hulpstuk.	st	250,00	F		
521100	Leveren PVC-hulpstuk.	st	250,00	F		
521110	Leveren PVC-hulpstuk.	st	25,00	F		
521120	Leveren PVC-hulpstuk.	st	15,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
521130	Leveren PVC-hulpstuk.	st	15,00	F		
521140	Leveren PVC-hulpstuk.	st	15,00	F		
521150	Leveren PVC-hulpstuk.	st	20,00	F		
521160	Leveren PVC-hulpstuk.	st	20,00	F		
521170	Leveren PVC-hulpstuk.	st	20,00	F		
521180	Leveren PVC-hulpstuk.	st	20,00	F		
521190	Leveren PVC-hulpstuk.	st	20,00	F		
522	**HULPSTUKKEN T.B.V. PVC-LEIDINGEN (160 MM)**					
522010	Leveren PVC-hulpstuk.	st	30,00	F		
522020	Leveren PVC-hulpstuk.	st	20,00	F		
522030	Leveren PVC-hulpstuk.	st	20,00	F		
522040	Leveren PVC-hulpstuk.	st	25,00	F		
522050	Leveren PVC-hulpstuk.	st	15,00	F		
522060	Leveren PVC-hulpstuk.	st	15,00	F		
522070	Leveren PVC-hulpstuk.	st	15,00	F		
522080	Leveren PVC-hulpstuk.	st	30,00	F		
522090	Leveren PVC-hulpstuk.	st	200,00	F		
522100	Leveren PVC-hulpstuk.	st	45,00	F		
522110	Leveren PVC-hulpstuk.	st	15,00	F		
522120	Leveren PVC-hulpstuk.	st	10,00	F		
522130	Leveren PVC-hulpstuk.	st	10,00	F		
522140	Leveren PVC-hulpstuk.	st	10,00	F		
522150	Leveren PVC-hulpstuk.	st	20,00	F		
522160	Leveren PVC-hulpstuk.	st	20,00	F		
522170	Leveren PVC-hulpstuk.	st	20,00	F		
522180	Leveren PVC-hulpstuk.	st	20,00	F		
523	**HULPSTUKKEN T.B.V. PERSLEIDINGEN**					
5231	PE hulpstukken ø63mm					
523110	Leveren PE-hulpstuk.	st	2,00	F		
523120	Leveren PE-hulpstuk.	st	6,00	F		
5232	PE hulpstukken ø75mm					
523210	Leveren PE-hulpstuk.	st	2,00	F		
523220	Leveren PE-hulpstuk.	st	3,00	F		
5233	PE hulpstukken ø90mm					
523310	Leveren PE-hulpstuk.	st	2,00	F		
523320	Leveren PE-hulpstuk.	st	3,00	F		
5234	PE hulpstukken ø110mm					
523410	Leveren PE-hulpstuk.	st	2,00	F		
523420	Leveren PE-hulpstuk.	st	3,00	F		
5235	PVC hulpstukken ø200mm					
523510	Leveren PVC-hulpstuk.	st	100,00	F		
523520	Leveren PVC-hulpstuk.	st	15,00	F		
523530	Leveren PVC-hulpstuk.	st	35,00	F		
5236	PVC hulpstukken ø315mm					
523610	Leveren PVC-hulpstuk.	st	15,00	F		
523620	Leveren PVC-hulpstuk.	st	5,00	F		
523630	Leveren PVC-hulpstuk.	st	5,00	F		
5237	PVC hulpstukken ø400mm					
523710	Leveren PVC-hulpstuk.	st	20,00	F		
523720	Leveren PVC-hulpstuk.	st	5,00	F		
523730	Leveren PVC-hulpstuk.	st	5,00	F		
524	**HULPSTUKKEN T.B.V. BETONLEIDINGEN**					
524010	Leveren hulpstuk beton.	st	20,00	F		
524020	Leveren hulpstuk beton.	st	10,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
525	**OVERIGE HULPSTUKKEN**					
525010	Leveren PVC-hulpstuk.	st	15,00	F		
525020	Leveren PVC-hulpstuk.	st	15,00	F		
525030	Leveren PVC-hulpstuk.	st	15,00	F		
525040	Leveren PVC-hulpstuk.	st	15,00	F		
525050	Leveren PVC-hulpstuk.	st	15,00	F		
525060	Leveren PVC-hulpstuk.	st	15,00	F		
525070	Leveren PVC-hulpstuk.	st	15,00	F		
525080	Leveren PVC-hulpstuk.	st	15,00	F		
525090	Leveren PVC-hulpstuk.	st	15,00	F		
525100	Leveren PVC-hulpstuk.	st	15,00	F		
525110	Leveren PVC-hulpstuk.	st	15,00	F		
53	**PUTTEN**					
531	**BETONPUTTEN**					
531010	Leveren betonput 600x600 mm.	st	2,00	F		
531020	Leveren betonput 600x600 mm.	st	2,00	F		
531030	Leveren betonput 600x600 mm.	st	2,00	F		
531040	Leveren betonput 800x800 mm.	st	2,00	F		
531050	Leveren betonput 800x800 mm.	st	2,00	F		
531060	Leveren betonput 800x800 mm.	st	2,00	F		
531070	Leveren betonput 1000x1000 mm.	st	2,00	F		
531080	Leveren betonput 1000x1000 mm.	st	2,00	F		
531090	Leveren betonput 1000x1000 mm.	st	2,00	F		
532	**KUNSTSTOF PUTTEN**					
532010	Leveren PE-put ø315mm, zwarte deksel.	st	25,00	F		
532020	Leveren PE-put ø315mm, zwarte deksel.	st	25,00	F		
532030	Leveren PE-put ø315mm, zwarte deksel.	st	5,00	F		
532040	Leveren kunststof put ø600mm.	st	2,00	F		
532050	Leveren kunststof put ø600mm.	st	20,00	F		
532060	Leveren kunststof put ø600mm.	st	20,00	F		
532070	Leveren kunststof put ø800mm.	st	2,00	F		
532080	Leveren kunststof put ø800mm.	st	2,00	F		
532090	Leveren kunststof put ø800mm.	st	2,00	F		
532100	Leveren kunststof put ø1000mm.	st	2,00	F		
532110	Leveren kunststof put ø1000mm.	st	2,00	F		
532120	Leveren kunststof put ø1000mm.	st	2,00	F		
533	**PUTRANDEN**					
533010	Leveren putrand t.b.v. schoon water riolering.	st	25,00	F		
533020	Leveren putrand t.b.v. vuil water riolering.	st	25,00	F		
533030	Leveren putrand t.b.v. drainage.	st	6,00	F		
533040	Leveren putrand.	st	10,00	F		
533050	Leveren stelringen H= 50mm.	st	20,00	F		
533060	Leveren stelringen H= 80mm.	st	25,00	F		
533070	Leveren stelringen H= 110mm.	st	15,00	F		
534	**PREFAB INLATEN EN SPARINGEN**					
5341	<u>Inlaten in betonriolering</u>					
534110	Meerprijs inlaat in betonriool, 125mm.	st	2,00	F		
534120	Meerprijs inlaat in betonriool, 160mm.	st	2,00	F		
5342	<u>Inlaten in betonputten t.b.v. PVC leidingen</u>					
534210	Meerprijs inlaat in betonput, 125mm.	st	2,00	F		
534220	Meerprijs inlaat in betonput, 160mm.	st	2,00	F		
534230	Meerprijs inlaat in betonput, 200mm.	st	2,00	F		
534240	Meerprijs inlaat in betonput, 315mm.	st	2,00	F		
534250	Meerprijs inlaat in betonput, 400mm.	st	2,00	F		
5343	<u>Inlaten in betonputten t.b.v. beton leidingen</u>					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
534310	Meerprijs inlaat in betonput, 300mm.	st	2,00	F		
534320	Meerprijs inlaat in betonput, 400mm.	st	2,00	F		
5344	Inlaten in kunststofputten t.b.v. PVC leidingen					
534410	Meerprijs inlaat in kunststofput, 125mm.	st	2,00	F		
534420	Meerprijs inlaat in kunststofput, 160mm.	st	20,00	F		
534430	Meerprijs inlaat in kunststofput, 200mm.	st	20,00	F		
534440	Meerprijs inlaat in kunststofput, 315mm.	st	15,00	F		
534450	Meerprijs inlaat in kunststofput, 400mm.	st	2,00	F		
534460	Meerprijs inlaat in kunststofput, 500mm.	st	2,00	F		
5345	Sparingen in betonput					
534510	Meerprijs sparing in betonput, 300x300mm.	st	2,00	F		
534520	Meerprijs sparing in betonput, 400x400mm.	st	2,00	F		
534530	Meerprijs sparing in betonput, 500x500mm.	st	2,00	F		
54	**KOLKEN**					
540010	Leveren betonproducten; straatkolk STR 9737.	st	20,00	F		
540020	Leveren betonproducten; trottoirkolk TRK 4718	st	20,00	F		
540030	Leveren betonproducten; tegelpadkolk TRK 9301.	st	10,00	F		
540040	Leveren stankafsluiter straatkolk.	st	45,00	F		
540050	Leveren stankafsluiter trottoirkolk.	st	30,00	F		
540060	Leveren stankafsluiter tegelpadkolk.	st	10,00	F		
540070	Leveren dekselpen kolk.	st	25,00	F		
55	**BETONSTRAATSTENEN**					
550010	Leveren betonstraatstenen.	st	3.000,00	F		
550020	Leveren betonstraatstenen.	st	40,00	F		
550030	Leveren betonstraatstenen.	st	20,00	F		
550040	Leveren betonstraatstenen.	st	900,00	F		
550050	Leveren betonstraatstenen.	st	20,00	F		
550060	Leveren betonstraatstenen.	st	20,00	F		
550070	Leveren betonstraatstenen.	st	17.000,00	F		
550080	Leveren betonstraatstenen.	st	350,00	F		
550090	Leveren betonstraatstenen.	st	150,00	F		
550100	Leveren betonstraatstenen.	st	150,00	F		
550110	Leveren betonstraatstenen.	st	15,00	F		
550120	Leveren betonstraatstenen.	st	15,00	F		
550130	Leveren betonstraatstenen.	st	40,00	F		
550140	Leveren betonstraatstenen.	st	25,00	F		
550150	Leveren betonstraatstenen.	st	60,00	F		
550160	Leveren betonstraatstenen.	st	60,00	F		
550170	Leveren betonstraatstenen.	st	60,00	F		
56	**STRAATBAKSTENEN**					
560010	Leveren straatbakstenen.	st	300,00	F		
560020	Leveren straatbakstenen.	st	300,00	F		
560030	Leveren straatbakstenen.	st	300,00	F		
57	**BETONTEGELS**					
570010	Leveren betontegels.	st	300,00	F		
570020	Leveren betontegels.	st	55,00	F		
570030	Leveren betontegels.	st	50,00	F		
570040	Leveren betontegels.	st	50,00	F		
570050	Leveren betontegels.	st	250,00	F		
570060	Leveren betontegels.	st	25,00	F		
570070	Leveren betontegels.	st	20,00	F		
570080	Leveren betontegels.	st	20,00	F		
570090	Leveren betontegels.	st	60,00	F		
570100	Leveren betontegels.	st	70,00	F		
570110	Leveren betontegels.	st	70,00	F		
570120	Leveren betontegels.	st	90,00	F		
570130	Leveren betontegels.	st	80,00	F		
570140	Leveren betontegels.	st	25,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
570150	Leveren betontegels.	st	45,00	F		
570160	Leveren betontegels.	st	55,00	F		
570170	Leveren betontegels.	st	25,00	F		
570180	Leveren betontegels.	st	25,00	F		
570190	Leveren betontegels.	st	150,00	F		
570200	Leveren betontegels.	st	20,00	F		
570210	Leveren betontegels.	st	5,00	F		
570220	Leveren betontegels.	st	5,00	F		
58	**BETONBANDEN**					
580010	Leveren rechte opsluitband van beton.	st	20,00	F		
580020	Leveren gebogen opsluitband van beton.	st	5,00	F		
580030	Leveren rechte opsluitband van beton.	st	15,00	F		
580040	Leveren gebogen opsluitband van beton.	st	3,00	F		
580050	Leveren rechte opsluitband van beton.	st	15,00	F		
580060	Leveren gebogen opsluitband van beton.	st	3,00	F		
580070	Leveren rechte trottoirband van beton.	st	25,00	F		
580080	Leveren gebogen trottoirband van beton.	st	3,00	F		
580090	Leveren hulpstuk -trottoirband van beton.	st	2,00	F		
580100	Leveren hulpstuk -trottoirband van beton.	st	2,00	F		
580110	Leveren hulpstuk -trottoirband van beton.	st	4,00	F		
580120	Leveren hulpstuk -trottoirband van beton.	st	3,00	F		
580130	Leveren hulpstuk -trottoirband van beton.	st	3,00	F		
580140	Leveren hulpstuk -trottoirband van beton.	st	3,00	F		
580170	Leveren rechte trottoirband van beton.	st	20,00	F		
580180	Leveren gebogen trottoirband van beton.	st	5,00	F		
580190	Leveren hulpstuk -trottoirband van beton.	st	3,00	F		
580200	Leveren rechte trottoirband van beton.	st	15,00	F		
580210	Leveren gebogen trottoirband van beton.	st	3,00	F		
580250	Leveren inritbanden van beton.	st	3,00	F		
580260	Leveren inritbanden van beton.	st	3,00	F		
580270	Leveren inritbanden van beton.	st	15,00	F		
580280	Leveren stootband van beton.	st	5,00	F		
580290	Leveren boomkrans.	st	5,00	F		
580300	Leveren boomkrans.	st	5,00	F		
59	**ZAND EN GROND / FUNDERINGEN**					
591	**ZAND EN GROND**					
591010	Leveren grond.	m3	500,00	F		
591020	Leveren grond.	m3	10,00	F		
591030	Leveren grond.	m3	40,00	F		
591040	Leveren grond.	m3	40,00	F		
592	**FUNDERINGEN**					
592010	Leveren ongebonden steenmengsel.	ton	56,00	F		
592020	Leveren hydraulisch menggranulaat.	ton	74,00	F		
592030	Leveren hydraulisch betongranulaat.	ton	74,00	F		
593	**GRONDDOEK**					
593010	Leveren anti worteldoek.	m2	50,00	F		
594	**CEMENT**					
594110	Leveren zak snelcement.	st	20,00	F		
594120	Leveren zak cement.	st	25,00	F		
594130	Leveren zak betonspecie.	st	25,00	F		
594140	Leveren zak snelbeton.	st	20,00	F		
8	**WERK VAN ALGEMENE AARD**					
81	**T.B.S. WERKNEMERS**					
810010	Inzetten werknemer.	uur	80,00	F		
810020	Inzetten werknemer.	uur	40,00	F		
810030	Inzetten werknemer.	uur	80,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
810040	Inzetten werknemer.	uur	80,00	F		
810050	T.b.s. ploeg, met bus en materieel.	uur	100,00	F		
82	**T.B.S. MATERIEEL**					
820010	Inzetten vrachtauto.	uur	40,00	F		
820020	Inzetten vrachtauto.	uur	40,00	F		
820030	Inzetten vrachtauto.	uur	30,00	F		
820040	Inzetten vrachtauto.	uur	60,00	F		
820050	Inzetten hydraulische graafmachine.	uur	30,00	F		
820060	Inzetten hydraulische graafmachine.	uur	60,00	F		
83	**VERKEERSMAATREGELEN**					
831	**VERKEERSMAATREGELEN**					
8310	Plannen					
831010	Maken verkeersplan tbv afzetting + omleidingsroute.	keer	100,00	F		
8311	Verkeersmaatregelen					
831110	Toepassen gehele rijbaan afzetting.	keer	100,00	F		
831120	Toepassen afzetting (kleinschalige werken)	keer	200,00	F		
832	**OVERIGE VERKEERSMAATREGELEN**					
8321	Schotten					
832110	Aanbrengen houten schotten (voetgangers).	m	100,00	F		
832120	Aanbrengen houten schotten (voetgangers).	m	50,00	F		
832130	Aanbrengen houten schotten (voetgangers).	m	25,00	F		
832140	In stand houden platen of schotten (voetgangers).	m*d	14,00	F		
832150	In stand houden platen of schotten (voetgangers).	m*d	14,00	F		
832160	In stand houden platen of schotten (voetgangers).	m*d	14,00	F		
832170	Verwijderen platen of schotten (voetgangers).	m	100,00	F		
832180	Verwijderen platen of schotten (voetgangers).	m	50,00	F		
832190	Verwijderen platen of schotten (voetgangers).	m	100,00	F		
8322	Rijplaten					
832210	Toepassen rijplatenbaan.	m	100,00	F		
832220	Toepassen rijplatenbaan.	m	50,00	F		
832230	Toepassen rijplatenbaan.	m	25,00	F		
832240	In stand houden rijplatenbaan.	m*d	100,00	F		
832250	In stand houden rijplatenbaan.	m*d	50,00	F		
832260	In stand houden rijplatenbaan.	m*d	25,00	F		
832270	Verwijderen rijplatenbaan.	m	100,00	F		
832280	Verwijderen rijplatenbaan.	m	50,00	F		
832290	Verwijderen rijplatenbaan.	m	25,00	F		
8323	Bouwhekken					
832310	Toepassen tijdelijke bouwhekken.	week	60,00	F		
84	**SERVICE EN ONDERHOUD**					
840010	Beschikbaar houden van personeel en materieel.	week	100,00	F		
85	**BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN**					
850	**BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN ALGEMEEN**					
850010	Opstellen van een deelopdracht.	keer	350,00	F		
850020	KLIC-melding.	st	60,00	F		
850030	Partijkeuringen grond.	st	20,00	F		
850040	Opstellen dagboek AC leidingen.	keer	10,00	F		
850050	Maken plan vrijgekomen materialen.	keer	20,00	F		
850060	Verkeersmaatregelen aanmelden in LTC.	st	70,00	F		
850070	Toepassen tijdelijke voorzieningen.	keer	20,00	F		
850080	Communicatie met omwonenden.	uur	100,00	F		
850090	Bereikbaar houden ondergrondse huisvuilcontainers.	keer	20,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
850100	Verzamelen huisvuilcontainers bewoners.	keer	50,00	F		
851	**BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN BIJ ONDERHOUD**					
851010	Onderzoeksuren t.b.v. inschatting werkzaamheden.	uur	200,00	F		
851020	Informatiebrieven aanwonenden.	uur	200,00	F		
852	**BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN BIJ CALAMITEITEN**					
852010	Onderzoeksuren t.b.v. inschatting werkzaamheden.	uur	500,00	F		
852020	Terugkoppeling MOR-melding.	uur	250,00	F		
852030	Opstellen van deelopdracht bij calamiteit.	uur	250,00	F		
86	**WERKTERREIN**					
860010	Inrichten en opruimen van werkterrein.	keer	10,00	F		
860020	Inrichten en opruimen van werkterrein.	keer	10,00	F		
	SUBTOTAAL					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL					
9	**STAARTPOSTEN**					
91	**KORTING**					
919990	Korting	%		F		
92	**UITVOERINGSKOSTEN**					
929990	Uitvoeringskosten	%		F		
93	**ALGEMENE KOSTEN**					
939990	Algemene kosten	%		F		
94	**WINST EN RISICO**					
949990	Winst en risico	%		F		
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen					
	Gedaan te					
	De					
	De inschrijver(s),					

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

Behoort bij: 2022-B011

Raamovereenkomst onderhoud Riool

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2022-B011

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C)

(handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: 2022-B011

Raamovereenkomst onderhoud Riool

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	**OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN**					
11	**VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN ALGEMEEN**					
111	**PROEFSLEUVEN**					
111010	Graven proefsleuf.	st	150,00	F		
12	**VERWIJDEREN GROENVOORZIENINGEN**					
121	**BEGROEIING**					
1211	Openbaar terrein					
121110	Verwijderen begroeiing.	are	3,00	F		
121120	Verwijderen begroeiing.	are	3,00	F		
121130	Verwijderen begroeiing.	are	4,00	F		
121140	Verwijderen begroeiing.	are	3,00	F		
121150	Verwijderen begroeiing.	are	3,00	F		
121160	Verwijderen begroeiing.	are	4,00	F		
121170	Verwijderen haag.	m	60,00	F		
121180	Verwijderen haag.	m	15,00	F		
1212	Particulier terrein					
121210	Verwijderen begroeiing.	are	4,00	F		
121220	Verwijderen begroeiing.	are	1,00	F		
121230	Verwijderen haag.	m	40,00	F		
121240	Verwijderen haag.	m	12,00	F		
121250	Inkuilen beplanting.	m2	15,00	F		
122	**VERWIJDEREN BOMEN**					
122010	Verwijderen bomen.	st	5,00	F		
122020	Verwijderen bomen.	st	4,00	F		
122030	Verwijderen bomen.	st	3,00	F		
122040	Verwijderen bomen.	st	1,00	F		
122050	Verwijderen bomen.	st	1,00	F		
122060	Verwijderen bomen.	st	1,00	F		
122070	Verwijderen bomen.	st	1,00	F		
123	**MAAIEN/FREZEN**					
1231	Openbaar terrein					
123110	Maaien gewas.	are	3,00	F		
123120	Maaien gewas.	are	3,00	F		
123130	Maaien gewas.	are	4,00	F		
123140	Frezen.	are	3,00	F		
123150	Frezen.	are	3,00	F		
123160	Frezen.	are	4,00	F		
1232	Particulier terrein					
123210	Maaien gewas.	are	0,50	F		
123240	Frezen.	are	0,50	F		
13	**VERWIJDEREN WEGBEBAKENING**					
131	**STRAATMEUBILAIR**					
131010	Verwijderen straatmeubilair.	st	30,00	F		
133	**BEBORDING**					
133010	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.	st	20,00	F		
141	**OPBREKEN ASFALT**					
1411	Voorbereidende werkzaamheden					
141110	Zagen van bitumineuze verharding.	m	15,00	F		
141120	Zagen van bitumineuze verharding.	m	15,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
141130	Zagen van bitumineuze verharding.	m	10,00	F		
1412	Opbreken teervrij asfalt A < 15 m2, br. < 2,0m					
141210	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	10,00	F		
141220	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	60,00	F		
141230	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	40,00	F		
1413	Opbreken teervrij asfalt 15 m2 > A < 50 m2, br. > 2,0m					
141310	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	15,00	F		
141320	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	40,00	F		
141330	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	450,00	F		
1414	Opbreken teervrij asfalt A > 50 m2, br. > 2,0m					
141410	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	60,00	F		
141420	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	75,00	F		
141430	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	75,00	F		
1415	Opbreken teerhoudend asfalt A < 15 m2, br. < 2,0m					
141510	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	60,00	F		
141520	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	75,00	F		
141530	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	75,00	F		
1416	Opbr. teerhoudend asfalt 15 m2 > A < 50 m2, br. > 2,0m					
141610	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	60,00	F		
141620	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	75,00	F		
141630	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	75,00	F		
1417	Opbreken teerhoudend asfalt A > 50 m2, br. > 2,0m					
141710	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	60,00	F		
141720	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	75,00	F		
141730	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	75,00	F		
1418	Stortkosten asfalt					
141810	Stortkosten teervrij asfalt.	ton	370,00	F		
141820	Stortkosten teerhoudend asfalt.	ton	40,00	F		
142	**OPBREKEN BETONSTRAATSTENEN**					
142010	Opbreken betonstraatstenen.	m2	15,00	F		
142020	Opbreken betonstraatstenen.	m2	350,00	F		
142030	Opbreken betonstraatstenen.	m2	1.200,00	F		
142040	Opbreken betonstraatstenen.	m2	200,00	F		
142050	Opbreken betonstraatstenen.	m2	200,00	F		
142060	Opbreken betonstraatstenen.	m2	200,00	F		
142070	Opbreken betonstraatstenen.	m2	50,00	F		
142110	Opbreken betonstraatstenen.	m2	60,00	F		
142120	Opbreken betonstraatstenen.	m2	25,00	F		
142130	Opbreken betonstraatstenen.	m2	45,00	F		
142140	Opbreken betonstraatstenen.	m2	15,00	F		
142150	Opbreken betonstraatstenen.	m2	25,00	F		
142160	Opbreken betonstraatstenen.	m2	50,00	F		
142310	Opbreken betonstraatstenen.	m2	15,00	F		
142320	Opbreken betonstraatstenen.	m2	25,00	F		
142330	Opbreken betonstraatstenen.	m2	50,00	F		
142410	Opbreken betonstraatstenen.	m2	25,00	F		
142420	Opbreken betonstraatstenen.	m2	15,00	F		
142430	Opbreken betonstraatstenen.	m2	50,00	F		
142510	Opbreken betonstraatstenen.	m2	15,00	F		
142520	Opbreken betonstraatstenen.	m2	15,00	F		
142530	Opbreken betonstraatstenen.	m2	70,00	F		
143	**OPBREKEN STRAATBAKSTENEN**					
143010	Opbreken straatbaksteen.	m2	150,00	F		
143020	Opbreken straatbaksteen.	m2	25,00	F		
143030	Opbreken straatbaksteen.	m2	22,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
143040	Opbreken straatbaksteen.	m2	45,00	F		
143050	Opbreken straatbaksteen.	m2	75,00	F		
143060	Opbreken straatbaksteen.	m2	50,00	F		
143070	Opbreken straatbaksteen.	m2	50,00	F		
143110	Opbreken straatbaksteen.	m2	15,00	F		
143120	Opbreken straatbaksteen.	m2	15,00	F		
143130	Opbreken straatbaksteen.	m2	70,00	F		
143140	Opbreken straatbaksteen.	m2	1,00	F		
143150	Opbreken straatbaksteen.	m2	15,00	F		
143160	Opbreken straatbaksteen.	m2	50,00	F		
143170	Opbreken straatbaksteen.	m2	15,00	F		
143180	Opbreken straatbaksteen.	m2	15,00	F		
143190	Opbreken straatbaksteen.	m2	50,00	F		
143210	Opbreken straatbaksteen.	m2	15,00	F		
143220	Opbreken straatbaksteen.	m2	15,00	F		
143230	Opbreken straatbaksteen.	m2	50,00	F		
143240	Opbreken straatbaksteen.	m2	15,00	F		
143250	Opbreken straatbaksteen.	m2	15,00	F		
143260	Opbreken straatbaksteen.	m2	50,00	F		
143270	Opbreken straatbaksteen.	m2	15,00	F		
143280	Opbreken straatbaksteen.	m2	15,00	F		
143290	Opbreken straatbaksteen.	m2	50,00	F		
144	**OPBREKEN BETONTEGELS**					
144010	Opbreken betontegels.	m2	1.200,00	F		
144020	Opbreken betontegels.	m2	300,00	F		
144030	Opbreken betontegels.	m2	400,00	F		
144040	Opbreken betontegels.	m2	60,00	F		
144050	Opbreken betontegels.	m2	45,00	F		
144060	Opbreken betontegels.	m2	110,00	F		
144070	Opbreken betontegels.	m2	110,00	F		
144080	Opbreken betontegels.	m2	15,00	F		
144090	Opbreken betontegels.	m2	25,00	F		
144110	Opbreken betontegels.	m2	60,00	F		
144120	Opbreken betontegels.	m2	25,00	F		
144130	Opbreken betontegels.	m2	50,00	F		
144140	Opbreken betontegels.	m2	20,00	F		
144150	Opbreken betontegels.	m2	25,00	F		
144160	Opbreken betontegels.	m2	40,00	F		
144170	Opbreken betontegels.	m2	55,00	F		
144180	Opbreken betontegels.	m2	15,00	F		
144190	Opbreken betontegels.	m2	25,00	F		
144210	Opbreken betontegels.	m2	55,00	F		
144220	Opbreken betontegels.	m2	25,00	F		
144230	Opbreken betontegels.	m2	35,00	F		
144240	Opbreken betontegels.	m2	55,00	F		
144250	Opbreken betontegels.	m2	25,00	F		
144260	Opbreken betontegels.	m2	25,00	F		
144270	Opbreken betontegels.	m2	10,00	F		
144280	Opbreken betontegels.	m2	130,00	F		
144290	Opbreken betontegels.	m2	1.200,00	F		
144310	Opbreken betontegels.	m2	300,00	F		
144320	Opbreken betontegels.	m2	400,00	F		
144330	Opbreken betontegels.	m2	60,00	F		
144340	Opbreken betontegels.	m2	45,00	F		
144350	Opbreken betontegels.	m2	110,00	F		
144360	Opbreken betontegels.	m2	110,00	F		
144370	Opbreken betontegels.	m2	15,00	F		
144380	Opbreken betontegels.	m2	25,00	F		
144390	Opbreken betontegels.	m2	60,00	F		
144410	Opbreken betontegels.	m2	25,00	F		
144420	Opbreken betontegels.	m2	50,00	F		
144430	Opbreken betontegels.	m2	20,00	F		
144440	Opbreken betontegels.	m2	25,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
144450	Opbreken betontegels.	m2	40,00	F		
144460	Opbreken betontegels.	m2	55,00	F		
144470	Opbreken betontegels.	m2	15,00	F		
144480	Opbreken betontegels.	m2	25,00	F		
144490	Opbreken betontegels.	m2	55,00	F		
144510	Opbreken betontegels.	m2	25,00	F		
144520	Opbreken betontegels.	m2	35,00	F		
144530	Opbreken betontegels.	m2	55,00	F		
144540	Opbreken betontegels.	m2	25,00	F		
144550	Opbreken betontegels.	m2	25,00	F		
144560	Opbreken betontegels.	m2	10,00	F		
144570	Opbreken betontegels.	m2	130,00	F		
144580	Opbreken betontegels.	m2	1.200,00	F		
144590	Opbreken betontegels.	m2	300,00	F		
144610	Opbreken betontegels.	m2	400,00	F		
144620	Opbreken betontegels.	m2	60,00	F		
144630	Opbreken betontegels.	m2	45,00	F		
144640	Opbreken betontegels.	m2	110,00	F		
144650	Opbreken betontegels.	m2	110,00	F		
144660	Opbreken betontegels.	m2	15,00	F		
144670	Opbreken betontegels.	m2	25,00	F		
144680	Opbreken betontegels.	m2	60,00	F		
144690	Opbreken betontegels.	m2	25,00	F		
144710	Opbreken betontegels.	m2	50,00	F		
144720	Opbreken betontegels.	m2	20,00	F		
144730	Opbreken betontegels.	m2	25,00	F		
144740	Opbreken betontegels.	m2	40,00	F		
144750	Opbreken betontegels.	m2	55,00	F		
144760	Opbreken betontegels.	m2	15,00	F		
144770	Opbreken betontegels.	m2	25,00	F		
144780	Opbreken betontegels.	m2	55,00	F		
144790	Opbreken betontegels.	m2	25,00	F		
144810	Opbreken betontegels.	m2	35,00	F		
144820	Opbreken betontegels.	m2	55,00	F		
144830	Opbreken betontegels.	m2	25,00	F		
144840	Opbreken betontegels.	m2	25,00	F		
144850	Opbreken betontegels.	m2	10,00	F		
144860	Opbreken betontegels.	m2	130,00	F		
145	**OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN**					
145010	Opbreken betonbanden.	m	25,00	F		
145020	Opbreken betonbanden.	m	45,00	F		
145030	Opbreken betonbanden.	m	110,00	F		
145110	Opbreken betonbanden.	m	15,00	F		
145120	Opbreken betonbanden.	m	140,00	F		
145130	Opbreken betonbanden.	m	110,00	F		
145140	Opbreken betonbanden.	m	45,00	F		
145150	Opbreken betonbanden.	m	45,00	F		
145160	Opbreken betonbanden.	m	110,00	F		
145210	Opbreken betonbanden.	m	110,00	F		
145220	Opbreken betonbanden.	m	60,00	F		
145230	Opbreken betonbanden.	m	95,00	F		
145310	Opbreken betonbanden.	m	15,00	F		
145320	Opbreken betonbanden.	m	25,00	F		
145330	Opbreken betonbanden.	m	55,00	F		
145410	Opbreken betonbanden.	m	15,00	F		
145420	Opbreken betonbanden.	m	25,00	F		
145430	Opbreken betonbanden.	m	55,00	F		
145610	Opbreken betonbanden.	m	15,00	F		
145620	Opbreken betonbanden.	m	20,00	F		
145630	Opbreken betonbanden.	m	15,00	F		
145640	Opbreken betonbanden.	m	5,00	F		
145710	Opbreken boomkrans.	st	3,00	F		
145720	Opbreken boomkrans.	st	3,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
145910	Opbreken betonrug.	m	5,00	F		
146	**OPBREKEN MOLGOOT**					
146010	Opbreken molgoot.	m	75,00	F		
146020	Opbreken molgoot.	m	25,00	F		
147	**BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN**					
1471	Schoonmaken verhardingen					
147110	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2	4.500,00	F		
1472	Vervoeren bestratingsmateriaal.					
147210	Vervoeren niet herbruikbaar bestratingsmateriaal.	ton	15,00	F		
147220	Vervoeren herbruikbaar bestratingsmateriaal.	m2	45,00	F		
147230	Vervoeren herbruikbaar bestratingsmateriaal.	m2	800,00	F		
149	**OPBREKEN FUNDERING**					
1491	Ongebonden fundering A < 15 m2					
149110	Verwijderen teervrije funderingslaag.	m2	70,00	F		
1492	Ongebonden fundering 15 > A < 50 m2					
149210	Verwijderen teervrije funderingslaag.	m2	70,00	F		
1493	Ongebonden fundering A > 50 m2					
149310	Verwijderen teervrije funderingslaag.	m2	145,00	F		
1494	Gebonden fundering A < 15 m2					
149410	Verwijderen teervrije funderingslaag.	m2	40,00	F		
1495	Gebonden fundering 15 > A < 50 m2					
149510	Verwijderen teervrije funderingslaag.	m2	55,00	F		
1496	Gebonden fundering A > 50 m2					
149610	Verwijderen teervrije funderingslaag.	m2	145,00	F		
1497	Vervoeren funderingen					
149710	Vervoeren fundering.	ton	20,00	F		
149720	Vervoeren fundering.	ton	20,00	F		
15	**VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN RIOLERING**					
151	**BEMALING**					
151010	Aanbrengen bronbemaling <10m1.	keer	25,00	F		
151020	Instandhouden bronbemaling <10m1.	week	25,00	F		
151030	Verwijderen bronbemaling <10m1.	keer	25,00	F		
151110	Aanbrengen bronbemaling > 25m1	keer	10,00	F		
151120	Instandhouden bronbemaling >25m1.	week	10,00	F		
151130	Verwijderen bronbemaling >25m1.	keer	10,00	F		
151210	Aanbrengen open bemaling.	keer	50,00	F		
151220	Verwijderen open bemaling.	keer	50,00	F		
151290	Melding / vergunning lozen bronneringswater.	st	35,00	F		
154	**AFSLUITERS**					
154010	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	st	25,00	F		
154020	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	st	20,00	F		
154030	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	st	40,00	F		
154040	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	st	25,00	F		
154050	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	st	15,00	F		
155	**RIOOLREINIGING**					
1551	Reinigen PVC riool. L < 25m					
155110	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	3.000,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
155120	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	1.000,00	F		
155130	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	500,00	F		
1552	Reinigen PVC riool. L > 25m					
155210	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	500,00	F		
155220	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	200,00	F		
155230	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	100,00	F		
1553	Reinigen gres riool. L < 25m					
155310	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	25,00	F		
155320	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	25,00	F		
155330	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	20,00	F		
1554	Reinigen gres riool. L > 25m					
155410	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	15,00	F		
155420	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	25,00	F		
155430	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	10,00	F		
1555	Doorspuiten drainageleidingen					
155510	Doorspuiten drains van horizontale drainage.	m	300,00	F		
155520	Doorspuiten drains van horizontale drainage.	m	750,00	F		
155530	Doorspuiten drains van horizontale drainage.	m	250,00	F		
155540	Doorspuiten drains van horizontale drainage.	m	300,00	F		
1556	Reiniging putten					
155610	Rioolput reinigen.	st	3,00	F		
155620	Rioolput reinigen.	st	3,00	F		
155630	Rioolput reinigen.	st	3,00	F		
155640	Rioolput reinigen.	st	3,00	F		
155650	Rioolput reinigen.	st	3,00	F		
155660	Rioolput reinigen.	st	3,00	F		
155670	Rioolput reinigen.	st	3,00	F		
155680	Rioolput reinigen.	st	3,00	F		
155690	Rioolput reinigen.	st	3,00	F		
155700	Rioolput reinigen.	st	3,00	F		
155710	Rioolput reinigen.	st	3,00	F		
155720	Rioolput reinigen.	st	3,00	F		
1558	Reiniging kolken					
155810	Reinigen kolken.	st	200,00	F		
155820	Reinigen kolken.	st	100,00	F		
16	**GROND ONTGRAVEN**					
161	**CUNET VERHARDINGEN**					
1611	Oppervlakte < 15 m2					
161110	Grond ontgraven uit cunet.	m3	20,00	F		
161120	Grond ontgraven uit cunet.	m3	30,00	F		
161130	Grond ontgraven uit cunet.	m3	40,00	F		
1612	Oppervlakte 15 > A < 50 m2					
161210	Grond ontgraven uit cunet.	m3	25,00	F		
161220	Grond ontgraven uit cunet.	m3	45,00	F		
161230	Grond ontgraven uit cunet.	m3	65,00	F		
1613	Oppervlakte > 50 m2					
161310	Grond ontgraven uit cunet.	m3	20,00	F		
161320	Grond ontgraven uit cunet.	m3	200,00	F		
161330	Grond ontgraven uit cunet.	m3	750,00	F		
162	**HOOFDRIOOL EN DUIKERS**					
162010	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m	50,00	F		
162020	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m	650,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
162030	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m	200,00	F		
162040	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m	100,00	F		
162050	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m	25,00	F		
162060	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m	25,00	F		
162070	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m	75,00	F		
162080	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m	100,00	F		
163	**HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN, PERSLEIDING, DRAINAGE**					
1631	Machinaal ontgraven					
163110	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m	300,00	F		
163120	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m	3.000,00	F		
1632	Handmatig ontgraven					
163210	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m	250,00	F		
163220	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m	600,00	F		
164	**BEKISTING**					
164010	Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering).	m	30,00	F		
164020	Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering).	m	100,00	F		
164030	Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering).	m	30,00	F		
17	**GROND VERVOEREN**					
170010	Grond vervoeren.	m3	400,00	F		
170020	Grond vervoeren.	m3	250,00	F		
18	**VERWIJDEREN RIOLERING EN DUIKERS**					
1811	Verw. hoofdriool en duikers L < 5m					
181110	Verwijderen betonbuis.	m	25,00	F		
181120	Verwijderen betonbuis.	m	10,00	F		
181130	Verwijderen betonbuis.	m	10,00	F		
181140	Verwijderen kunststofbuis.	m	25,00	F		
181150	Verwijderen kunststofbuis.	m	20,00	F		
181160	Verwijderen kunststofbuis.	m	15,00	F		
181170	Verwijderen kunststofbuis.	m	15,00	F		
181180	Verwijderen kunststofbuis.	m	15,00	F		
1812	Verw. hoofdriool en duikers 5> L < 15m					
181210	Verwijderen betonbuis.	m	25,00	F		
181220	Verwijderen betonbuis.	m	30,00	F		
181230	Verwijderen betonbuis.	m	15,00	F		
181240	Verwijderen kunststofbuis.	m	20,00	F		
181250	Verwijderen kunststofbuis.	m	15,00	F		
181260	Verwijderen kunststofbuis.	m	15,00	F		
181270	Verwijderen kunststofbuis.	m	15,00	F		
181280	Verwijderen kunststofbuis.	m	15,00	F		
1813	Verw. hoofdriool en duikers L > 15m					
181310	Verwijderen betonbuis.	m	50,00	F		
181320	Verwijderen betonbuis.	m	20,00	F		
181330	Verwijderen betonbuis.	m	15,00	F		
181340	Verwijderen kunststofbuis.	m	30,00	F		
181350	Verwijderen kunststofbuis.	m	20,00	F		
181360	Verwijderen kunststofbuis.	m	20,00	F		
181370	Verwijderen kunststofbuis.	m	20,00	F		
181380	Verwijderen kunststofbuis.	m	20,00	F		
1814	Verw. huis- en kolkaansluitingen L < 5m					
181410	Verwijderen kunststofbuis.	m	350,00	F		
181420	Verwijderen kunststofbuis.	m	50,00	F		
181430	Verwijderen keramische buis.	m	20,00	F		
181440	Verwijderen keramische buis.	m	20,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1815	Verw. huis- en kolkaansluitingen 5 > L < 15m					
181510	Verwijderen kunststofbuis.	m	300,00	F		
181520	Verwijderen kunststofbuis.	m	150,00	F		
181530	Verwijderen keramische buis.	m	25,00	F		
181540	Verwijderen keramische buis.	m	25,00	F		
1816	Verw. huis- en kolkaansluitingen L > 15m					
181610	Verwijderen kunststofbuis.	m	25,00	F		
181620	Verwijderen kunststofbuis.	m	35,00	F		
181630	Verwijderen keramische buis.	m	30,00	F		
181640	Verwijderen keramische buis.	m	25,00	F		
1817	Verwijderen persleidingen L < 5m					
181710	Verwijderen kunststofbuis.	m	10,00	F		
181720	Verwijderen kunststofbuis.	m	10,00	F		
181730	Verwijderen kunststofbuis.	m	10,00	F		
181740	Verwijderen kunststofbuis.	m	10,00	F		
181750	Verwijderen asbestcementbuis.	m	10,00	F		
181760	Verwijderen asbestcementbuis.	m	10,00	F		
181770	Verwijderen asbestcementbuis.	m	10,00	F		
181780	Verwijderen kunststofbuis.	m	10,00	F		
181790	Verwijderen kunststofbuis.	m	10,00	F		
1818	Verwijderen persleidingen 5 > L < 15m					
181810	Verwijderen kunststofbuis.	m	10,00	F		
181820	Verwijderen kunststofbuis.	m	10,00	F		
181830	Verwijderen kunststofbuis.	m	10,00	F		
181840	Verwijderen kunststofbuis.	m	15,00	F		
181850	Verwijderen asbestcementbuis.	m	10,00	F		
181860	Verwijderen asbestcementbuis.	m	10,00	F		
181870	Verwijderen asbestcementbuis.	m	10,00	F		
181880	Verwijderen kunststofbuis.	m	15,00	F		
181890	Verwijderen kunststofbuis.	m	15,00	F		
1819	Verwijderen persleidingen L > 15m					
181910	Verwijderen kunststofbuis.	m	40,00	F		
181920	Verwijderen kunststofbuis.	m	40,00	F		
181930	Verwijderen kunststofbuis.	m	40,00	F		
181940	Verwijderen kunststofbuis.	m	40,00	F		
181950	Verwijderen asbestcementbuis.	m	25,00	F		
181960	Verwijderen asbestcementbuis.	m	25,00	F		
181970	Verwijderen asbestcementbuis.	m	25,00	F		
181980	Verwijderen kunststofbuis.	m	25,00	F		
181990	Verwijderen kunststofbuis.	m	25,00	F		
1820	Verw. drainageleiding					
182010	Verwijderen drainageleiding.	m	75,00	F		
182020	Verwijderen drainageleiding.	m	100,00	F		
182030	Verwijderen drainageleiding.	m	125,00	F		
182040	Verwijderen drainageleiding.	m	75,00	F		
182050	Verwijderen drainageleiding.	m	100,00	F		
182060	Verwijderen drainageleiding.	m	125,00	F		
183	**PUTTEN**					
1831	Putranden en stellagen					
183110	Verwijderen putrand met deksel.	st	15,00	F		
183120	Verwijderen putrand met deksel.	st	10,00	F		
183130	Verwijderen putrand met deksel.	st	15,00	F		
183140	Verwijderen putrand met deksel.	st	10,00	F		
183150	Verwijderen betonplaat.	st	25,00	F		
183160	Verwijderen betonplaat.	st	25,00	F		
183170	Verwijderen betonplaat.	st	3,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
183180	Verwijderen betonplaat.	st	3,00	F		
183190	Verwijderen stellagen van metselwerk.	st	25,00	F		
1832	Beton putten					
183200	Verw. stellagen van stelringen.	st	15,00	F		
183210	Verwijderen put.	st	2,00	F		
183220	Verwijderen put.	st	2,00	F		
183230	Verwijderen put.	st	2,00	F		
183240	Verwijderen put.	st	2,00	F		
183250	Verwijderen put.	st	2,00	F		
183260	Verwijderen put.	st	2,00	F		
183270	Verwijderen put.	st	2,00	F		
183280	Verwijderen put.	st	2,00	F		
183290	Verwijderen put.	st	2,00	F		
1833	Kunststof putten					
183310	Verwijderen put.	st	1,00	F		
183320	Verwijderen put.	st	2,00	F		
183330	Verwijderen put.	st	3,00	F		
183340	Verwijderen put.	st	1,00	F		
183350	Verwijderen put.	st	1,00	F		
183360	Verwijderen put.	st	1,00	F		
183370	Verwijderen put.	st	1,00	F		
183380	Verwijderen put.	st	1,00	F		
183390	Verwijderen put.	st	1,00	F		
1834	Metselwerk putten					
183410	Verwijderen put.	st	1,00	F		
183420	Verwijderen put.	st	1,00	F		
183430	Verwijderen put.	st	1,00	F		
183440	Verwijderen put.	st	1,00	F		
183450	Verwijderen put.	st	1,00	F		
183460	Verwijderen put.	st	1,00	F		
183470	Verwijderen put.	st	1,00	F		
183480	Verwijderen put.	st	1,00	F		
183490	Verwijderen put.	st	1,00	F		
184	**KOLKEN**					
1841	Straatkolken					
184110	Verwijderen kolk.	st	20,00	F		
184120	Verwijderen kolk.	st	7,00	F		
184130	Verwijderen kolk.	st	7,00	F		
1842	Tegelpadkolken					
184210	Verwijderen kolk.	st	3,00	F		
184220	Verwijderen kolk.	st	3,00	F		
1843	Trottoirkolken					
184310	Verwijderen kolk.	st	25,00	F		
184320	Verwijderen kolk.	st	3,00	F		
184330	Verwijderen kolk.	st	3,00	F		
185	**DIVERSEN**					
185010	Verwijderen schildmuur.	st	3,00	F		
19	**AFVOER MATERIALEN**					
191	**AFVOER BETON MATERIALEN**					
191010	Afvoeren betonpuin naar sorteerbedrijf.	ton	100,00	F		
192	**AFVOER PVC MATERIAAL**					
192010	Afvoeren PVC materiaal naar recycling centrum.	ton	10,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
193	**AFVOER AC-LEIDINGEN**					
193010	Afvoeren AC-leidingen naar een erkende verwerker.	ton	1,00	F		
2	**AANBRENGEN LEIDINGWERK**					
21	**LEIDINGEN**					
2111	Aanbr. hoofdriool L < 5m					
211110	Aanbrengen PVC-buis.	m	175,00	F		
211120	Aanbrengen PVC-buis.	m	40,00	F		
211130	Aanbrengen PVC-buis.	m	25,00	F		
211140	Aanbrengen PVC-buis.	m	25,00	F		
211150	Aanbrengen PVC-buis.	m	25,00	F		
2112	Aanbr. hoofdriool 5 > L < 15m					
211210	Aanbrengen PVC-buis.	m	45,00	F		
211220	Aanbrengen PVC-buis.	m	50,00	F		
211230	Aanbrengen PVC-buis.	m	75,00	F		
211240	Aanbrengen PVC-buis.	m	45,00	F		
211250	Aanbrengen PVC-buis.	m	25,00	F		
2113	Aanbr. hoofdriool L > 15m					
211310	Aanbrengen PVC-buis.	m	125,00	F		
211320	Aanbrengen PVC-buis.	m	300,00	F		
211330	Aanbrengen PVC-buis.	m	250,00	F		
211340	Aanbrengen PVC-buis.	m	25,00	F		
211350	Aanbrengen PVC-buis.	m	25,00	F		
2114	Maken inlaten					
211410	Maken inlaat.	st	25,00	F		
211420	Maken inlaat.	st	25,00	F		
212	**HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN**					
2121	Aanbr. huis- en kolkaansluitingen L < 5m					
212110	Aanbrengen PVC-buis.	m	500,00	F		
212120	Aanbrengen PVC-buis.	m	200,00	F		
2122	Aanbr. huis- en kolkaansluitingen 5 > L < 15m					
212210	Aanbrengen PVC-buis.	m	1.000,00	F		
212220	Aanbrengen PVC-buis.	m	500,00	F		
2123	Aanbr. huis- en kolkaansluitingen L > 15m					
212310	Aanbrengen PVC-buis.	m	350,00	F		
212320	Aanbrengen PVC-buis.	m	200,00	F		
213	**PERSLEIDINGEN**					
2131	Persleidingen L < 5m					
213110	Aanbrengen PE-buis.	m	10,00	F		
213120	Aanbrengen PE-buis.	m	10,00	F		
213130	Aanbrengen PE-buis.	m	10,00	F		
213140	Aanbrengen PE-buis.	m	10,00	F		
213150	Aanbrengen PVC-buis.	m	5,00	F		
213160	Aanbrengen PVC-buis.	m	5,00	F		
213170	Aanbrengen PVC-buis.	m	5,00	F		
2132	Persleidingen 5 > L < 15m					
213210	Aanbrengen PE-buis.	m	20,00	F		
213220	Aanbrengen PE-buis.	m	20,00	F		
213230	Aanbrengen PE-buis.	m	20,00	F		
213240	Aanbrengen PE-buis.	m	20,00	F		
213250	Aanbrengen PVC-buis.	m	15,00	F		
213260	Aanbrengen PVC-buis.	m	15,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
213270	Aanbrengen PVC-buis.	m	15,00	F		
2133	Persleidingen L > 15m					
213310	Aanbrengen PE-buis.	m	40,00	F		
213320	Aanbrengen PE-buis.	m	40,00	F		
213330	Aanbrengen PE-buis.	m	40,00	F		
213340	Aanbrengen PE-buis.	m	40,00	F		
213350	Aanbrengen PVC-buis.	m	30,00	F		
213360	Aanbrengen PVC-buis.	m	30,00	F		
213370	Aanbrengen PVC-buis.	m	30,00	F		
214	**DRAINAGELEIDINGEN**					
214010	Aanbrengen drains voor horizontale drainage.	m	75,00	F		
214020	Aanbrengen drains voor horizontale drainage.	m	300,00	F		
22	**PUTTEN**					
2211	Betonputten 600x600mm t.b.v. vrij verval riolering.					
221110	Maken put van geprefabriceerde betonelementen.	st	4,00	F		
221120	Maken put van geprefabriceerde betonelementen.	st	4,00	F		
221130	Maken put van geprefabriceerde betonelementen.	st	2,00	F		
2212	Betonputten 800x800mm t.b.v. vrij verval riolering.					
221210	Maken put van geprefabriceerde betonelementen.	st	1,00	F		
221220	Maken put van geprefabriceerde betonelementen.	st	1,00	F		
221230	Maken put van geprefabriceerde betonelementen.	st	1,00	F		
2213	Betonputten 1000x1000mm t.b.v. vrij verval riolering.					
221310	Maken put van geprefabriceerde betonelementen.	st	1,00	F		
221320	Maken put van geprefabriceerde betonelementen.	st	1,00	F		
221330	Maken put van geprefabriceerde betonelementen.	st	1,00	F		
222	**KUNSTSTOF PUTTEN**					
2221	PE controleputten / monsternameputten					
222110	Aanbrengen put van kunststof.	st	50,00	F		
2222	Kunststofputten ø600mm					
222210	Aanbrengen put van kunststof.	st	5,00	F		
222220	Aanbrengen put van kunststof.	st	10,00	F		
222230	Aanbrengen put van kunststof.	st	7,00	F		
2223	Kunststofputten ø800mm					
222310	Aanbrengen put van kunststof.	st	3,00	F		
222320	Aanbrengen put van kunststof.	st	6,00	F		
222330	Aanbrengen put van kunststof.	st	4,00	F		
2224	Kunststofputten ø1000mm					
222410	Aanbrengen put van kunststof.	st	1,00	F		
222420	Aanbrengen put van kunststof.	st	4,00	F		
222430	Aanbrengen put van kunststof.	st	3,00	F		
223	**PUTAANPASSINGEN**					
2231	Putaansluitingen op bestaande betonput					
223110	Maken aansluiting op rioolput.	st	15,00	F		
223120	Maken aansluiting op rioolput.	st	10,00	F		
223130	Maken aansluiting op rioolput.	st	4,00	F		
223140	Maken aansluiting op rioolput.	st	1,00	F		
224	**PUTRANDEN**					
2241	Aanbrengen putrand met deksel					
224110	Aanbrengen putrand met deksel.	st	25,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
224120	Opmetselen putrand.	st	10,00	F		
2242	Op hoogte stellen putranden					
224210	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	20,00	F		
224220	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	25,00	F		
225	**DICHTZETTEN SPARINGEN**					
225010	Dichtzetten geprefabriceerde sparing.	st	4,00	F		
225020	Dichtzetten geprefabriceerde sparing.	st	2,00	F		
225030	Dichtzetten geprefabriceerde sparing.	st	2,00	F		
226	**AANBRENGEN STROOMPROFIELEN**					
226010	Aanbrengen stroomprofiel.	st	4,00	F		
226020	Aanbrengen stroomprofiel.	st	4,00	F		
226030	Aanbrengen stroomprofiel.	st	5,00	F		
226040	Bijwerken stroomprofiel.	st	2,00	F		
226050	Bijwerken stroomprofiel.	st	2,00	F		
226060	Bijwerken stroomprofiel.	st	2,00	F		
227	**AANBRENGEN SCHILDMUREN**					
227010	Aanbrengen schildmuur van metselwerk.	st	1,00	F		
227020	Aanbrengen schildmuur van metselwerk.	st	2,00	F		
227030	Aanbrengen schildmuur van metselwerk.	st	1,00	F		
228	**BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN**					
228010	Inmeten putten.	st	50,00	F		
23	**VERWERKEN ZAND / GROND**					
231	**HOOFDRIOOL EN DUIKERS**					
231010	Aanvullen sleuf.	m	35,00	F		
231020	Aanvullen sleuf.	m	300,00	F		
231030	Aanvullen sleuf.	m	200,00	F		
231040	Aanvullen sleuf.	m	60,00	F		
231050	Aanvullen sleuf.	m	60,00	F		
231060	Aanvullen sleuf.	m	40,00	F		
231070	Aanvullen sleuf.	m	40,00	F		
231080	Aanvullen sleuf.	m	30,00	F		
232	**HUIS- EN KOLKAANSLUITING, PERSLEIDING**					
232010	Aanvullen sleuf.	m	30,00	F		
232020	Aanvullen sleuf.	m	150,00	F		
232030	Aanvullen sleuf.	m	2.000,00	F		
233	**DRAINAGELEIDING**					
233010	Aanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage rond 80	m	75,00	F		
233020	Aanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage rond 160	m	300,00	F		
24	**KOLKEN**					
241	**STRAATKOLKEN**					
241010	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	25,00	F		
242	**TEGELPADKOLKEN**					
242010	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	6,00	F		
243	**TROTTOIRKOLKEN**					
243010	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	40,00	F		
244	**BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN**					
244010	Aanbrengen stankafsluiter.	st	75,00	F		
244020	Vervangen dekselpen.	st	10,00	F		
25	**RIOOLINSPECTIE**					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
251	**LEIDINGEN**					
251010	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	1.000,00	F		
251020	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	400,00	F		
26	**RIOOLREINIGING VOOR OPLEVERINGSINSPECTIE**					
260010	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) kunststof.	m	850,00	F		
260020	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) kunststof.	m	400,00	F		
260030	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) beton	m	400,00	F		
260040	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) beton	m	850,00	F		
260050	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) beton	m	850,00	F		
260060	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) beton	m	400,00	F		
260070	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) beton	m	100,00	F		
260080	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) gres	m	400,00	F		
260090	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) gres	m	400,00	F		
263	**SLIB AFVOEREN**					
263010	Rioolslib vervoeren, afv. verw.	ton	5,00	F		
28	**RIOOLREPARATIES**					
280010	Herstellen lekkage.	st	20,00	F		
29	**BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN**					
290010	Inmeten en verwerken revisiegegevens	st	200,00	F		
3	**AANBRENGEN GROND/FUNDERING/VERHARDING/BEBAKENING**					
31	**VERWERKEN GROND CUNET**					
311	**OPPERVLAKTE < 15 M2**					
311010	Grond verwerken in cunet.	m3	15,00	F		
311020	Grond verwerken in cunet.	m3	20,00	F		
311030	Grond verwerken in cunet.	m3	15,00	F		
312	**OPPERVLAKTE 15 > A < 50 M2**					
312010	Grond verwerken in cunet.	m3	15,00	F		
312020	Grond verwerken in cunet.	m3	20,00	F		
312030	Grond verwerken in cunet.	m3	30,00	F		
313	**OPPERVLAKTE > 50 M2**					
313010	Grond verwerken in cunet.	m3	50,00	F		
313020	Grond verwerken in cunet.	m3	200,00	F		
313030	Grond verwerken in cunet.	m3	1.000,00	F		
32	**VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN**					
320010	Afwerken zandbed.	m2	4.000,00	F		
320020	Aanbrengen straatlaag.	m2	3.500,00	F		
33	**FUNDERINGEN**					
331	**ONGEBONDEN FUNDERINGEN A < 15 M2**					
331010	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	50,00	F		
332	**ONGEBONDEN FUNDERINGEN 15 > A < 50 M2**					
332010	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	50,00	F		
333	**ONGEBONDEN FUNDERINGEN A > 50 M2**					
333010	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	50,00	F		
334	**GEBONDEN FUNDERINGEN A < 15 M2**					
334010	Aanbrengen hydraulisch gebonden wegfundering.	m2	50,00	F		
335	**GEBONDEN FUNDERINGEN 15 > A < 50 M2**					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
335010	Aanbrengen hydraulisch gebonden wegfundering.	m2	50,00	F		
336	**GEBONDEN FUNDERINGEN A > 50 M2**					
336010	Aanbrengen hydraulisch gebonden wegfundering.	m2	100,00	F		
34	**STRAATWERK**					
341	**KANTOPSLUITINGEN**					
341010	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	40,00	F		
341020	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	125,00	F		
341030	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	90,00	F		
341110	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	30,00	F		
341120	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	40,00	F		
341130	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	125,00	F		
341140	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	60,00	F		
341150	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	60,00	F		
341160	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	120,00	F		
341210	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	60,00	F		
341220	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	200,00	F		
341230	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	75,00	F		
341240	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	st	10,00	F		
341250	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	st	15,00	F		
341260	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	st	3,00	F		
341310	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	25,00	F		
341320	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	25,00	F		
341330	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	50,00	F		
341340	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	st	10,00	F		
341410	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	15,00	F		
341420	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	25,00	F		
341430	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	45,00	F		
341610	Aanbrengen inritbanden van beton.	m	15,00	F		
341620	Aanbrengen inritbanden van beton.	m	15,00	F		
341630	Aanbrengen inritbanden van beton.	m	15,00	F		
341640	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	st	6,00	F		
341710	Aanbrengen boomkrans.	st	3,00	F		
341720	Aanbrengen boomkrans.	st	3,00	F		
342	**MOLGOOT**					
342010	Aanbrengen molgoot.	m	100,00	F		
342020	Aanbrengen molgoot.	m	75,00	F		
343	**BETONTEGELS**					
343010	Aanbrengen betontegels.	m2	900,00	F		
343020	Aanbrengen betontegels.	m2	400,00	F		
343030	Aanbrengen betontegels.	m2	300,00	F		
343040	Aanbrengen betontegels.	m2	30,00	F		
343050	Aanbrengen betontegels.	m2	60,00	F		
343060	Aanbrengen betontegels.	m2	110,00	F		
343070	Aanbrengen betontegels.	m2	110,00	F		
343080	Aanbrengen betontegels.	m2	110,00	F		
343090	Aanbrengen betontegels.	m2	110,00	F		
343110	Aanbrengen betontegels.	m2	45,00	F		
343120	Aanbrengen betontegels.	m2	40,00	F		
343130	Aanbrengen betontegels.	m2	70,00	F		
343140	Aanbrengen betontegels.	m2	20,00	F		
343150	Aanbrengen betontegels.	m2	40,00	F		
343160	Aanbrengen betontegels.	m2	40,00	F		
343170	Aanbrengen betontegels.	m2	25,00	F		
343180	Aanbrengen betontegels.	m2	15,00	F		
343190	Aanbrengen betontegels.	m2	35,00	F		
343210	Aanbrengen betontegels.	m2	50,00	F		
343220	Aanbrengen betontegels.	m2	40,00	F		
343230	Aanbrengen betontegels.	m2	40,00	F		
343240	Aanbrengen betontegels.	m2	75,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
343250	Aanbrengen betontegels.	m2	40,00	F		
343260	Aanbrengen betontegels.	m2	40,00	F		
343270	Aanbrengen betontegels.	m2	10,00	F		
343280	Aanbrengen betontegels.	m2	150,00	F		
343290	Aanbrengen betontegels.	m2	900,00	F		
343310	Aanbrengen betontegels.	m2	400,00	F		
343320	Aanbrengen betontegels.	m2	300,00	F		
343330	Aanbrengen betontegels.	m2	30,00	F		
343340	Aanbrengen betontegels.	m2	60,00	F		
343350	Aanbrengen betontegels.	m2	110,00	F		
343360	Aanbrengen betontegels.	m2	110,00	F		
343370	Aanbrengen betontegels.	m2	110,00	F		
343380	Aanbrengen betontegels.	m2	250,00	F		
343390	Aanbrengen betontegels.	m2	45,00	F		
343410	Aanbrengen betontegels.	m2	40,00	F		
343420	Aanbrengen betontegels.	m2	70,00	F		
343430	Aanbrengen betontegels.	m2	20,00	F		
343440	Aanbrengen betontegels.	m2	40,00	F		
343450	Aanbrengen betontegels.	m2	40,00	F		
343460	Aanbrengen betontegels.	m2	25,00	F		
343470	Aanbrengen betontegels.	m2	15,00	F		
343480	Aanbrengen betontegels.	m2	35,00	F		
343490	Aanbrengen betontegels.	m2	50,00	F		
343510	Aanbrengen betontegels.	m2	40,00	F		
343520	Aanbrengen betontegels.	m2	40,00	F		
343530	Aanbrengen betontegels.	m2	75,00	F		
343540	Aanbrengen betontegels.	m2	40,00	F		
343550	Aanbrengen betontegels.	m2	40,00	F		
343560	Aanbrengen betontegels.	m2	10,00	F		
343570	Aanbrengen betontegels.	m2	150,00	F		
343580	Aanbrengen betontegels.	m2	900,00	F		
343590	Aanbrengen betontegels.	m2	400,00	F		
343610	Aanbrengen betontegels.	m2	400,00	F		
343620	Aanbrengen betontegels.	m2	30,00	F		
343630	Aanbrengen betontegels.	m2	60,00	F		
343640	Aanbrengen betontegels.	m2	110,00	F		
343650	Aanbrengen betontegels.	m2	110,00	F		
343660	Aanbrengen betontegels.	m2	110,00	F		
343670	Aanbrengen betontegels.	m2	250,00	F		
343680	Aanbrengen betontegels.	m2	45,00	F		
343690	Aanbrengen betontegels.	m2	40,00	F		
343710	Aanbrengen betontegels.	m2	70,00	F		
343720	Aanbrengen betontegels.	m2	20,00	F		
343730	Aanbrengen betontegels.	m2	40,00	F		
343740	Aanbrengen betontegels.	m2	40,00	F		
343750	Aanbrengen betontegels.	m2	25,00	F		
343760	Aanbrengen betontegels.	m2	15,00	F		
343770	Aanbrengen betontegels.	m2	35,00	F		
343780	Aanbrengen betontegels.	m2	50,00	F		
343790	Aanbrengen betontegels.	m2	40,00	F		
343810	Aanbrengen betontegels.	m2	40,00	F		
343820	Aanbrengen betontegels.	m2	75,00	F		
343830	Aanbrengen betontegels.	m2	40,00	F		
343840	Aanbrengen betontegels.	m2	40,00	F		
343850	Aanbrengen betontegels.	m2	10,00	F		
343860	Aanbrengen betontegels.	m2	150,00	F		
344	**STRAATBAKSTENEN**					
344010	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	60,00	F		
344020	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	120,00	F		
344030	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	650,00	F		
344040	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	40,00	F		
344050	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	75,00	F		
344060	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	200,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
344070	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	40,00	F		
344080	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	75,00	F		
344090	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	220,00	F		
345	**BETONSTRAATSTENEN**					
345010	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1.200,00	F		
345020	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	300,00	F		
345030	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	450,00	F		
345040	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	25,00	F		
345050	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	125,00	F		
345060	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	450,00	F		
345070	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	25,00	F		
345080	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	30,00	F		
345090	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	60,00	F		
345110	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	25,00	F		
345120	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	50,00	F		
345130	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	130,00	F		
345310	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	15,00	F		
345320	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	15,00	F		
345330	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	55,00	F		
345410	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	25,00	F		
345420	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	258,00	F		
345430	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	50,00	F		
345510	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	25,00	F		
345520	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	25,00	F		
345530	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	75,00	F		
346	**PASMAKEN BETONBANDEN**					
346010	Pasmaken van betonbanden.	st	40,00	F		
346020	Pasmaken van betonbanden.	st	25,00	F		
346030	Pasmaken van betonbanden.	st	40,00	F		
346040	Pasmaken van betonbanden.	st	10,00	F		
347	**PASMAKEN BESTRATINGSMATERIAAL.**					
347010	Pasmaken van bestratingsmateriaal - betontegels.	m	500,00	F		
347020	Pasmaken van bestratingsmateriaal - betonstraatsteen.	m	500,00	F		
347030	Pasmaken van bestratingsmateriaal - straatbaksteen.	m	250,00	F		
348	**BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN STRAATWERK**					
348010	Op hoogte brengen straatpotten.	st	350,00	F		
35	**STRAATMEUBILAIR**					
350010	Aanbrengen straatmeubilair.	st	30,00	F		
36	**BEBORDING**					
360010	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	20,00	F		
4	**AANBRENGEN GROENVOORZIENINGEN**					
41	**VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN**					
410010	Egaliseren met bovenhouden bovengrond.	are	10,00	F		
410020	Egaliseren met bovenhouden bovengrond.	are	20,00	F		
410030	Egaliseren met bovenhouden bovengrond.	are	25,00	F		
410050	Maken plantgat.	st	25,00	F		
410060	Maken plantgat.	st	100,00	F		
410070	Maken plantgat.	st	100,00	F		
410080	Maken plantgat.	st	20,00	F		
42	**GAZON EN BERMEN**					
420010	Zaaien.	are	2,00	F		
420020	Zaaien.	are	2,00	F		
420030	Zaaien.	are	2,00	F		
420040	Zaaien.	are	1,00	F		
420050	Zaaien.	are	1,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
420060	Zaaien.	are	1,00	F		
43	**BEGROEIING**					
431	**PARTICULIER TERREIN**					
431010	Planten van sierplantsoen (RAW-raamovereenkomst).	st	25,00	F		
431020	Planten van sierplantsoen (RAW-raamovereenkomst).	st	100,00	F		
431030	Planten van haagplantsoen (RAW-raamovereenkomst).	st	100,00	F		
431040	Planten van haagplantsoen (RAW-raamovereenkomst).	st	20,00	F		
5	**LEVEREN MATERIALEN**					
51	**LEIDINGEN**					
511	**PVC-LEIDINGEN**					
5111	PVC leidingen t.b.v. regenwater					
511110	Leveren PVC buis.	m	1.000,00	F		
511120	Leveren PVC buis.	m	1.200,00	F		
511130	Leveren PVC buis.	m	600,00	F		
5112	PVC leidingen t.b.v. vuilwater					
511210	Leveren PVC buis.	m	400,00	F		
511220	Leveren PVC buis.	m	400,00	F		
511230	Leveren PVC buis.	m	75,00	F		
511240	Leveren PVC buis.	m	100,00	F		
511250	Leveren PVC buis.	m	200,00	F		
511260	Leveren PVC buis.	m	200,00	F		
511270	Leveren PVC buis.	m	45,00	F		
511280	Leveren PVC buis.	m	75,00	F		
5113	PVC leidingen t.b.v. aansluiting schoon regenwater					
511310	Leveren PVC buis.	m	35,00	F		
511320	Leveren PVC buis.	m	35,00	F		
512	**PERSLEIDINGEN**					
512010	Leveren PE leiding.	m	50,00	F		
512020	Leveren PE leiding.	m	30,00	F		
512030	Leveren PE leiding.	m	30,00	F		
512040	Leveren PE leiding.	m	30,00	F		
512050	Leveren PVC leiding.	m	30,00	F		
512060	Leveren PVC leiding.	m	20,00	F		
512070	Leveren PVC leiding.	m	20,00	F		
513	**DRAINAGELEIDINGEN**					
513010	Leveren drainageleiding.	m	150,00	F		
513020	Leveren drainageleiding.	m	400,00	F		
52	**HULPSTUKKEN RIOLERING**					
521	**HULPSTUKKEN T.B.V. PVC-LEIDINGEN (125 MM)**					
521010	Leveren PVC-hulpstuk.	st	75,00	F		
521020	Leveren PVC-hulpstuk.	st	50,00	F		
521030	Leveren PVC-hulpstuk.	st	25,00	F		
521040	Leveren PVC-hulpstuk.	st	300,00	F		
521050	Leveren PVC-hulpstuk.	st	600,00	F		
521060	Leveren PVC-hulpstuk.	st	30,00	F		
521070	Leveren PVC-hulpstuk.	st	15,00	F		
521080	Leveren PVC-hulpstuk.	st	15,00	F		
521090	Leveren PVC-hulpstuk.	st	250,00	F		
521100	Leveren PVC-hulpstuk.	st	250,00	F		
521110	Leveren PVC-hulpstuk.	st	25,00	F		
521120	Leveren PVC-hulpstuk.	st	15,00	F		
521130	Leveren PVC-hulpstuk.	st	15,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
521140	Leveren PVC-hulpstuk.	st	15,00	F		
521150	Leveren PVC-hulpstuk.	st	20,00	F		
521160	Leveren PVC-hulpstuk.	st	20,00	F		
521170	Leveren PVC-hulpstuk.	st	20,00	F		
521180	Leveren PVC-hulpstuk.	st	20,00	F		
521190	Leveren PVC-hulpstuk.	st	20,00	F		
522	**HULPSTUKKEN T.B.V. PVC-LEIDINGEN (160 MM)**					
522010	Leveren PVC-hulpstuk.	st	30,00	F		
522020	Leveren PVC-hulpstuk.	st	20,00	F		
522030	Leveren PVC-hulpstuk.	st	20,00	F		
522040	Leveren PVC-hulpstuk.	st	25,00	F		
522050	Leveren PVC-hulpstuk.	st	15,00	F		
522060	Leveren PVC-hulpstuk.	st	15,00	F		
522070	Leveren PVC-hulpstuk.	st	15,00	F		
522080	Leveren PVC-hulpstuk.	st	30,00	F		
522090	Leveren PVC-hulpstuk.	st	200,00	F		
522100	Leveren PVC-hulpstuk.	st	45,00	F		
522110	Leveren PVC-hulpstuk.	st	15,00	F		
522120	Leveren PVC-hulpstuk.	st	10,00	F		
522130	Leveren PVC-hulpstuk.	st	10,00	F		
522140	Leveren PVC-hulpstuk.	st	10,00	F		
522150	Leveren PVC-hulpstuk.	st	20,00	F		
522160	Leveren PVC-hulpstuk.	st	20,00	F		
522170	Leveren PVC-hulpstuk.	st	20,00	F		
522180	Leveren PVC-hulpstuk.	st	20,00	F		
523	**HULPSTUKKEN T.B.V. PERSLEIDINGEN**					
5231	PE hulpstukken ø63mm					
523110	Leveren PE-hulpstuk.	st	2,00	F		
523120	Leveren PE-hulpstuk.	st	6,00	F		
5232	PE hulpstukken ø75mm					
523210	Leveren PE-hulpstuk.	st	2,00	F		
523220	Leveren PE-hulpstuk.	st	3,00	F		
5233	PE hulpstukken ø90mm					
523310	Leveren PE-hulpstuk.	st	2,00	F		
523320	Leveren PE-hulpstuk.	st	3,00	F		
5234	PE hulpstukken ø110mm					
523410	Leveren PE-hulpstuk.	st	2,00	F		
523420	Leveren PE-hulpstuk.	st	3,00	F		
5235	PVC hulpstukken ø200mm					
523510	Leveren PVC-hulpstuk.	st	100,00	F		
523520	Leveren PVC-hulpstuk.	st	15,00	F		
523530	Leveren PVC-hulpstuk.	st	35,00	F		
5236	PVC hulpstukken ø315mm					
523610	Leveren PVC-hulpstuk.	st	15,00	F		
523620	Leveren PVC-hulpstuk.	st	5,00	F		
523630	Leveren PVC-hulpstuk.	st	5,00	F		
5237	PVC hulpstukken ø400mm					
523710	Leveren PVC-hulpstuk.	st	20,00	F		
523720	Leveren PVC-hulpstuk.	st	5,00	F		
523730	Leveren PVC-hulpstuk.	st	5,00	F		
524	**HULPSTUKKEN T.B.V. BETONLEIDINGEN**					
524010	Leveren hulpstuk beton.	st	20,00	F		
524020	Leveren hulpstuk beton.	st	10,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
525	**OVERIGE HULPSTUKKEN**					
525010	Leveren PVC-hulpstuk.	st	15,00	F		
525020	Leveren PVC-hulpstuk.	st	15,00	F		
525030	Leveren PVC-hulpstuk.	st	15,00	F		
525040	Leveren PVC-hulpstuk.	st	15,00	F		
525050	Leveren PVC-hulpstuk.	st	15,00	F		
525060	Leveren PVC-hulpstuk.	st	15,00	F		
525070	Leveren PVC-hulpstuk.	st	15,00	F		
525080	Leveren PVC-hulpstuk.	st	15,00	F		
525090	Leveren PVC-hulpstuk.	st	15,00	F		
525100	Leveren PVC-hulpstuk.	st	15,00	F		
525110	Leveren PVC-hulpstuk.	st	15,00	F		
53	**PUTTEN**					
531	**BETONPUTTEN**					
531010	Leveren betonput 600x600 mm.	st	2,00	F		
531020	Leveren betonput 600x600 mm.	st	2,00	F		
531030	Leveren betonput 600x600 mm.	st	2,00	F		
531040	Leveren betonput 800x800 mm.	st	2,00	F		
531050	Leveren betonput 800x800 mm.	st	2,00	F		
531060	Leveren betonput 800x800 mm.	st	2,00	F		
531070	Leveren betonput 1000x1000 mm.	st	2,00	F		
531080	Leveren betonput 1000x1000 mm.	st	2,00	F		
531090	Leveren betonput 1000x1000 mm.	st	2,00	F		
532	**KUNSTSTOF PUTTEN**					
532010	Leveren PE-put ø315mm, zwarte deksel.	st	25,00	F		
532020	Leveren PE-put ø315mm, zwarte deksel.	st	25,00	F		
532030	Leveren PE-put ø315mm, zwarte deksel.	st	5,00	F		
532040	Leveren kunststof put ø600mm.	st	2,00	F		
532050	Leveren kunststof put ø600mm.	st	20,00	F		
532060	Leveren kunststof put ø600mm.	st	20,00	F		
532070	Leveren kunststof put ø800mm.	st	2,00	F		
532080	Leveren kunststof put ø800mm.	st	2,00	F		
532090	Leveren kunststof put ø800mm.	st	2,00	F		
532100	Leveren kunststof put ø1000mm.	st	2,00	F		
532110	Leveren kunststof put ø1000mm.	st	2,00	F		
532120	Leveren kunststof put ø1000mm.	st	2,00	F		
533	**PUTRANDEN**					
533010	Leveren putrand t.b.v. schoon water riolering.	st	25,00	F		
533020	Leveren putrand t.b.v. vuil water riolering.	st	25,00	F		
533030	Leveren putrand t.b.v. drainage.	st	6,00	F		
533040	Leveren putrand.	st	10,00	F		
533050	Leveren stelringen H= 50mm.	st	20,00	F		
533060	Leveren stelringen H= 80mm.	st	25,00	F		
533070	Leveren stelringen H= 110mm.	st	15,00	F		
534	**PREFAB INLATEN EN SPARINGEN**					
5341	<u>Inlaten in betonriolering</u>					
534110	Meerprijs inlaat in betonriool, 125mm.	st	2,00	F		
534120	Meerprijs inlaat in betonriool, 160mm.	st	2,00	F		
5342	<u>Inlaten in betonputten t.b.v. PVC leidingen</u>					
534210	Meerprijs inlaat in betonput, 125mm.	st	2,00	F		
534220	Meerprijs inlaat in betonput, 160mm.	st	2,00	F		
534230	Meerprijs inlaat in betonput, 200mm.	st	2,00	F		
534240	Meerprijs inlaat in betonput, 315mm.	st	2,00	F		
534250	Meerprijs inlaat in betonput, 400mm.	st	2,00	F		
5343	<u>Inlaten in betonputten t.b.v. beton leidingen</u>					
534310	Meerprijs inlaat in betonput, 300mm.	st	2,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
534320	Meerprijs inlaat in betonput, 400mm.	st	2,00	F		
5344	Inlaten in kunststofputten t.b.v. PVC leidingen					
534410	Meerprijs inlaat in kunststofput, 125mm.	st	2,00	F		
534420	Meerprijs inlaat in kunststofput, 160mm.	st	20,00	F		
534430	Meerprijs inlaat in kunststofput, 200mm.	st	20,00	F		
534440	Meerprijs inlaat in kunststofput, 315mm.	st	15,00	F		
534450	Meerprijs inlaat in kunststofput, 400mm.	st	2,00	F		
534460	Meerprijs inlaat in kunststofput, 500mm.	st	2,00	F		
5345	Sparingen in betonput					
534510	Meerprijs sparing in betonput, 300x300mm.	st	2,00	F		
534520	Meerprijs sparing in betonput, 400x400mm.	st	2,00	F		
534530	Meerprijs sparing in betonput, 500x500mm.	st	2,00	F		
54	**KOLKEN**					
540010	Leveren betonproducten; straatkolk STR 9737.	st	20,00	F		
540020	Leveren betonproducten; trottoirkolk TRK 4718	st	20,00	F		
540030	Leveren betonproducten; tegelpadkolk TRK 9301.	st	10,00	F		
540040	Leveren stankafsluiter straatkolk.	st	45,00	F		
540050	Leveren stankafsluiter trottoirkolk.	st	30,00	F		
540060	Leveren stankafsluiter tegelpadkolk.	st	10,00	F		
540070	Leveren dekselpen kolk.	st	25,00	F		
55	**BETONSTRAATSTENEN**					
550010	Leveren betonstraatstenen.	st	3.000,00	F		
550020	Leveren betonstraatstenen.	st	40,00	F		
550030	Leveren betonstraatstenen.	st	20,00	F		
550040	Leveren betonstraatstenen.	st	900,00	F		
550050	Leveren betonstraatstenen.	st	20,00	F		
550060	Leveren betonstraatstenen.	st	20,00	F		
550070	Leveren betonstraatstenen.	st	17.000,00	F		
550080	Leveren betonstraatstenen.	st	350,00	F		
550090	Leveren betonstraatstenen.	st	150,00	F		
550100	Leveren betonstraatstenen.	st	150,00	F		
550110	Leveren betonstraatstenen.	st	15,00	F		
550120	Leveren betonstraatstenen.	st	15,00	F		
550130	Leveren betonstraatstenen.	st	40,00	F		
550140	Leveren betonstraatstenen.	st	25,00	F		
550150	Leveren betonstraatstenen.	st	60,00	F		
550160	Leveren betonstraatstenen.	st	60,00	F		
550170	Leveren betonstraatstenen.	st	60,00	F		
56	**STRAATBAKSTENEN**					
560010	Leveren straatbakstenen.	st	300,00	F		
560020	Leveren straatbakstenen.	st	300,00	F		
560030	Leveren straatbakstenen.	st	300,00	F		
57	**BETONTEGELS**					
570010	Leveren betontegels.	st	300,00	F		
570020	Leveren betontegels.	st	55,00	F		
570030	Leveren betontegels.	st	50,00	F		
570040	Leveren betontegels.	st	50,00	F		
570050	Leveren betontegels.	st	250,00	F		
570060	Leveren betontegels.	st	25,00	F		
570070	Leveren betontegels.	st	20,00	F		
570080	Leveren betontegels.	st	20,00	F		
570090	Leveren betontegels.	st	60,00	F		
570100	Leveren betontegels.	st	70,00	F		
570110	Leveren betontegels.	st	70,00	F		
570120	Leveren betontegels.	st	90,00	F		
570130	Leveren betontegels.	st	80,00	F		
570140	Leveren betontegels.	st	25,00	F		
570150	Leveren betontegels.	st	45,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
570160	Leveren betontegels.	st	55,00	F		
570170	Leveren betontegels.	st	25,00	F		
570180	Leveren betontegels.	st	25,00	F		
570190	Leveren betontegels.	st	150,00	F		
570200	Leveren betontegels.	st	20,00	F		
570210	Leveren betontegels.	st	5,00	F		
570220	Leveren betontegels.	st	5,00	F		
58	**BETONBANDEN**					
580010	Leveren rechte opsluitband van beton.	st	20,00	F		
580020	Leveren gebogen opsluitband van beton.	st	5,00	F		
580030	Leveren rechte opsluitband van beton.	st	15,00	F		
580040	Leveren gebogen opsluitband van beton.	st	3,00	F		
580050	Leveren rechte opsluitband van beton.	st	15,00	F		
580060	Leveren gebogen opsluitband van beton.	st	3,00	F		
580070	Leveren rechte trottoirband van beton.	st	25,00	F		
580080	Leveren gebogen trottoirband van beton.	st	3,00	F		
580090	Leveren hulpstuk -trottoirband van beton.	st	2,00	F		
580100	Leveren hulpstuk -trottoirband van beton.	st	2,00	F		
580110	Leveren hulpstuk -trottoirband van beton.	st	4,00	F		
580120	Leveren hulpstuk -trottoirband van beton.	st	3,00	F		
580130	Leveren hulpstuk -trottoirband van beton.	st	3,00	F		
580140	Leveren hulpstuk -trottoirband van beton.	st	3,00	F		
580170	Leveren rechte trottoirband van beton.	st	20,00	F		
580180	Leveren gebogen trottoirband van beton.	st	5,00	F		
580190	Leveren hulpstuk -trottoirband van beton.	st	3,00	F		
580200	Leveren rechte trottoirband van beton.	st	15,00	F		
580210	Leveren gebogen trottoirband van beton.	st	3,00	F		
580250	Leveren inritbanden van beton.	st	3,00	F		
580260	Leveren inritbanden van beton.	st	3,00	F		
580270	Leveren inritbanden van beton.	st	15,00	F		
580280	Leveren stootband van beton.	st	5,00	F		
580290	Leveren boomkrans.	st	5,00	F		
580300	Leveren boomkrans.	st	5,00	F		
59	**ZAND EN GROND / FUNDERINGEN**					
591	**ZAND EN GROND**					
591010	Leveren grond.	m3	500,00	F		
591020	Leveren grond.	m3	10,00	F		
591030	Leveren grond.	m3	40,00	F		
591040	Leveren grond.	m3	40,00	F		
592	**FUNDERINGEN**					
592010	Leveren ongebonden steenmengsel.	ton	56,00	F		
592020	Leveren hydraulisch menggranulaat.	ton	74,00	F		
592030	Leveren hydraulisch betongranulaat.	ton	74,00	F		
593	**GRONDDOEK**					
593010	Leveren anti worteldoek.	m2	50,00	F		
594	**CEMENT**					
594110	Leveren zak snelcement.	st	20,00	F		
594120	Leveren zak cement.	st	25,00	F		
594130	Leveren zak betonspecie.	st	25,00	F		
594140	Leveren zak snelbeton.	st	20,00	F		
8	**WERK VAN ALGEMENE AARD**					
81	**T.B.S. WERKNEMERS**					
810010	Inzetten werknemer.	uur	80,00	F		
810020	Inzetten werknemer.	uur	40,00	F		
810030	Inzetten werknemer.	uur	80,00	F		
810040	Inzetten werknemer.	uur	80,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
810050	T.b.s. ploeg, met bus en materieel.	uur	100,00	F		
82	**T.B.S. MATERIEEL**					
820010	Inzetten vrachtauto.	uur	40,00	F		
820020	Inzetten vrachtauto.	uur	40,00	F		
820030	Inzetten vrachtauto.	uur	30,00	F		
820040	Inzetten vrachtauto.	uur	60,00	F		
820050	Inzetten hydraulische graafmachine.	uur	30,00	F		
820060	Inzetten hydraulische graafmachine.	uur	60,00	F		
83	**VERKEERSMAATREGELEN**					
831	**VERKEERSMAATREGELEN**					
8310	Plannen					
831010	Maken verkeersplan tbv afzetting + omleidingsroute.	keer	100,00	F		
8311	Verkeersmaatregelen					
831110	Toepassen gehele rijbaan afzetting.	keer	100,00	F		
831120	Toepassen afzetting (kleinschalige werken)	keer	200,00	F		
832	**OVERIGE VERKEERSMAATREGELEN**					
8321	Schotten					
832110	Aanbrengen houten schotten (voetgangers).	m	100,00	F		
832120	Aanbrengen houten schotten (voetgangers).	m	50,00	F		
832130	Aanbrengen houten schotten (voetgangers).	m	25,00	F		
8322	Rijplaten					
832210	Toepassen rijplatenbaan.	m	100,00	F		
832220	Toepassen rijplatenbaan.	m	50,00	F		
832230	Toepassen rijplatenbaan.	m	25,00	F		
8323	Bouwhekken					
832310	Toepassen tijdelijke bouwhekken.	week	60,00	F		
84	**SERVICE EN ONDERHOUD**					
840010	Beschikbaar houden van personeel en materieel.	week	100,00	F		
85	**BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN**					
850	**BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN ALGEMEEN**					
850010	Opstellen van een deelopdracht.	keer	350,00	F		
850020	KLIC-melding.	st	60,00	F		
850030	Partijkeuringen grond.	st	20,00	F		
850040	Opstellen dagboek AC leidingen.	keer	10,00	F		
850050	Maken plan vrijgekomen materialen.	keer	20,00	F		
850060	Verkeersmaatregelen aanmelden in LTC.	st	70,00	F		
850070	Toepassen tijdelijke voorzieningen.	keer	20,00	F		
850080	Communicatie met omwonenden.	uur	100,00	F		
850090	Bereikbaar houden ondergrondse huisvuilcontainers.	keer	20,00	F		
850100	Verzamelen huisvuilcontainers bewoners.	keer	50,00	F		
851	**BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN BIJ ONDERHOUD**					
851010	Onderzoeksuren t.b.v. inschatting werkzaamheden.	uur	200,00	F		
851020	Informatiebrieven aanwonenden.	uur	200,00	F		
852	**BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN BIJ CALAMITEITEN**					
852010	Onderzoeksuren t.b.v. inschatting werkzaamheden.	uur	500,00	F		
852020	Terugkoppeling MOR-melding.	uur	250,00	F		
852030	Opstellen van deelopdracht bij calamiteit.	uur	250,00	F		
86	**WERKTERREIN**					
860010	Inrichten en opruimen van werkterrein.	keer	10,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
860020	Inrichten en opruimen van werkterrein.	keer	10,00	F		
	SUBTOTAAL					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL					
9	**STAARTPOSTEN**					
91	**KORTING**					
919990	Korting	%		F		
92	**UITVOERINGSKOSTEN**					
929990	Uitvoeringskosten	%		F		
93	**ALGEMENE KOSTEN**					
939990	Algemene kosten	%		F		
94	**WINST EN RISICO**					
949990	Winst en risico	%		F		
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen					
	Gedaan te					
	De					
	De inschrijver(s),					

Bijlage 3; Social Return on Investment (SROI)

De gemeente Nieuwegein heeft in 2017 besloten om in iedere aanbesteding boven de € 50.000, Social Return als bijzondere uitvoeringsvoorwaarde op te nemen. De gemeente Nieuwegein streeft naar een win-win situatie. De gemeente Nieuwegein maakt daarbij gebruik van de bouwblokken methode voor de invulling van Social Return. Kenmerkend voor deze aanpak is de "bouwblokken"-structuur met een transparante waardebepaling. Dit heeft voor u als voordeel dat u kunt kiezen uit meerdere manieren om uw Social Return verplichting in te vullen, passend bij uw bedrijfsvoering en dat u van iedere activiteit vooraf weet wat de waarde hiervan is. Let op: gemeente Nieuwegein heeft zijn eigen bouwblokken-structuur.

De aanbieder verplicht zich om bij gunning 5% van de gefactureerde opdrachtsom aan te wenden voor Social Return activiteiten. De activiteiten mogen in de opdracht worden uitgevoerd maar ook in de bedrijfsvoering van de opdrachtnemer, bij een onderaannemer of toeleverancier of als bijdrage aan sociale projecten. Voorwaarde is wel dat het een nieuwe, aanvullende activiteit betreft en dat deze activiteit alleen bij gemeente Nieuwegein wordt opgegeven. Bestaande of reeds eerder uitgevoerde activiteiten worden niet of worden deels meegenomen. Dat laatste in overleg met de Projectleider SROI van de gemeente Nieuwegein.

Is uw onderneming PSO-gecertificeerd dan gelden kortingspercentages op de 5% verplichting, afhankelijk van de trede waarin uw onderneming is gecertificeerd (PSO-treden). Deze korting wordt als volgt vastgesteld:

- Trede 1: 10% korting
- Trede 2: 25 % korting
- Trede 3: 50% korting

Is de loonsom lager dan 70% van de opdrachtsom dan mag ook 7% van de loonsom voor Social Return on Investment worden berekend. Voor de berekening van de social-returnverplichting wordt de loonsom apart vermeld in de aannemingssom.

De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het nakomen van zijn Social Return-verplichtingen (ook indien de activiteiten bij bijv. een toeleverancier worden uitgevoerd).

De Projectleider SROI (socialreturn@nieuwegein.nl) adviseert en faciliteert de opdrachtnemer bij de invulling van Social Return. De opdrachtnemer kan zelf, in samenspraak met de Projectleider SROI, de verschillende Social Return-inspanningen combineren in een voor hem optimale mix. De opdrachtnemer weet vooraf welke waarde aan de verschillende inspanningen wordt toegekend.

Om de waarde van de inspanningen met betrekking tot de Social Return-verplichting te kunnen meten, wordt de gerealiseerde Social Return-inspanning uitgedrukt in een "relatieve inspanningswaarde". Deze inspanningswaarde is gebaseerd op de relatieve afstand van de uitkeringsgroep en de inspanning die geleverd moet worden om deze medewerker een jaar in dienst te nemen.

Tabel: Bouwblokken gemeente Nieuwegein

Soort en evt. duur van de uitkering	Waarde Social Return (op basis van een jaarcontract fulltime)
WWB < 2 jaar	€ 30.000,=
WWB > 2 jaar	€ 40.000,=
WW < 1 jaar	€ 15.000,=
WW > 1 jaar	€ 20.000,=
WIA / WAO	€ 35.000,=
Wajong	€ 35.000,=
55+	€ 5.000,= extra op bovenstaand bedrag
BBL traject*	€ 15.000,=
BOL traject*	€ 10.000,=
WSW inzet	Betaalde rekeningen aan SW-bedrijf of een door de gemeente goedgekeurde sociale instelling (uitbesteed werk).
MVO activiteiten	Inzet menskracht (€ 125,= per besteed uur) of materiaal (daadwerkelijke kosten) of sponsoring/giften sociale doelen.

* Deze activiteit kan alleen worden opgenomen indien de duur van de arbeidsovereenkomst overeenkomt met de eisen die de opleiding aan een overeenkomst stelt

** Personeel in vaste dienst levert € 10.000 extra op

Een voorbeeld:
De gefactureerde opdrachtsom van een opdracht is bijvoorbeeld € 300.000,=. 5% hiervan is € 15.000,=. De Opdrachtnemer kan voor dit bedrag een "<2 jaar in WWB" voor een half jaar aan het werk zetten of een "> 1 jaar in WW" één jaar aan het werk zetten om te voldoen aan de Social Return-verplichting binnen de overeenkomst.

Het proces voor gunning
Mocht u vragen hebben over de invulling van Social Return, een toelichting willen hebben over de verschillende bouwblokken of willen weten of uw specifieke oplossing voor de invulling van de mogelijke Social Return verplichting ook realiseerbaar is, dan kunt u dit aangeven conform de beschreven procedure in paragraaf 0.03 van deel 0 van dit bestek. Mochten er meerdere opdrachtnemers zijn met vergelijkbare vragen kan de gemeente Nieuwegein er voor kiezen om een informatie sessie te organiseren.

Het proces na gunning
De opdrachtnemer neemt na gunning, binnen 1 week contact op met de Projectleider SROI (socialreturn@nieuwegein.nl). In samenspraak met de Projectleider SROI wordt door de opdrachtnemer een plan van aanpak opgesteld op welke wijze de verplichting wordt ingevuld. Het plan bestaat uit de navolgende onderdelen:

1. Opdracht som, of in het geval dat deze nog niet bekend is de verwachtte opdrachtsom.
2. Keuze welke bouwblokken worden ingezet.
3. Indien door de opdrachtgever maatschappelijke activiteiten worden ingezet zal vooraf een waarde door de Projectleider SROI worden bepaald.
4. Eventueel tussen evaluaties, inclusief eventuele bewijsstukken.
5. Eind evaluatie, inclusief eventuele bewijsstukken.
6. Akkoord Projectleider SROI.

Het resultaat van deze fase is een plan wat concreet en realiseerbaar is. Dit plan is gereed en goedgekeurd na gunning opdracht.

Tussen- en eindevaluatie

Conform het goedgekeurde plan levert de opdrachtnemer op de afgesproken tijdstippen de tussen en eindevaluaties op dit inclusief de opgenomen bewijsstukken. In samenspraak met de Projectleider SROI wordt de voortgang gemonitord en indien noodzakelijk zal het plan van aanpak worden aangepast.

Tips

Werkt u met onderaannemers?

Neem dan in uw contracten met onderaannemers ook een Social Return verplichting op.

Het aanbod is breder dan (vaak) wordt gedacht.

Het idee heerst dat de gemeenten en het UWV alleen mensen bemiddelen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Natuurlijk zijn wij altijd op zoek naar die werkgever die voor deze mensen de juiste plek hebben maar voor de invulling van Social Return kunt u ook denken aan mensen die pas werkloos zijn geworden (UWV-kandidaten) of aan die leerling die een BBL plek nodig heeft om zijn/haar opleiding te kunnen afronden.

Wees creatief.

Denk voor de invulling van uw Social Return verder dan de opdracht. Bent u nog op zoek naar de juiste kracht op uw administratie of in de catering? Of heeft uw schoonmaakbedrijf nog mensen nodig? Door wie wordt het onderhoud van uw tuin gedaan? Is 1 van uw leveranciers of opdrachtgevers op zoek naar personeel? Dit zijn allemaal kansen om uw Social Return verplichting in te vullen.

Check haalbaarheid.

Alhoewel er op dit moment veel mensen werkloos zijn, is dit geen garantie dat wij voor iedere functie (m.n. bij functies met specifieke eisen bijv. ten aanzien van de gevolgde opleidingen) de juiste kandidaat hebben. Aarzel dan ook niet om de Projectleider SROI te contacteren bij de planvorming.

SROI-resultaat.

Na afloop ontvangt u per mail van de Projectleider SROI de bevestiging dat u heeft voldaan aan de SROI-verplichting. Heeft u de verplichting zelfs ruim behaald dan kan de meerwaarde worden gebruikt bij een volgende aanbesteding.

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN

Voor het werk
Raamovereenkomst onderhoud Riool
behoort bij besteksnr. 2022-B011

KENNISGEVINGSFORMULIER,
HET VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN
EN HET -DOSSIER

GWW-versie

INHOUD

1. KENNISGEVINGSFORMULIER 3

2. VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN 4

1. WERKGEGEVENS 5
2. ORGANISATIE EN FASERING VAN HET BOUWPROCES 7
2.1 Overzicht van betrokken bedrijven en uit te voeren werkzaamheden 7
2.2 Bouwplanning en -fasering 8
2.3 Taken en bevoegdheden op het werk 8
3. COÖRDINATIE EN SAMENWERKINGSAFSPRAKEN (UITVOERINGSFASE) 9
3.1 Coördinatieoverleg met 1e verantwoordelijken van neven- en onderaannemers / zelfstandigen en vastlegging van arbo-overleg en -afspraken 9
3.2 (Bouw)vergaderingen met arbeidsomstandigheden als vast agendapunt 9
4. VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSGEVAREN 10
4.1. Risico's en maatregelen / voorzieningen (Ontwerpfase) 10
4.2. Risico's en maatregelen / voorzieningen (Uitvoeringsfase) 17
4.3 Toetsing Veiligheids- en Gezondheidsgevaren door deskundige 18
5. BOUWPLAATSVOORZIENINGEN EN -REGELS 19
5.1 Bouwplaatsvoorzieningen 19
5.2 Bouwplaatsregels 19
6. RAPPORTAGE EN EVALUATIE 20

3. V&G-DOSSIER 21

1. KENNISGEVINGSFORMULIER

KENNISGEVING VAN HET VOORGENOMEN TOT STAND BRENGEN VAN EEN WERK
(als bedoeld in artikel 2.26.1 Arbeidsomstandighedenbesluit)[1]

1. Omschrijving van het werk

1.1 Het werk bestaat uit:

Het uitvoeren van onderhoud aan de objecten die deel uitmaken van de riolering zoals het oplossen van verstoppingen in de aansluitleidingen en het repareren van aansluitleidingen.
Het repareren/vervangen van kleine delen van de hoofdriolen. De aanleg/vervanging van drainage.

1.2 Adres/ ligging van het werk:

Het uit te voeren werk is gelegen in de Gemeente Nieuwegein.

2. Namen en adressen van de betrokken partijen:

2.1	**Opdrachtgever(s)**		2.2	**Ontwerpende partij(en)**	
	Naam	Gemeente Nieuwegein		Naam	Gemeente Nieuwegein
	Adres	Stadsplein 1		Adres	Stadsplein 1
	Postcode / plaats	3431 LZ Nieuwegein		Postcode / plaats	3431 LZ Nieuwegein
	Contactpersoon	[redacted]		Contactpersoon	[redacted]
	Telefoon	030-60[redacted]		Telefoon	030-60[redacted]
2.3	**Uitvoerende partij(en)**				
	Naam	Nader te bepalen			
	Adres				
	Postcode / plaats				
	Contactpersoon				
	Telefoon				
2.4	**Coördinator(en) Ontwerpfase**		2.5	**Coördinator(en) Uitvoeringsfase**	
	Naam	Gemeente Nieuwegein		Naam	Nader te bepalen
	Adres	Stadsplein 1		Adres	
	Postcode / plaats	3431 LZ Nieuwegein		Postcode / plaats	
	Contactpersoon	[redacted]		Contactpersoon	
	Telefoon	030-60[redacted]		Telefoon	

3. Tijdschema en uitvoeringsgegevens

3.1 Geplande aanvangsdatum van de werkzaamheden: augustus 2025.

3.2 Geplande uitvoeringstijd: het werk zal gedurende de contract periode uitgevoerd worden, uitgaande van diverse deelopdrachten.

3.3 Vermoedelijke maximum aantal werknemers dat gelijktijdig op het werk aanwezig zal zijn: minder dan 20.

3.4 Gepland aantal werkgevers en zelfstandigen op het werk: nader te bepalen.

3.5 Namen van reeds geselecteerde ondernemingen: nader te bepalen.

4. Datum van kennisgeving: **5. Handtekening opdrachtgever**

1. **Voor aanvang van de werkzaamheden in te dienen bij de regionaal directeur van de Arbeidsinspectie van de regio waarin het werk ligt indien de geraamde tijdsduur van het werk meer dan 30 werkdagen beslaat en meer dan 20 werknemers tegelijk arbeid zullen gaan verrichten op het werk of indien met de werkzaamheden meer dan 500 mandagen zijn gemoeid.**

2. VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN

Voor het werk
Raamovereenkomst onderhoud Riool
behoort bij besteksnr. 2022-B011

1. WERKGEGEVENS

1.1 Het werk bestaat uit:

Het uitvoeren van onderhoud aan de objecten die deel uitmaken van de riolering zoals het oplossen van verstoppingen in de aansluitleidingen en het repareren van aansluitleidingen.
Het repareren/vervangen van kleine delen van de hoofdriolen. De aanleg/vervanging van drainage.

1.2 Adres / ligging van het werk:

Binnen de gemeente grenzen van de Gemeente Nieuwegein

1.3 Namen en adressen van de betrokken partijen:

a. Opdrachtgever(s)

Naam : Gemeente Nieuwegein
Adres : Stadsplein 1
Postcode / plaats : 3431 LZ Nieuwegein
Contactpersoon : [redacted]
Telefoon : 030-60[redacted]

b. Ontwerpende partij(en)

Naam : Gemeente Nieuwegein
Adres : Stadsplein 1
Postcode / plaats : 3431 LZ Nieuwegein
Contactpersoon : [redacted]
Telefoon : 030-60[redacted]

c. V&G-coördinator(en) Ontwerpfase

Naam : Gemeente Nieuwegein
Adres : Stadsplein 1
Postcode / plaats : 3431 LZ Nieuwegein
Contactpersoon : [redacted]
Telefoon : 030-60[redacted]

d. Uitvoerende partij(en)

Naam : Nader te bepalen
Adres :
Postcode / plaats :
Contactpersoon :
Telefoon : Fax:

e. V&G-coördinator(en) Uitvoeringsfase

Naam : Nader te bepalen
Adres :
Postcode / plaats :
Contactpersoon :
Telefoon : Fax:

1.4 Tijdschema en uitvoeringsgegevens (voor zover reeds bekend)

1.4.1 Geplande aanvangsdatum van de werkzaamheden: augustus 2025

1.4.2 Geplande uitvoeringstijd: het werk zal gedurende de contract periode uitgevoerd worden, uitgaande van diverse deelopdrachten.

1.4.3 Vermoedelijke maximum aantal werknemers dat gelijktijdig op het werk aanwezig zal zijn: minder dan 20.

1.4.4 Gepland aantal werkgevers en zelfstandigen op het werk: nader te bepalen.

1.4.5 Namen van reeds geselecteerde ondernemingen (zie ook Blad 2): nader te bepalen.

1.4.6 Namen van ingeschakelde / in te schakelen deskundige diensten (optie): n.v.t.

1.4.7 Regeling V&G-uitvoeringscoördinatie bij nevenaanneming
De V&G-uitvoeringscoördinatie gebeurt door de aannemer van bestek: 2022-B011.
Nevenaanneming wordt voorzien voor de volgende werkzaamheden (bestekken):
Nader te bepalen.

2. ORGANISATIE EN FASERING VAN HET BOUWPROCES

2.1 Overzicht van betrokken bedrijven en uit te voeren werkzaamheden

Hoofdaannemer / Uitvoeringscoördinator	**Uit te voeren Werkzaamheden**	**1e Verantwoordelijke op het werk (aanspreekpunt)**	**Start / einde werkzaamheden**
Naam: Adres:		Naam: Functie:	
Onderaannemers / zelfstandigen	**Uit te voeren werkzaamheden**	**1e Verantwoordelijke op het werk**	**Start / einde werkzaamheden**
Naam: Adres		Naam: Functie:	
Naam: Adres:		Naam: Functie:	
Naam: Adres:		Naam: Functie:	
Naam: Adres:		Naam: Functie:	
Naam: Adres:		Naam: Functie:	
Naam: Adres:		Naam: Functie:	
Nevenaannemer(s)	**Uit te voeren werkzaamheden**	**1e Verantwoordelijke op het werk**	**Start / einde Werkzaamheden**
Naam: Adres:		Naam: Functie:	
Naam: Adres: Naam: Adres:		Naam: Functie Naam: Functie:	
Onderaannemers / zelfstandigen van nevenaannemers	**Uit te voeren werkzaamheden**	**1e Verantwoordelijke op het werk**	**Start / einde Werkzaamheden**
Naam: Adres:		Naam: Functie:	
Naam: Adres:		Naam: Functie:	
Naam: Adres:		Naam: Functie:	
Naam: Adres:		Naam: Functie:	

2.2 Bouwplanning en -fasering

Deelwerken	Bedrijf	Tijd →

2.3 Taken en bevoegdheden op het werk

Functionaris	Naam	Taken	Bevoegdheden
V&G-coördinator Uitvoeringsfase			
Uitvoerende partij (verantw. voor V&G-uitvoeringscoördinatie)			
Hoofduitvoerder			
Bouwdirectie			
Overige:			

3. COÖRDINATIE EN SAMENWERKINGSAFSPRAKEN (UITVOERINGSFASE)

3.1 Coördinatieoverleg met 1e verantwoordelijken van neven- en onderaannemers / zelfstandigen en vastlegging van arbo-overleg en -afspraken

Bouwfase	Datum	Aannemers	Afspraken[1]	Vastgelegd datum[2]

1 Het betreft afspraken die betrekking hebben op te nemen V&G-maatregelen en afstemming met andere werkgevers
2 De afspraken worden vastgelegd in onderdeel 4.3 van het V&G-plan

3.2 (Bouw)vergaderingen met arbeidsomstandigheden als vast agendapunt

Naam vergadering	Frequentie	Notulen door	Deelnemers

Vaste agendapunten:
- Nieuwe risico's / gesignaleerde risico's
- Actualiseren V&G-plan
- Naleving V&G-plan
- Rapportage V&G-coördinator uitvoeringsfase, uitvoerende partij en deskundige
- Eventuele ongevallen en incidenten
- Naar aanleiding hiervan genomen maatregelen
- Overleg met en instructie / voorlichting van werknemers

4. VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSGEVAREN

4.1. Risico's en maatregelen / voorzieningen (Ontwerpfase)

Hoofdcode beginnend met	Risicodragende activiteit	Bestekspost beginnend met	Arbo-risico	Risico-oorzaak	Suggesties
ALGEMEEN	**ALGEMENE OMGEVINGSFACTOREN (GELDEND VOOR ALLE ONDERDELEN)**				
	Werken in weer en wind		Aantasting gezondheid	Klimatologische omstandigheden	Doorwerkkleding; Doorwerkvoorzieningen
11	**SLOOPWERKEN**	**1**			
	Werken tussen bouwafval		Ongeval / persoonlijk letsel	Werkwijze	Onmiddellijke afvoer afval; Persoonlijke beschermingsmiddelen
	Werken nabij laag gelegen ruimten / vloeren		Ongeval / persoonlijk letsel	Hoogteverschil; Werkwijze	Aanbrengen hulpvoorzieningen
	Werken in stof, lawaai en trillingen		Aantasting gezondheid	Werkwijze; Omgeving	Persoonlijke beschermingsmiddelen; Verkorting werktijd
	Werken boven / nabij / op het water		Verdrinking	Werkwijze; Defect materieel	Reddingsmiddelen; Persoonlijke beschermingsmiddelen; Technische inspectie materieel; Hulpmiddelen
	Demontage van zware (prefab) elementen / materialen		Ongeval / persoonlijk letsel; Beknelling; Bedelving	Werkwijze; Defect materieel	Technische inspectie materieel; Voorlichting gevarenaspect; Deskundige uitvoering
	Werken met hijsmaterieel en hijslast		Bedelving; Omvallen; Ongeval / persoonlijk letsel	Werkwijze; Instabiele ondergrond	Technische inspectie materieel; Deskundig ontwerp van hulpvoorzieningen; Toezicht; Afzettingen
	Werken met / in schadelijke gassen en / of stoffen		Bedwelming; Aantasting gezondheid	Vrijkomende giftige gassen; Aanwezigheid giftige / gevaarlijke gassen	Persoonlijke beschermingsmiddelen; Deskundige begeleiding; Voorlichting gevarenaspect
	Werken in droog gezette ruimten		Verdrinking	Defect materieel	Vluchtwegen; Reservematerieel; Technische inspectie materieel; Reddingsmiddelen
	Werken binnen verticale waterkerende constructies		Verdrinking; Bedelving; Ongeval / persoonlijk letsel	Defect materieel; Instabiele keringen	Vluchtwegen; Deskundig ontwerp keringen; Technische inspectie materieel; Reddingsmiddelen
	Werken in besloten ruimten / putten		Bedelving	Instabiele omgeving	Deskundig ontwerp hulpconstructies; Vluchtwegen
	Werken in kleine ruimten		Irritatie; Ongeval / persoonlijk letsel		Fijnafstemming uitvoering; Tijdschema; Verkorting werktijd; Hulpvoorzieningen

Hoofdcode beginnend met	Risicodragende activiteit	Bestekspost beginnend met	Arbo-risico	Risico-oorzaak	Suggesties
	Werken in bestaande (riool)buizen en (riool)putten		Bedwelming; Aantasting gezondheid; Verdrinking Explosie	Aanwezigheid van gas(sen); Aanwezigheid van verontreinigde stoffen en water	Ontgassen Persoonlijke beschermingsmiddelen; Waterkeringen; Reddingsmiddelen
17	**VERONTREINIGDE GROND / WATER**	**12**			
	Werken boven / nabij / op het water		Verdrinking	Werkwijze; Defect materieel	Reddingsmiddelen; Persoonlijke beschermingsmiddelen; Technische inspectie materieel; Hulpmiddelen
	Werken binnen verticale waterkerende constructies		Verdrinking; Bedelving; Ongeval / persoonlijk letsel	Defect materieel; Instabiele keringen	Vluchtwegen; Deskundig ontwerp keringen; Technische inspectie materieel; Reddingsmiddelen
	Werken op / met verontreinigde grond		Bedwelming; Aantasting gezondheid	Vrijkomende giftige gassen; Aanwezigheid giftige / gevaarlijke stoffen	Persoonlijke beschermingsmiddelen; Deskundige begeleiding
	Werken met / in schadelijke gassen en / of stoffen		Bedwelming; Aantasting gezondheid	Vrijkomende giftige gassen; Aanwezigheid giftige / gevaarlijke gassen	Persoonlijke beschermingsmiddelen; Deskundige begeleiding; Voorlichting gevarenaspect
21	**BEMALINGEN**	**239 en 8301**			
	Werken boven / nabij / op het water		Verdrinking	Werkwijze; Defect materieel	Reddingsmiddelen; Persoonlijke beschermingsmiddelen; Technische inspectie materieel; Hulpmiddelen
	Werken binnen verticale waterkerende constructies		Verdrinking; Bedelving; Ongeval / persoonlijk letsel	Defect materieel; Instabiele keringen	Vluchtwegen; Deskundig ontwerp keringen; Technische inspectie materieel; Reddingsmiddelen
	Werken op / met verontreinigde grond		Bedwelming; Aantasting gezondheid	Vrijkomende giftige gassen; Aanwezigheid giftige / gevaarlijke stoffen	Persoonlijke beschermingsmiddelen; Deskundige begeleiding
22	**GRONDWERKEN**	**100, 12, 13, 230, 310, 320, 330, 40, 520 en 530**			
	Werken boven / nabij / op het water		Verdrinking	Werkwijze; Defect materieel	Reddingsmiddelen; Persoonlijke beschermingsmiddelen; Technische inspectie materieel; Hulpmiddelen
	Werken binnen verticale waterkerende constructies		Verdrinking; Bedelving; Ongeval / persoonlijk letsel	Defect materieel; Instabiele keringen	Vluchtwegen; Deskundig ontwerp keringen; Technische inspectie materieel; Reddingsmiddelen
	Werken in besloten ruimten / putten		Bedelving	Instabiele omgeving	Deskundig ontwerp hulpconstructies; Vluchtwegen
	Werken op / met verontreinigde grond		Bedwelming; Aantasting gezondheid	Vrijkomende giftige gassen; Aanwezigheid giftige / gevaarlijke stoffen	Persoonlijke beschermingsmiddelen; Deskundige begeleiding
	Werken in stof, lawaai en trillingen		Aantasting gezondheid	Werkwijze; Omgeving	Persoonlijke beschermingsmiddelen; Verkorting werktijd
23	**DRAINAGE**	**238**			
	Werken binnen verticale waterkerende constructies		Verdrinking; Bedelving; Ongeval / persoonlijk letsel	Defect materieel; Instabiele keringen	Vluchtwegen; Deskundig ontwerp keringen; Technische inspectie materieel; Reddingsmiddelen
	Werken in besloten ruimten / putten		Bedelving	Instabiele omgeving	Deskundig ontwerp hulpconstructies; Vluchtwegen

Hoofdcode beginnend met	Risicodragende activiteit	Bestekspost beginnend met	Arbo-risico	Risico-oorzaak	Suggesties
	Werken op / met verontreinigde grond		Bedwelming; Aantasting gezondheid	Vrijkomende giftige gassen; Aanwezigheid giftige / gevaarlijke stoffen	Persoonlijke beschermingsmiddelen; Deskundige begeleiding
24	**SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN**	**23**			
	Werken binnen verticale waterkerende constructies		Verdrinking; Bedelving; Ongeval / persoonlijk letsel	Defect materieel; Instabiele keringen	Vluchtwegen; Deskundig ontwerp keringen; Technische inspectie materieel; Reddingsmiddelen
	Werken in besloten ruimten / putten		Bedelving	Instabiele omgeving	Deskundig ontwerp hulpconstructies; Vluchtwegen
	Werken op / met verontreinigde grond		Bedwelming; Aantasting gezondheid	Vrijkomende giftige gassen; Aanwezigheid giftige / gevaarlijke stoffen	Persoonlijke beschermingsmiddelen; Deskundige begeleiding
25	**LEIDINGWERKEN**	**2**			
	Werken boven / nabij / op het water		Verdrinking	Werkwijze; Defect materieel	Reddingsmiddelen; Persoonlijke beschermingsmiddelen; Technische inspectie materieel; Hulpmiddelen
	Werken binnen verticale waterkerende constructies		Verdrinking; Bedelving; Ongeval / persoonlijk letsel	Defect materieel; Instabiele keringen	Vluchtwegen; Deskundig ontwerp keringen; Technische inspectie materieel; Reddingsmiddelen
	Werken met hijsmateriaal en hijslast		Bedelving; Omvallen; Ongeval / persoonlijk letsel	Werkwijze; Instabiele ondergrond	Technische inspectie materieel; Deskundig ontwerp van hulpvoorzieningen
	Werken op / met verontreinigde grond		Bedwelming; Aantasting gezondheid	Vrijkomende giftige gassen; Aanwezigheid giftige / gevaarlijke stoffen	Persoonlijke beschermingsmiddelen; Deskundige begeleiding
	Werken in besloten ruimten / putten		Bedelving	Instabiele omgeving	Deskundig ontwerp hulpconstructies; Vluchtwegen
	Werken in bestaande (riool)buizen en (riool)putten		Bedwelming; Aantasting gezondheid; Verdrinking Explosie	Aanwezigheid van gas(sen); Aanwezigheid van verontreinigde stoffen en water	Ontgassen Persoonlijke beschermingsmiddelen; Waterkeringen; Reddingsmiddelen
	Werkzaamheden met (de)montage van zware (prefab) elementen / materialen		Ongeval / persoonlijk letsel; Beknelling; Bedelving	Werkwijze; Defect materieel	Technische inspectie materieel; Voorlichting gevarenaspect; Deskundige uitvoering
	Werken met / in schadelijke gassen en / of stoffen		Bedwelming; Aantasting gezondheid	Vrijkomende giftige gassen; Aanwezigheid giftige / gevaarlijke gassen	Persoonlijke beschermingsmiddelen; Deskundige begeleiding; Voorlichting gevarenaspect
	Werkzaamheden nabij / met buizen onder druk		Ongeval / persoonlijk letsel; Explosie	Aanwezigheid van gas(sen); Werkwijze	Ontgassen; Persoonlijke beschermingsmiddelen; Deskundige begeleiding; Voorlichting gevarenaspect; KLIC melding
	Werken met lasapparatuur		Ongeval / persoonlijk letsel; Verbranding; Aantasting gezichtsvermogen	Werkwijze; Defect materieel; Warm / heet materiaal; Verblinding	Persoonlijke beschermingsmiddelen; Geschoold / technisch bekwaam personeel; Technische inspectie materieel

Hoofdcode beginnend met	Risicodragende activiteit	Bestekspost beginnend met	Arbo-risico	Risico-oorzaak	Suggesties
26	**KABELWERK**	**?**			
	Werkzaamheden nabij / met buizen onder druk		Ongeval / persoonlijk letsel; Explosie	Aanwezigheid van gas(sen); Werkwijze	Ontgassen; Persoonlijke beschermingsmiddelen; Deskundige begeleiding (bedrijfshulpverlener); Voorlichting gevarenaspect; KLIC melding; Werkvergunning
	Werkzaamheden nabij / met kabels onder spanning		Ongeval / persoonlijk letsel; Aantasting gezondheid; Verbranding	Werkwijze; Onder spanning staan van leidingen	Deskundige begeleiding; Voorlichting gevarenaspect; Spanningloos maken van leidingen; KLIC melding; Werkvergunning
	Werken met lasapparatuur		Ongeval / persoonlijk letsel; Verbranding; Aantasting gezichtsvermogen	Werkwijze; Defect materieel; Warm / heet materiaal; Verblinding	Persoonlijke beschermingsmiddelen; Geschoold / technisch bekwaam personeel; Technische inspectie materieel; Werkvergunning
31	**WEGVERHARDINGEN**	**3**			
	Werken langs / nabij openbaar verkeer		Ongeval / persoonlijk letsel	Werkwijze; Lokale invloeden; Invloeden van derden	Verkeersmaatregelen; Voorlichting gevarenaspect; Bevoegde begeleiding; Persoonlijke beschermingsmiddelen
	Werkzaamheden die overbelasting van het menselijk lichaam veroorzaken		Aantasting gezondheid	Werkwijze; Keuze materiaal en /of materieel	Wijzigen werkwijze; Keuze materiaal en /of materieel
	Werkzaamheden met (de)montage van zware (prefab) elementen / materialen		Ongeval / persoonlijk letsel; Beknelling; Bedelving	Werkwijze; Defect materieel	Technische inspectie materieel; Voorlichting gevarenaspect; Deskundige uitvoering
	Werken in stof, lawaai en trillingen		Aantasting gezondheid	Werkwijze; Omgeving	Persoonlijke beschermingsmiddelen; Verkorting werktijd
	Werken met bitumen		Ongeval / persoonlijk letsel; Aantasting gezondheid; Verbranding	Werkwijze; Defect materieel; Warm / heet materiaal	Persoonlijke beschermingsmiddelen; Geschoold / technisch bekwaam personeel Technische inspectie materieel
	Werken met / in schadelijke gassen en / of stoffen		Bedwelming; Aantasting gezondheid	Vrijkomende giftige gassen; Aanwezigheid giftige / gevaarlijke gassen	Persoonlijke beschermingsmiddelen; Deskundige begeleiding; Voorlichting gevarenaspect
	Werken boven / nabij / op het water		Verdrinking	Werkwijze; Defect materieel	Reddingsmiddelen; Persoonlijke beschermingsmiddelen; Technische inspectie materieel; Hulpmiddelen
47	**KLEINE KUNSTWERKEN + GEMALEN**	**214 en 234**			
	Werken boven / nabij / op het water		Verdrinking	Werkwijze; Defect materieel	Reddingsmiddelen; Persoonlijke beschermingsmiddelen; Technische inspectie materieel; Hulpmiddelen
	Werken binnen verticale waterkerende constructies		Verdrinking; Bedelving; Ongeval / persoonlijk letsel	Defect materieel; Instabiele keringen	Vluchtwegen; Deskundig ontwerp keringen; Technische inspectie materieel; Reddingsmiddelen

Hoofdcode beginnend met	Risicodragende activiteit	Bestekspost beginnend met	Arbo-risico	Risico-oorzaak	Suggesties
	Werken in droog gezette ruimten		Verdrinking	Defect materieel	Vluchtwegen; Reservematerieel; Technische inspectie materieel; Reddingsmiddelen
	Werken in besloten ruimten / putten		Bedelving	Instabiele omgeving	Deskundig ontwerp hulpconstructies; Vluchtwegen
	Werken in bestaande (riool)buizen en (riool)putten		Bedwelming; Aantasting gezondheid; Verdrinking Explosie	Aanwezigheid van gas(sen); Aanwezigheid van verontreinigde stoffen en water	Ontgassen Persoonlijke beschermingsmiddelen; Waterkeringen; Reddingsmiddelen
	Werkzaamheden met (de)montage van zware (prefab) elementen / materialen		Ongeval / persoonlijk letsel; Beknelling; Bedelving	Werkwijze; Defect materieel	Technische inspectie materieel; Voorlichting gevarenaspect; Deskundige uitvoering
	Werken met lasapparatuur		Ongeval / persoonlijk letsel; Verbranding; Aantasting gezichtsvermogen	Werkwijze; Defect materieel; Warm / heet materiaal; Verblinding	Persoonlijke beschermingsmiddelen; Geschoold / technisch bekwaam personeel Technische inspectie materieel
48	**INSTALLATIEWERKEN** **?**				
	Werken boven / nabij / op het water		Verdrinking	Werkwijze; Defect materieel	Reddingsmiddelen; Persoonlijke beschermingsmiddelen; Technische inspectie materieel; Hulpmiddelen
	Werken binnen verticale waterkerende constructies		Verdrinking; Bedelving; Ongeval / persoonlijk letsel	Defect materieel; Instabiele keringen	Vluchtwegen; Deskundig ontwerp keringen; Technische inspectie materieel; Reddingsmiddelen
	Werken in droog gezette ruimten		Verdrinking	Defect materieel	Vluchtwegen; Reservematerieel; Technische inspectie materieel; Reddingsmiddelen
	Werkzaamheden nabij / met buizen onder druk		Ongeval / persoonlijk letsel; Explosie	Aanwezigheid van gas(sen); Werkwijze	Ontgassen; Persoonlijke beschermingsmiddelen; Deskundige begeleiding; Voorlichting gevarenaspect; KLIC melding
	Werkzaamheden nabij / met kabels onder spanning		Ongeval / persoonlijk letsel; Aantasting gezondheid; Verbranding	Werkwijze; Onder spanning staan van leidingen	Deskundige begeleiding; Voorlichting gevarenaspect; Spanningloos maken van leidingen; KLIC melding
	Werken met lasapparatuur		Ongeval / persoonlijk letsel; Verbranding; Aantasting gezichtsvermogen	Werkwijze; Defect materieel; Warm / heet materiaal; Verblinding	Persoonlijke beschermingsmiddelen; Geschoold / technisch bekwaam personeel Technische inspectie materieel
51	**GROENVOORZIENINGEN**		**11, 13 en 5**		
	Werken tussen bouwafval		Ongeval / persoonlijk letsel	Werkwijze	Onmiddellijke afvoer afval; Persoonlijke beschermingsmiddelen
	Werken nabij laag gelegen ruimten / vloeren		Ongeval / persoonlijk letsel	Hoogteverschil; Werkwijze	Aanbrengen hulpvoorzieningen

Hoofdcode beginnend met	Risicodragende activiteit	Bestekspost beginnend met	Arbo-risico	Risico-oorzaak	Suggesties
	Werken boven / nabij / op het water		Verdrinking	Werkwijze; Defect materieel	Reddingsmiddelen; Persoonlijke beschermingsmiddelen; Technische inspectie materieel; Hulpmiddelen
	Werken langs / nabij openbaar verkeer		Ongeval / persoonlijk letsel	Werkwijze; Lokale invloeden; Invloeden van derden	Verkeersmaatregelen; Voorlichting gevarenaspect; Bevoegde begeleiding; Persoonlijke beschermingsmiddelen
	Werken met hijsmaterieel en hijslast		Bedelving; Omvallen; Ongeval / persoonlijk letsel	Werkwijze; Instabiele ondergrond	Technische inspectie materieel; Deskundig ontwerp van hulpvoorzieningen
	Werken met / in schadelijke gassen en / of stoffen		Bedwelming; Aantasting gezondheid	Vrijkomende giftige gassen; Aanwezigheid giftige / gevaarlijke gassen	Persoonlijke beschermingsmiddelen; Deskundige begeleiding; Voorlichting gevarenaspect
61	**WERK ALGEMENE AARD**	**101, 8, 91 en 95**			
	Werken tussen bouwafval		Ongeval / persoonlijk letsel	Werkwijze	Onmiddellijke afvoer afval; Persoonlijke beschermingsmiddelen
	Werkzaamheden nabij / met buizen onder druk		Ongeval / persoonlijk letsel; Explosie	Aanwezigheid van gas(sen); Werkwijze	Ontgassen; Persoonlijke beschermingsmiddelen; Deskundige begeleiding; Voorlichting gevarenaspect; KLIC melding
	Werkzaamheden nabij / met kabels onder spanning		Ongeval / persoonlijk letsel; Aantasting gezondheid; Verbranding	Werkwijze; Onder spanning staan van leidingen	Deskundige begeleiding; Voorlichting gevarenaspect; Spanningloos maken van leidingen; KLIC melding
	Werken nabij laag gelegen ruimten / vloeren		Ongeval / persoonlijk letsel	Hoogteverschil; Werkwijze	Aanbrengen hulpvoorzieningen
62	**VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING**		**62**		
	Werken langs / nabij openbaar verkeer		Ongeval / persoonlijk letsel	Werkwijze; Lokale invloeden; Invloeden van derden	Verkeersmaatregelen; Voorlichting gevarenaspect; Bevoegde begeleiding; Persoonlijke beschermingsmiddelen
	Werken boven / nabij / op het water		Verdrinking	Werkwijze; Defect materieel	Reddingsmiddelen; Persoonlijke beschermingsmiddelen; Technische inspectie materieel; Hulpmiddelen
	Werkzaamheden met (de)montage van zware (prefab) elementen / materialen		Ongeval / persoonlijk letsel; Beknelling; Bedelving	Werkwijze; Defect materieel	Technische inspectie materieel; Voorlichting gevarenaspect; Deskundige uitvoering
	Werken met hijsmaterieel en hijslast		Bedelving; Omvallen; Ongeval / persoonlijk letsel	Werkwijze; Instabiele ondergrond	Technische inspectie materieel; Deskundig ontwerp van hulpvoorzieningen
63	**TERREININRICHTING**		**91**		
	Werken tussen bouwafval		Ongeval / persoonlijk letsel	Werkwijze	Onmiddellijke afvoer afval; Persoonlijke beschermingsmiddelen
	Werkzaamheden nabij / met buizen onder druk		Ongeval / persoonlijk letsel; Explosie	Aanwezigheid van gas(sen); Werkwijze	Ontgassen; Persoonlijke beschermingsmiddelen; Deskundige begeleiding; Voorlichting gevarenaspect; KLIC melding

Hoofdcode beginnend met	Risicodragende activiteit	Bestekspost beginnend met	Arbo-risico	Risico-oorzaak	Suggesties
	Werkzaamheden nabij / met kabels onder spanning		Ongeval / persoonlijk letsel; Aantasting gezondheid; Verbranding	Werkwijze; Onder spanning staan van leidingen	Deskundige begeleiding; Voorlichting gevarenaspect; Spanningloos maken van leidingen; KLIC melding
	Werken nabij laag gelegen ruimten / vloeren		Ongeval / persoonlijk letsel	Hoogteverschil; Werkwijze	Aanbrengen hulpvoorzieningen; EHBO-er/Bedrijfshulpverlener

4.2. Risico's en maatregelen / voorzieningen (Uitvoeringsfase)

Hoofdcode beginnend met	Risicodragende activiteit	Arbo-risico	Risico-oorzaak	Suggesties

4.3 Toetsing Veiligheids- en Gezondheidsgevaren door deskundige

Getoetst	nee
Zo ja, door	.....
Verklaring afgegeven	nee
Datum	.....

5. BOUWPLAATSVOORZIENINGEN EN -REGELS

5.1 Bouwplaatsvoorzieningen

Collectieve voorzieningen	Gebruikers	Instandhouding door	Toezicht / Rapportage door
Verkeersvoorzieningen			
Verkeersafzettingen			
Terreinafbakening			
Sanitaire voorzieningen			
Schaft- en kleedvoorzieningen			
Opslagplaatsen gevaarlijke stoffen			
Bouwelektra			
Hef / grondverzet machines			
Transport bouwstoffen			
Transport personeel			
Stut- en schoorconstructies			
Damwanden			
Steigers			
Blusmiddelen			
Beschermings- / Beveiligingsmiddelen			
EHBO-voorzieningen			
Afvalscheiding / opslag			
Mededelingenbord			
Overige:			

5.2 Bouwplaatsregels

Regels	Toezicht / rapportage door	Verwijzing naar procedures in bijlage
Bijvoorbeeld:		
Toegangsregeling		
Verkeersregels		
Procedure bij Ongevallen (alarmregeling)		
Bedrijfshulpverlening		
Identificatieplicht		
Voorschriften uit Vergunningen		

6. RAPPORTAGE EN EVALUATIE

Onderwerp	Datum	Rapportage aan	Rapportage door	Te ondernemen acties	Uitgevoerd door / datum

3. V&G-DOSSIER

Voor het werk
Raamovereenkomst onderhoud Riool
behoort bij besteksnr. 2022-B011

1. Omschrijving van het werk

- Type : vervangen van riolering
- Adres / ligging : binnen de grenzen van de Gemeente Nieuwegein

2. Technische specificaties

- Bestek en tekeningen (indien mogelijk zoals gerealiseerd)
- Bedienings- en onderhoudsvoorschriften
- Overige

3. Aangebrachte structurele voorzieningen t.b.v. risicovolle situaties in de beheersfase

Beschrijving van: (bijvoorbeeld)
- Bevestigingspunten voor steigers / werkbakken
- Bevestigingspunten voor vangnetten / gordels
- Noodvoorzieningen / afsluiters
- Ventilatievoorzieningen
- Inspectieluiken / putten
- Grondkerende voorzieningen
- Overige

4. Risico's wat betreft onderhoud / renovatie (optie).

Beschrijving van gesignaleerde risico's voor beheer, onderhoud / renovatie / sloop en mogelijke maatregelen op basis van ervaringen in de ontwerp- / uitvoeringsfase (a.d.h.v. V&G-plan).

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

Duurzaam Beton Eigen Verklaring

Toepassingsgebied betonnen bestratingsproducten, niet constructief beton

Projectomschrijving:

Opdrachtgever:

Ondergetekende verklaart te kunnen voldoen aan de eisen van de BRL *Bouwprojecten met duurzaam beton* voor de volgende productgroepen:

Productgroep *)					
Circulariteit**): Het minimale aandeel secundaire toeslagmateriaal (% v/v)	☐	☐	☐	☐	☐
Secundair toeslagmateriaal in beton: is voorzien van CE markering op basis van de NEN-EN 12620	☐	☐	☐	☐	☐
MKI waarde**): De maximale MKI-waarde uitgedrukt in euro's per functionele eenheid	☐	☐	☐	☐	☐

**) s.v.p. Productgroep invullen en aankruisen hetgeen van toepassing is*

***) de actuele eis staat vermeld op de website www.betonketen.nl/moederbestek/*

Ten behoeve van het Handhavingsprotocol van de BRL *Bouwprojecten met duurzaam beton* dient de mogelijkheid te worden geboden dat inspecties door een Certificerende Instelling worden uitgevoerd. Ondergetekende verklaart dat ten behoeve van inspecties een door Netwerk Betonketen als competent voor de scope duurzaamheid verklaarde Certificerende Instelling toegang krijgt tot alle aspecten van projecten met Duurzaam Beton.

Ondergetekende verklaart dat de in dit vragenformulier verstrekte inlichtingen met de werkelijkheid overeenstemmen, juist en volledig zijn.
Ondergetekende stemt ermee in dat de verstrekte informatie kan worden gebruikt ten behoeve van aanbestedingen door opdrachtgevers.

Aldus, naar waarheid opgemaakt op:

- dag, maand, jaar:
- plaats:
- door voorletters, naam, functie:
- als rechtsgeldig vertegenwoordiger van de onderneming:

Handtekening:

Duurzaam Beton Eigen Verklaring

Inrichting met vigerende omgevingsvergunning

Projectomschrijving:

Opdrachtgever:

Ondergetekende verklaart te kunnen voldoen aan de eisen aan de BRL *Bouwprojecten met duurzaam beton ten aanzien van:*

BRL 2506 *Recyclinggranulaten voor toepassing in GWW-werken en in beton*: Ondergetekende heeft een geldig certificaat voor de productie van recyclinggranulaat conform de BRL 2506 *Recyclinggranulaten (metselwerk-granulaat, menggranulaat, betongranulaat, fijn granulaat) voor toepassing in GWW-werken en in beton*.
Recycling, terug in beton: Ondergetekende verklaart dat de, op basis van de BRL 2506 *Recyclinggranulaten voor toepassing in GWW-werken en in beton* in het project verkregen grondstof voor beton, opnieuw ingezet gaat worden als secundair toeslagmateriaal voor het produceren van beton.

Ten behoeve van het Handhavingsprotocol van de BRL *Bouwprojecten met duurzaam beton* dient de mogelijkheid te worden geboden dat audits en inspecties door een Certificerende Instelling worden uitgevoerd. Ondergetekende verklaart dat de opdrachtgever, en/of een door hem daartoe aangewezen partij, toegang krijgt tot alle relevante aspecten betreffende de productie van secundair toeslagmateriaal voor het produceren van beton ten einde audits en inspecties/keuringen uit te voeren.

Ondergetekende verklaart dat de in dit vragenformulier verstrekte inlichtingen met de werkelijkheid overeenstemmen, juist en volledig zijn.


Aldus, naar waarheid opgemaakt op:

- dag, maand, jaar:
- plaats:
- door voorletters, naam, functie:
- als rechtsgeldig vertegenwoordiger van de onderneming:

Handtekening:

Productblad

BETONNEN BANDEN

Algemeen	Betonbanden worden gebruikt ter afsluiting van een tegelvlak, zoals trottoirbanden en smalle opsluitbandjes bij looppaden.		
Toepassing	Betonnen opsluitbanden worden vooral toegepast als kantopsluiting langs verhardingen bij een grasveld, bloemperk of halfverharding. Zij zorgen voor gelijkwaardigheid in het straatbeeld. Opsluitbanden van beton faciliteren nivellering. Dit zijn vooral overgangen op gelijk niveau. Zoals een trottoir naar een erf, plantsoen, rijbaan of fietspad		
Formaat	Banden zijn er in diverse uitvoeringen zoals, bochtbanden in diverse krommingen, hoekblokken, inrit(verloop)banden, rotondeblokken, geleidebanden en gazonbanden. Ook zijn er betonbanden die uitgevoerd zijn in dezelfde slijtlaag als de tegels.		
Regelgeving	Betonbanden voldoen aan de Europese norm EN-EN1340 en de daarop gebaseerde BRL Betonbanden, waardoor deze zijn voorzien van het KOMO-productcertificaat, CE-markering en voldoen aan het bouwstoffenbesluit NL BSB.		
Eis Duurzaam Beton	Circulariteit	15% v/v	Per 20-09-2016
	In de benoemde producten van de functionele eenheid of eenheden van beton dient een deel (vervangingspercentage, uitgedrukt in % v/v ten opzichte van het totale volume toeslagmateriaal) van de toeslagmaterialen te bestaan uit secundaire toeslagmaterialen. Het secundaire toeslagmateriaal in duurzaam beton moet zijn voorzien van CE-markering op basis van de NEN-EN 12620.		
	MKI-waarde	€ 25 per m^3	Per 20-09-2016
	In de benoemde producten van de functionele eenheid of eenheden van beton dient de MKI waarde, uitgedrukt in euro's van de functionele eenheid, kleiner te zijn dan de maximale eis. De MKI-waarde voor duurzaam beton moet berekend zijn volgens de SBK Bepalingsmethode Gebouwen en GWW-werken.		
Uit-zonderingen	Bocht-, Hoek-, Verloop-, Perron-, Inritperron-, Inritverloop-, Inrit-, Inritbocht-, Inritverloopbocht-, Inrit hoek-, Eind-, Eindverloop-, Drieweg-, Scheidings-, Stoot-, L-, Bushalte-, HOV-, Oogreflector-, Gazon-, Bloembak-, Boomrand-, en Chateaubanden, Hoek-, en Puntstukken, Hoekblokken, Molgoten, Plakbanden ≤ 16 cm hoog, Rabatbanden ≥ 30 cm hoog, Trottoirbanden ≥ 40 cm hoog		
Illustratie			

13 september 2017

Netwerk Betonketen
info@betonketen.nl
www.betonketen.nl

Het Netwerk Betonketen streeft naar duurzaam beton in bouwprojecten door het reduceren van CO_2 en het inzetten op circulair beton in een circulaire economie. Ca. 100 organisaties zijn lid van de Betonketen, ondersteunen de doelstellingen.

Toelichting grondslagen


In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

Productblad

BETONNEN STRAATSTENEN

Algemeen	Een betonstraatsteen, ook klinker of straatklinker genoemd, wordt gebruikt als bestrating in de wegenbouw. Betonstraatstenen bestaan meestal uit onderbeton voorzien van een deklaag.		
Toepassing	De traditionele betonstraatsteen, is het meest gebruikte verhardings-element in Nederland. Vele industrieterreinen, parkeerplaatsen en wegen binnen de bebouwde kom zijn met deze duurzame elementen bestraat.		
Formaat	De betonstraatsteen, ook BSS genoemd, is leverbaar in vele kleuren en uitvoeringen, zoals het halfje en de bisschopsmuts. Ze kunnen op locatie in één keer gelegd worden, waarbij het leggen zowel mechanisch als vacuüm kan gebeuren. Naast de verschillende formaten, zoals NCB-klinker, dikformaten en waterpasserende bestratingen Porodur BKK, is er een verscheidenheid aan slijtlagen (coloriet deklagen).		
Regelgeving	Betonstraatstenen voldoen aan de Europese norm NEN-EN 1338 en de daarop gebaseerde Beoordelingsrichtlijn Betonstraatstenen, waardoor deze zijn voorzien van het KOMO-productcertificaat, CE-markering en voldoen aan het bouwstoffenbesluit NL BSB.		
Eis Duurzaam Beton	circulariteit	15% v/v	Per 20-09-2016
	In de benoemde producten van de functionele eenheid of eenheden van beton dient een deel (vervangingspercentage, uitgedrukt in % v/v ten opzichte van het totale volume toeslagmateriaal) van de toeslagmaterialen te bestaan uit secundaire toeslagmaterialen. Het secundaire toeslagmateriaal in duurzaam beton moet zijn voorzien van CE-markering op basis van de NEN-EN 12620.		
	MKI-waarde	€ 25 per m^3	Per 20-09-2016
	In de benoemde producten van de functionele eenheid of eenheden van beton dient de MKI waarde, uitgedrukt in euro's van de functionele eenheid, kleiner te zijn dan de maximale eis. De MKI-waarde voor duurzaam beton moet berekend zijn volgens de SBK Bepalingsmethode Gebouwen en GWW-werken.		
Uit-zonderingen	Halve-, Keper-, L-stenen, Witte verkeers-, Blauwe verkeers-, Groene verkeers-, Groen-, Waterdoorlatende – en Stapstenen, Bisschops-, en Driepuntsmutsen, Hydro Lineo, Virage, Square / Square Cross		
Illustratie			

13 september 2017

Netwerk Betonketen
info@betonketen.nl
www.betonketen.nl
06-
06-

Het Netwerk Betonketen streeft naar duurzaam beton in bouwprojecten door het reduceren van CO_2 en het inzetten op circulair beton in een circulaire economie. Ca. 100 organisaties zijn lid van de Betonketen, ondersteunen de doelstellingen.

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

Behandeld door Technisch & Varia
Telefoon (055) [redacted]
Kenmerk [redacted]
Datum 23 november 2024
Blad 1

Laan van Malkenschoten 20, Postbus 700, 7300 HC Apeldoorn
Centrale (055) 579 9111, www.centraalbeheer.nl

Gemeente Nieuwegein (Gemeentehuis)
t.a.v. [redacted]
Postbus 1
3430 AA NIEUWEGEIN

Beste [redacted]

U heeft bij ons een Overheid Meerkeuzepolis.

Alstublieft! Uw nieuwe verzekeringsdocumenten
Wij hebben uw Overheid Meerkeuzepolis met contractnummer [redacted] verlengd.

Wilt u uw nieuwe verzekeringsovereenkomst controleren?
U vindt uw nieuwe verzekeringsovereenkomst bij deze brief. Deze overeenkomst vervangt eerdere verzekeringsovereenkomsten. Ziet u gegevens die niet kloppen? U kunt de juiste gegevens aan ons doorgeven via bovenstaand telefoonnummer.

Wanneer mag u uw verzekering opzeggen?
U kunt uw verzekering dagelijks schriftelijk opzeggen. U heeft een opzegtermijn van 30 dagen. De dagelijkse opzegging geldt niet als de clausule “stopzetten verzekering” op uw polisblad staat.

Voorwaarden kunt u nalezen op onze site
Op uw polisblad staat bij de voorwaarden een omschrijving met 3 tot 5 letters en 2 cijfers. Deze vormen het kenmerk van de voorwaarden van de verzekering(en). Met dat kenmerk kunt u de voorwaarden nalezen op onze site. U voert het kenmerk in op www.centraalbeheer.nl/zakelijk/voorwaarden.

Bel bij schade (055) [redacted]
U kunt schade 24 uur per dag, 7 dagen per week bij ons melden.

Heeft u vragen? We staan voor u klaar
Bel gerust ‘Even Apeldoorn’ op (055) [redacted]. U bereikt ons van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.30 uur. We helpen u graag.

Met vriendelijke groet,
Centraal Beheer

[redacted]

[redacted]
directeur Zakelijk

Centraal Beheer is een handelsnaam van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V., gevestigd te Apeldoorn, K.v.k. 08077009;
Achmea Schadeverzekeringen N.V., gevestigd te Apeldoorn, K.v.K. 08053410; alle N.V.'s zijn geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

27509 16.06

Telefoon (055) [redacted]
Datum 23 november 2024
Blad 1

Laan van Malkenschoten 20, Postbus 700, 7300 HC Apeldoorn
Centrale (055) 579 9111, www.centraalbeheer.nl

Verzekeringsovereenkomst
Overheid Meerkeuzepolis

Relatienummer : [redacted]
Contractnummer : [redacted]

Gemeente Nieuwegein (Gemeentehuis)
t.a.v. [redacted]
Postbus 1
3430 AA NIEUWEGEIN

Verzekeringnemer	:	Gemeente Nieuwegein (Gemeentehuis)
Contractvervaldatum	:	31-12-2025 met automatische verlenging voor telkens 12 maanden
Premievervaldatum	:	31 december jaarlijks
Betalingstermijn	:	jaarlijks
Datum laatste wijziging	:	1 januari 2025

	Jaarpremie
Bouw- en Montageverzekering	€ [redacted]
Totaal	€
Totaalpremie exclusief assurantiebelasting	€

Met vriendelijke groet,
Centraal Beheer

[redacted]
directeur Zakelijk

Centraal Beheer is een handelsnaam van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V., gevestigd te Apeldoorn, K.v.k. 08077009;
Achmea Schadeverzekeringen N.V., gevestigd te Apeldoorn, K.v.K. 08053410; alle N.V.'s zijn geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Telefoon (055) [redacted]
Datum 23 november 2024
Blad 2

Centraal Beheer

Laan van Malkenschoten 20, Postbus 700, 7300 HC Apeldoorn
Centrale (055) 579 9111, www.centraalbeheer.nl

Overheid Meerkeuzepolis

Relatienummer : [redacted]
Contractnummer :

Gemeente Nieuwegein (Gemeentehuis)

Polisblad Bouw- en Montageverzekering

Reden afgifte overzicht	:	Prolongatie [redacted] per 1 januari 2025
Voorwaarden	:	Algemene Voorwaarden ZAV24 Voorwaarden BDB22 Algemene Bepalingen en Rubriek 1 t/m 5 (alleen van toepassing indien de rubriek is vermeld)

Polis [redacted] **Bouw- en Montageverzekering**

Ingangsdatum	:	1 januari 2007
Mutatiedatum	:	1 januari 2025
Reden mutatie	:	verlagen tarief conform voorstel
Verzekerde hoedanigheid	:	gemeente
Verzekerd werk	:	Verzekerd zijn alle nieuwbouw, uitbreiding, verbouw, onderhoud, renovatie, restauratie en sloop in de civiele bouw, woningbouw en utiliteitsbouw, die door verzekeringnemer in eigen beheer worden uitgevoerd of worden uitbesteed. Onder verzekerde werken vallen niet: Geperste tunnels; persingen en/of boringen met een diameter groter dan 300 mm en/of een lengte langer dan 50 meter.
Bouwtermijn	:	De verzekering geschiedt voor een bouwtermijn zoals vermeld in het bestek of de aannemingsovereenkomst met een maximum van 24 maanden.
Onderhoudstermijn	:	In aansluiting op de bouwtermijn geldt – indien van toepassing – een onderhoudstermijn volgens het bestek of de aannemingsovereenkomst met een maximum van 12 maanden.
Clausule(s)	:	Premie indexatie CLPRM Bemaling DBA03 Doorpersing en boring DBB00 Groutankers DBB01 In de grond gevormde palen DBB02 Damwanden DBB03 Ontgravingen DBB08 BTW DBS06 Aanvulling schaderegeling DBU04 Vaststelling eindwaarde DBW05

Centraal Beheer is een handelsnaam van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V., gevestigd te Apeldoorn, K.v.k. 08077009;
Achmea Schadeverzekeringen N.V., gevestigd te Apeldoorn, K.v.K. 08053410; alle N.V.'s zijn geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

27510 16.06

Telefoon (055) [redacted]
Datum 23 november 2024
Blad 3

Centraal Beheer

Laan van Malkenschoten 20, Postbus 700, 7300 HC Apeldoorn
Centrale (055) 579 9111, www.centraalbeheer.nl

Overheid Meerkeuzepolis

Relatienummer : [redacted]
Contractnummer :

Gemeente Nieuwegein (Gemeentehuis)

Polisblad Bouw- en Montageverzekering vervolg

Eigen risico :

Rubriek 1	Het Werk	: € [redacted]
Rubriek 2	Aansprakelijkheid	: €
Rubriek 3	Bestaande eigendommen opdrachtgever	: €
Rubriek 5	Persoonlijke eigendommen	: €

Verzekerde bedragen (excl. BTW)

Rubriek 1:	Het Werk Als maximum eindwaarde van het werk	€	[redacted]
Rubriek 2:	Aansprakelijkheid Als maximum vergoeding	€	
Rubriek 3:	Bestaande eigendommen opdrachtgever Als premier-risque bedrag/maximum vergoeding	€	
Rubriek 5:	Persoonlijke eigendommen Als premier-risque bedrag/maximum vergoeding	€	

Verzekerde grondslag (excl. BTW)	Tarief	Voorschotpremie
Verzekerde jaaromzet € [redacted]	2,80‰	€ [redacted]
	Totaal	€

De minimum jaarpremie bedraagt € [redacted]

Aanmelding
Sinds 1 januari 2007 zijn de volgende werken aan-/afgemeld op deze polis:

Verzekeringsbewijs 6
Aanmelding

Verzekerd werk	:	Renovatie Stadhuis. Ivm verlenging van de bouwtermijn is 04072024 verzekeringsbewijs 6-B opgemaakt.
Besteknummer	:	n.v.t.
Ingangsdatum werk	:	1 juli 2023
Bouwtermijn	:	20 maanden
Eindwaarde	:	€ [redacted]

Centraal Beheer is een handelsnaam van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V., gevestigd te Apeldoorn, K.v.k. 08077009;
Achmea Schadeverzekeringen N.V., gevestigd te Apeldoorn, K.v.K. 08053410; alle N.V.'s zijn geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

27510 16.06

Telefoon (055) [redacted]
Datum 23 november 2024
Blad 4

Centraal Beheer

Laan van Malkenschoten 20, Postbus 700, 7300 HC Apeldoorn
Centrale (055) 579 9111, www.centraalbeheer.nl

Overheid Meerkeuzepolis

Relatienummer : [redacted]
Contractnummer :

Gemeente Nieuwegein (Gemeentehuis)

Polisblad Bouw- en Montageverzekering vervolg

Clausule(s)

Premie indexatie CLPRM
Per jaar wordt de premie per premievervaldatum aangepast. Hiervoor gebruiken wij de Consumenten Prijs Index (CPI). Wij volgen de vastgestelde wijziging tussen het CPI cijfer van juli en het cijfer CPI van 12 maanden daarvoor.

Bemaling DBA03
Wat doet verzekerde om schade te voorkomen?
Verzekerde vraagt een erkend ingenieurs- of adviesbureau om een bemalingsadvies.
- Als de grondwaterstand 25 cm of meer onder de laagst bekende stand wordt verlaagd.
- Het bureau is ISO 9001:2015 gecertificeerd.
- Het bureau bepaalt de invloed van de werkzaamheden op de bebouwing in de omgeving.
- Verzekerde neemt alle maatregelen om schade te voorkomen die het bureau voorstelt of adviseert.
- Schade door zettingen die het bureau berekent, is geen schade voor deze verzekering.

Houdt verzekerde zich niet aan deze regels om schade te voorkomen? Dan is hij niet verzekerd. Maar wel als de schade niets te maken had met de bemaling.

Doorpersing en boring DBB00
Wat is niet verzekerd bij doorpersingen of boringen?
- Schade doordat de werkelijke ligging afwijkt van de bedoelde ligging.
- Schade door het vastlopen of niet kunnen afmaken van de doorpersing of boring.

Wat is wel verzekerd bij doorpersingen of boringen?
- Schade aan de doorpersing of boring.
- Nadat de doorpersing of boring klaar is.
- We betalen de herstelkosten.
- Maximaal de kosten van de oorspronkelijke doorpersing of boring.
- Schade aan de buizen.
- We betalen de kosten voor het opnieuw leveren van de beschadigde buizen op het bouwterrein.

Groutankers DBB01
Is schade aan groutankers verzekerd?
Nee, niet als het groutanker niet op spanning komt, of de spanning verliest.

In de grond gevormde palen DBB02
Is schade aan in de grond gevormde palen verzekerd?
Nee, niet als de schade binnen 48 uur na het inbrengen van de palen ontstaat.
- Wel als de schade niets te maken had met de manier van uitvoeren, de grondsamenstelling of de verwerkte materialen.
- En verzekerde kan dat aantonen.

Damwanden DBB03
Wanneer is herstel of vervanging van damwandconstructies niet verzekerd?
- Als de damwand uit het slot loopt of vervormt.
- Tijdens het inbrengen of verwijderen.
- Als de damwand verkeerd geplaatst is.
- Scheef of op de verkeerde plek.
- Of als de damwand zich verplaatst, zonder dat de damwand bezwijkt.
- Als de damwand lekt op naden, sparingen, voegen of aansluitingen.

Ontgravingen DBB08
Wat is niet verzekerd bij ontgravingen?
Schade of verlies als gevolg van ontgravingen binnen de 45-graden-lijn.
- Gerekend vanaf de buitenkant-onderkant van de fundering van naast gelegen gebouwen.

BTW DBS06
Wordt BTW ook vergoed?
Alleen als de verzekerde die de schade lijdt de btw niet kan verrekenen.

Aanvulling schaderegeling DBU04
Wie handelt aansprakelijkheidsschades af?
- Wij.
- Ook de schades beneden het eigen risico.
- We kunnen een expertisebureau vragen om de aansprakelijkheid en de schade vast te stellen.
- Wij betalen de kosten van het expertisebureau.
- We betalen de schade aan de benadeelde.
- In overleg met verzekeringnemer.
- We brengen het eigen risico bij verzekeringnemer in rekening
- Is de aannemer (ook) aansprakelijk?
- Dan wordt de schade bij de aannemer neergelegd.
- Alleen na overleg met verzekeringnemer

Vaststelling eindwaarde DBW05
Wat is de eindwaarde van een werk?
- De aanneemsom van het werk.
- De werken buiten de bestekken.
- De waarde van bouwmaterialen die de opdrachtgever of de toekomstig eigenaar gebruikt of laat gebruiken voor een werk.
- De waarde van werkzaamheden die de opdrachtgever of toekomstig eigenaar zelf uitvoert.
- De honoraria van architecten, adviseurs en constructeurs.
- De kosten van toezicht en van de bouwdirectie.

Centraal Beheer is een handelsnaam van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V., gevestigd te Apeldoorn, K.v.k. 08077009;
Achmea Schadeverzekeringen N.V., gevestigd te Apeldoorn, K.v.K. 08053410; alle N.V.'s zijn geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

K Art. 5.1 lid 2 sub f

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de bescherming van andere dan in art. 5.1 lid 1 sub c genoemde concurrentiegevoelige bedrijfs- en fabricagegegevens

Doorlopende Bouw- en Montageverzekering

Voorwaarden

BDB22

Startpagina

Klik op het **hoofdstuk** om er naar toe te gaan

Algemeen 2

Rubriek 1. Het werk 12
Deze voorwaarden gelden alleen als rubriek 1 verzekerd is. Dat staat op het polisblad.

Rubriek 2. Aansprakelijkheid 19
Deze voorwaarden gelden alleen als rubriek 2 verzekerd is. Dat staat op het polisblad.

Rubriek 3. Bestaande eigendommen opdrachtgever 25
Deze voorwaarden gelden alleen als rubriek 3 verzekerd is. Dat staat op het polisblad.

Rubriek 4. Materieel 31
Deze voorwaarden gelden alleen als rubriek 4 verzekerd is. Dat staat op het polisblad.

Rubriek 5. Persoonlijke eigendommen 36
Deze voorwaarden gelden alleen als rubriek 5 verzekerd is. Dat staat op het polisblad.

Contact met Apeldoorn 40

Dit document is een aanvulling op de Algemene Voorwaarden. U leest wat er wel en niet verzekerd is en wat te doen bij schade.

Voorwaarden zijn rechten en plichten voor u en voor ons.

26464 21.07

Algemeen

Inhoud

Klik op de **vraag** om het antwoord te lezen

1. Wie zijn de verzekerden? 3
2. Welke werken zijn verzekerd? 3
3. Waar geldt deze verzekering? 3
4. Wanneer geldt deze verzekering? 4
5. Wat als een werk niet is opgeleverd na de maximale bouw- of montageperiode? 4
6. Welke veranderingen van aangemelde werken meldt verzekerde zo snel mogelijk? 5
7. Wat als verzekerde veranderingen niet zo snel mogelijk meldt? 5
8. Wat meldt verzekerde als de verzekering stopt? 5
9. Welke voorzorgsmaatregelen neemt een verzekerde voor een werk begint? 6
10. Hoe verloopt de premiebetaling? 6
11. Wat is de eindwaarde van een werk? 7

Bij schade

12. Wanneer meldt een verzekerde schade? 8
13. Wat doet de verzekerde bij schade? 8
14. Wie bepaalt de hoogte van het schadebedrag? 8
15. Wie regelt de schade bij een schade die valt onder Rubriek 2: Aansprakelijkheid? 8
16. Wat betalen we bij schade? 9
17. Wat betalen we bij diefstal? 9
18. Aan wie betalen we de schadevergoeding? 9
19. Wanneer betalen we de schadevergoeding? 9
20. Welk eigen risico geldt bij een schade op meerdere rubrieken? 10
21. Welk eigen risico geldt bij ziekte, verwonding of overlijden van een ander? 10
22. Wat als de schade ook verzekerd is bij een andere verzekering? 10
23. Wat als een verzekerde het oneens is met ons over hoe we de schade afhandelen? 10
24. Wat als wij schade betalen terwijl een verzekerde zich niet aan zijn rechten en plichten hield? Of terwijl een verzekerde met opzet schade veroorzaakte? 11

Deze voorwaarden gelden altijd als u een Doorlopende Bouw- en Montageverzekering heeft.

Algemeen

1. Wie zijn de verzekerden?

Verzekeringnemer = u.

- Persoon of bedrijf dat de bouw- en montageverzekering heeft afgesloten.

Opdrachtgever.
Bouwdirectie.
Hoofdaannemers.
Onderaannemers.
Installateurs.
Architecten.
Adviseurs.
Constructeurs.

2. Welke werken zijn verzekerd?

Werken die vallen binnen de omschrijving op het polisblad.

- De verwachte eindewaarde is maximaal het verzekerd bedrag.
  - Het verzekerd bedrag staat op het polisblad.
- Werken die niet binnen de omschrijving vallen kunnen worden aangemeld.
  - We kunnen hierover aparte afspraken maken.
- Werken die niet zijn aangemeld, zijn verzekerd als ze passen binnen de omschrijving op het polisblad.
- Als de aanneemsom hoger is dan het verzekerd bedrag, geldt een overdekking van maximaal 30% van het verzekerd bedrag. Werken met een hogere aanneemsom dan 30% boven het verzekerd bedrag zijn niet verzekerd.

3. Waar geldt deze verzekering?

Op de bouw- of montageterreinen in Nederland.

- De terreinen waar de werken komen te staan.
- De terreinen waar de werken worden uitgevoerd.
- De terreinen die speciaal bedoeld zijn om bouwmaterialen op te slaan.
- Niet: de terreinen of de fabriek van een verzekerde.
  - Wel: bij een revisieopdracht.

Algemeen

4. Wanneer geldt deze verzekering?

Tijdens de bouw- of montageperiode.

- Voor ieder werk afzonderlijk.
- De bouw- of montageperiode begint zodra de werkzaamheden beginnen.
  - Na de begindatum van deze verzekering.
    - De begindatum staat op het polisblad.
- De bouw- of montageperiode stopt als de maximale bouw- of montageperiode voorbij is.
  - Om 24.00 uur op de laatste dag.
  - De maximale bouw- of montageperiode staat op het polisblad.
  - Of bij de 1e oplevering, als dat eerder is.
    - Oplevering = de dag dat de bouwdirectie of opdrachtgever een werk goedkeurt.
      - Of een deel van een werk.
    - Wordt er een deel opgeleverd?
      - Dan stopt voor dat deel de bouw- of montageperiode.
      - En start voor dat deel de onderhouds- of garantieperiode.
  - Of als er langer dan 3 maanden niet wordt gewerkt op het bouwterrein.
    - De eventueel meeverzekerde onderhouds- of garantieperiode vervalt dan ook.
- Ook tijdens de testperiode.
  - Alleen als de testperiode is meeverzekerd.
    - Dit staat op het polisblad.
  - De testperiode start als u een werk of een deel ervan test.
  - Of op het moment dat er producten in de productielijn of installatie zitten.

Tijdens de onderhouds- of garantieperiode.

- Alleen als de onderhouds- of garantieperiode is meeverzekerd.
  - Dit staat op het polisblad.
- De onderhouds- of garantieperiode start na de 1e oplevering.
  - Oplevering = de dag dat bouwdirectie of opdrachtgever een werk goedkeurt.
    - Of een deel van een werk.
  - Wordt er een deel opgeleverd?
    - Dan stopt voor dat deel de bouw- of montageperiode.
    - En start voor dat deel de onderhouds- of garantieperiode.
- De onderhouds- of garantieperiode stopt om 24.00 uur op de laatste dag.
- De maximale duur van de onderhouds- of garantieperiode staat op het polisblad.

5. Wat als een werk niet is opgeleverd na de maximale bouw- of montageperiode?

U kunt de bouw- of montageperiode verlengen.

- Maximaal 3 maanden.
- We spreken nieuwe premie en voorwaarden met u af.
- U moet de verlenging voor het aflopen van de maximale bouw- of montageperiode aanvragen.
- Wij mogen de verlenging weigeren.

Algemeen

6. Welke veranderingen van aangemelde werken meldt verzekerde zo snel mogelijk?

Een verandering in het ontwerp.
Een verandering in de bestekken.
Een verandering in de tekeningen.
Een verandering in een overeenkomst.
- Bijvoorbeeld een aannemingsovereenkomst.

Een verandering in de bouw- of montagemethode.
Een verandering in de omstandigheden van een werk.

In deze gevallen mogen wij de bouw- en montageverzekering van het aangemelde werk veranderen vanaf de datum van de verandering. Ook mogen wij de verzekering van het aangemelde werk stoppen met een opzegtermijn van 2 maanden.

7. Wat als verzekerde veranderingen niet zo snel mogelijk meldt?

Of de verzekerden zijn niet verzekerd.
- Als wij de verzekering zouden stoppen door de verandering.

Of de verzekerden zijn niet helemaal verzekerd.
- Als wij deze verzekering zouden aanpassen door de verandering.
  - We betalen op basis van de aangepaste verzekering.
- Als wij een hogere premie zouden rekenen door de verandering.
  - We bepalen de verhouding tussen de hogere premie en de oude premie.
  - We betalen volgens die verhouding.

> **Voorbeeld**
> U betaalt € 10.000,- premie. Door de verandering zouden wij € 12.000,- rekenen.
> De schade is € 100.000,- . Wij betalen dan 10.000/12.000 x 100.000 = € 83.333,-.

Of de verzekerden zijn wel verzekerd.
- Als de schade niets te maken heeft met de veranderingen.

8. Wat meldt verzekerde als de verzekering stopt?

Welke werken zijn gestart tijdens de verzekering, maar worden opgeleverd na de verzekering.
- Een omschrijving van de werken.
- De locatie van de werken.
- Het totaal van de verwachte eindwaarden.
  - En welke bedragen daarin nog verwerkt moeten worden.
- De verwachte datum van de 1e oplevering.
- De lengte van de onderhouds- of garantieperiode.
  - Als die is meeverzekerd.
- Verzekerde meldt dit binnen 14 dagen na de einddatum van de verzekering.
- Meldt verzekerde dit niet? Dan zijn deze werken niet verzekerd.

Algemeen

9. Welke voorzorgsmaatregelen neemt een verzekerde voor een werk begint?

De verzekerde neemt de voorzorgsmaatregelen die de overheid of wij voorschrijven.

- Neemt verzekerde niet de voorgeschreven voorzorgsmaatregelen? Dan is schade niet verzekerd.

De verzekerde die grondwerkzaamheden doet, meldt dat bij het Kadaster.

- Het Kadaster laat verzekerde weten waar kabels en leidingen liggen.
- Verzekerde controleert of deze informatie klopt.
  - Door proefsleuven te graven met de hand.
  - Of door radiodetectie.
- Doet verzekerde dit niet? Dan heeft hij een dubbel eigen risico bij schade.

De verzekerde neemt voldoende maatregelen om lekkage te voorkomen.

- Bij het verwijderen van dakbedekkingen.
- Bij het maken van sparingen.
- Doet verzekerde dit niet? Dan is schade door lekkage niet verzekerd.
  - Wel verzekerd:
    - Als er voorzieningen waren die lekkage moesten voorkomen.
    - En er schade is aan die voorzieningen.
      - Door een plotselinge gebeurtenis waarvan verzekerde niet van tevoren wist.
      - Bijvoorbeeld door een storm.

10. Hoe verloopt de premiebetaling?

Elk jaar betaalt u de voorschotpremie.

- De voorschotpremie berekenen we over uw laatst bekende omzet.
  - Omzet = alle eindwaarden van de verzekerde werken per jaar.

Na het einde van het verzekeringsjaar berekenen wij de definitieve premie.

- De definitieve premie berekenen we over uw definitieve omzet.
  - Of over 150% van de geschatte omzet.
    - Als u de definitieve omzet niet op tijd doorgeeft.
  - De definitieve omzet geeft u binnen 6 maanden na het einde van het verzekeringsjaar door.
  - Omzet = alle eindwaarden van de verzekerde werken per jaar.
- We verrekenen de voorschotpremie.
  - U betaalt bij of u krijgt geld terug.

Let op! Dit is anders dan wat in de algemene voorwaarden staat over premie.

Algemeen

11. Wat is de eindwaarde van een werk?

Eindwaarde = de uiteindelijke aanneemsom van een werk.

- Ook stijgingen van prijzen en lonen.
- Ook meerwerk of minderwerk.
- Ook de waarde van onderdelen of installaties die gemonteerd, gerepareerd of gereviseerd moeten worden.
  - Plus kosten en lonen.
- De volgende waardes kunnen ook bij de eindwaarde horen. Lees op het polisblad wat voor u geldt:
  - Werken buiten de bestekken.
  - De waarde van bouwmaterialen die de opdrachtgever gebruikt of laat gebruiken voor een werk.
  - De waarde van werkzaamheden die de opdrachtgever of toekomstig eigenaar zelf uitvoert.
  - Het honorarium van een architect, adviseur of constructeur.
  - Kosten om toezicht te houden op een werk.
  - Kosten van de bouwdirectie.
  - De btw.

Algemeen

Bij schade

12. Wanneer meldt een verzekerde schade?

Zo snel mogelijk.

13. Wat doet de verzekerde bij schade?

De verzekerde doet alles wat wij vragen voor de afhandeling.
De verzekerde geeft alle informatie direct aan ons door.
De verzekerde doet niets wat voor ons nadelig is.
De verzekerde helpt ons als wij het schadebedrag bij een ander terugvragen.
De verzekerde doet aangifte bij de politie bij een strafbaar feit.
De verzekerde doet alles om de schade te beperken.
De verzekerde bewaart beschadigde onderdelen.
De verzekerde laat experts op het bouwterrein toe.
De verzekerde erkent geen aansprakelijkheid.
De verzekerde laat ons weten welke verzekeringen de schade ook verzekeren.
Doet verzekerde dit niet? Dan is schade niet verzekerd.

14. Wie bepaalt de hoogte van het schadebedrag?

Of: wij.
Of: onze expert.
Of: onze expert met een expert van de verzekerde.

- Voor zij starten, kiezen zij een 3e expert.
  - Die bepaalt de schade als zij het oneens zijn.
  - Hij bepaalt de schade tussen het laagste en hoogste bedrag.
- Alle experts zijn ingeschreven in het register van het Nederlands Instituut Van Register Experts (NIVRE).
  - Of bij een vergelijkbare beroepsorganisatie.
    - En in de statuten en reglementen van deze organisatie:
      - Staat een duidelijke klacht- en tuchtprocedure.
      - Zijn de eisen beschreven voor permanente opleiding van experts.
  - Alle experts houden zich aan de Gedragscode schade-expertiseorganisaties van het Verbond van Verzekeraars.

Let op! Dat wij het schadebedrag bepalen, betekent niet dat we de schade betalen.

15. Wie regelt de schade bij een schade die valt onder Rubriek 2: Aansprakelijkheid?

Wij regelen de schade en hebben hierbij de leiding.

- Wij mogen een ander rechtstreeks betalen.
- Wij mogen zelf afspraken maken met een ander.
- Alleen als u rubriek 2: aansprakelijkheid afgesloten hebt.
  - Dit staat op het polisblad.

Algemeen

Bij schade

16. Wat betalen we bij schade?

De reparatiekosten of de vervangingskosten.

- Vervangingskosten = de waarde van een zaak van dezelfde soort, kwaliteit, staat en leeftijd.
- Wij kiezen wat we betalen.
  - We betalen de kosten die het laagst zijn.
- We trekken hier nog een bedrag vanaf vanwege ouderdom.
  - Bij schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever.
  - Bij schade aan persoonlijke eigendommen.
  - Bij schade aan materieel.
    - Materieel =
      - Hulpconstructies en hulpwerken.
        - Bijvoorbeeld: steigers, bekistingen, damwanden.
      - Keten en loodsen.
    - En inventaris die in de keet of loods is.
    - Gereedschappen, machines en werktuigen.
- We houden geen rekening met historische, monumentale of antiquarische waarde.
- Repareert of vervangt verzekerde niet? Dan krijgt hij een redelijke schadevergoeding.
  - Maximaal de reparatiekosten of vervangingskosten.

17. Wat betalen we bij diefstal?

De waarde van de gestolen zaak, vlak voordat die gestolen werd.

- Maximaal de vervangingswaarde.
  - Vervangingswaarde = de waarde van een zaak van dezelfde soort, kwaliteit, staat en leeftijd.
- Zaken = losse zaken en delen van onroerend goed.

18. Aan wie betalen we de schadevergoeding?

Aan u.

- Betalen we aan u? Dan hebben we geen schuld meer aan de andere verzekerden.

Of aan de verzekerde die schade heeft.

- Betalen we aan 1 verzekerde? Dan hebben we geen schuld meer aan de andere verzekerden.
- Als u hiervoor toestemming geeft.
- Niet: als de verzekerde zijn vermogen niet meer zelf beheert.
  - Bijvoorbeeld bij een faillissement of surseance van betaling.

Of aan een ander die schade heeft.

- Alleen bij schade die valt onder Rubriek 2: Aansprakelijkheid.
- We vragen het eigen risico aan u terug.

19. Wanneer betalen we de schadevergoeding?

Binnen 4 weken nadat we alle nodige informatie binnen hebben.

- Na die 4 weken kunt u de vergoeding bij ons opeisen.
  - Dit geldt voor schades die vallen onder rubriek 1, 3, 4 of 5.
- Verzekerde kan een voorschot krijgen.
  - Bij een verzekerde schade.
  - In overleg met ons.
  - Verzekerde hoeft geen rente te betalen over dit voorschot.

Algemeen

Bij schade

20. Welk eigen risico geldt bij een schade op meerdere rubrieken?

De verzekerde betaalt het eigen risico van 1 rubriek per gebeurtenis.

Verzekerde betaalt het hoogste eigen risico dat van toepassing is.

21. Welk eigen risico geldt bij ziekte, verwonding of overlijden van een ander?

De verzekerde betaalt geen eigen risico.

- Is er naast ziekte, verwonding of overlijden ook schade?
  - Dan geldt voor die schade wel een eigen risico.
  - Schade = een blijvende verandering van de vorm of structuur van een zaak.
    - De vorm of structuur die naar de verkeersopvatting de gaafheid van die zaak kenmerkt.

22. Wat als de schade ook verzekerd is bij een andere verzekering?

Wij betalen de schadevergoeding.

- Bij schades die vallen onder Rubriek 1, 3, 4 of 5.
- Dit noemen we de primaire dekking.
- Dit geldt alleen als die rubriek verzekerd is.
  - Dat staat op het polisblad.

Bij schade die valt onder Rubriek 2: wij betalen als de verzekeringnemer aansprakelijk is.

- Is een andere verzekerde ook aansprakelijk? Dan gaat de andere verzekering van die andere verzekerde voor.
  - Als de verzekerde daarop verzekerd is als onze verzekering niet zou bestaan.
  - Wij betalen wel de schade boven het maximale bedrag van de andere verzekering.
  - Wij betalen niet uw eigen risico bij de andere verzekering.
  - Dit noemen we secundaire dekking.
- Dit geldt alleen als rubriek 2: Aansprakelijkheid verzekerd is.
  - Dat staat op het polisblad.

23. Wat als een verzekerde het oneens is met ons over hoe we de schade afhandelen?

Een onpartijdig persoon bepaalt wie er gelijk heeft (bindend advies).

- Verzekerde en wij kiezen de onpartijdige persoon.
- Verzekerde en wij houden ons aan de uitspraak.
- Verzekerde en wij betalen ieder de helft van de kosten.

Een commissie van 3 personen bepaalt wie gelijk heeft (arbitrage).

- Verzekerde kiest 1 persoon.
- Wij kiezen 1 persoon.
- De 2 gekozen personen kiezen de 3e persoon.
- Verzekerde en wij houden ons aan de uitspraak.
- Verzekerde en wij betalen ieder de helft van de kosten.
  - Of de commissie bepaalt wie de kosten betaalt.

Algemeen

Bij schade

24. Wat als wij schade betalen terwijl een verzekerde zich niet aan zijn rechten en plichten hield? Of terwijl een verzekerde met opzet schade veroorzaakte?

Wij vragen het schadebedrag terug.

- Bij de verzekerde die zich niet aan deze voorwaarden hield.
- Bij de verzekerde die met opzet schade veroorzaakte.
  - De verzekerde doet opzettelijk iets of niets.
    - Met het doel schade toe te brengen.
    - Zonder het doel schade toe te brengen.
      - Maar hij weet wel dat er schade ontstaat.
    - Terwijl hij weet dat de kans op schade groot is.
      - Maar hij doet het toch.
  - De verzekerde heeft schuld aan de schade.
    - Verzekerde doet iets of niets.
      - Terwijl hij weet dat de kans op schade groot is.
        - Maar hij denkt dat de schade niet ontstaat.

Rubriek 1. Het werk

Inhoud

Klik op de **vraag** om het antwoord te lezen

Verzekerd

25. Wat is verzekerd tijdens de bouw- of montageperiode? 13
26. Wat is verzekerd tijdens de onderhouds- of garantieperiode? 14
27. Wat betalen wij maximaal bij een verzekerde schade? 14
28. Welke kosten zijn boven het verzekerd bedrag verzekerd? 14
29. Is een werk na schade nog steeds verzekerd? 15

Niet verzekerd

30. Bij welk gedrag is de verzekerde die het gedrag vertoont niet verzekerd? 16
31. Welke oorzaken zijn niet verzekerd? 16
32. Welke oorzaken zijn niet verzekerd tijdens de onderhouds- of garantieperiode? 17
33. Welke schade is niet verzekerd? 17
34. Wat is niet verzekerd bij grondwerk, baggeren, wegenbouw en waterbouw? 18
35. Wat is niet verzekerd bij sloopwerkzaamheden? 18
36. Welke kosten zijn niet verzekerd? 18
37. Wat als er garantie bij de leverancier is? 18

Deze voorwaarden gelden alleen als rubriek 1 verzekerd is.
Dat staat op het polisblad.

Rubriek 1. Het werk

Verzekerd

25. Wat is verzekerd tijdens de bouw- of montageperiode?

Schade aan een verzekerd werk.

- Schade = een blijvende verandering van de vorm of structuur van een zaak.
  - De vorm of structuur die naar de verkeersopvatting de gaafheid van die zaak kenmerkt.
- Ook aan bouwmaterialen, tekeningen, ontwerpen, modellen en reclameborden voor een werk.
  - De bouwmaterialen, worden vast onderdeel van een werk.
  - De bouwmaterialen, tekeningen, ontwerpen, modellen en reclameborden zijn onder verantwoordelijkheid van verzekerde op het bouwterrein.
  - Ook verzekerd tijdens transport.
    - Over land binnen de EER.
    - Over zee van en naar Scandinavië met een veerboot.
    - Ook: tijdens laden, lossen of opslag.
    - Maximaal € 250.000,- per gebeurtenis.
    - Niet verzekerd als de schade ergens anders verzekerd is.
- Ook aan hulpconstructies.
  - De hulpconstructies worden vast onderdeel van een werk.
  - Of zijn speciaal voor dit werk gemaakt.
- Ook verzekerd tijdens de testperiode.
  - Alleen als de testperiode is meeverzekerd.

Diefstal van materialen en hulpconstructies die vast onderdeel worden van een werk.

- Ook van bouwmaterialen, tekeningen, ontwerpen en modellen.
  - De bouwmaterialen, tekeningen, ontwerpen, modellen en reclameborden zijn onder verantwoordelijkheid van verzekerde op het bouwterrein.
  - Ook verzekerd tijdens transport.
    - Over land binnen de EER.
    - Over zee van en naar Scandinavië met een veerboot.
    - Ook: tijdens laden, lossen of opslag.
    - Maximaal € 250.000,- per gebeurtenis.
    - Niet verzekerd als de diefstal ergens anders verzekerd is.
- Ook verzekerd tijdens de testperiode.
  - Alleen als de testperiode is meeverzekerd.

Verontreiniging van een verzekerd werk.

- Door een plotselinge gebeurtenis waarvan verzekerde van tevoren niet wist.
  - En hij kon dit ook niet weten.
  - Maar niet als die plotselinge gebeurtenis het gevolg is van een langzaam inwerkend proces.

Kosten voor overwerk en spoedzendingen.

- Bij een verzekerde schade.
- Als het nodig is om een werk af te krijgen binnen de afgesproken termijn.
  - Of om verdere uitloop te voorkomen.
  - De afgesproken termijn staat in de aanneemovereenkomst.
- Maximaal € 250.000,- per gebeurtenis.

Rubriek 1. Het werk

Verzekerd

26. Wat is verzekerd tijdens de onderhouds- of garantieperiode?

Schade aan een verzekerd werk.

- Schade = een blijvende verandering van de vorm of structuur van een zaak.
  - De vorm of structuur die naar de verkeersopvatting de gaafheid van die zaak kenmerkt.
- Alleen als de onderhouds- of garantieperiode is meeverzekerd.
  - Dat staat op het polisblad.
- De schade is een direct gevolg van werkzaamheden aan een werk.
  - De werkzaamheden zijn verplicht volgens de afspraken over onderhoud en garantie.
    - Deze werkzaamheden zijn vastgelegd in een bestek of overeenkomst.
- De oorzaak van de schade ligt voor de start van de onderhouds- of garantieperiode.
  - Alleen als de oorzaak het directe gevolg is van de uitvoering van een werk.
    - Of van het ontwerp van een werk.
- Moeten na oplevering nog werkzaamheden gedaan worden als onderdeel van een werk?
  - Die werkzaamheden zijn verzekerd zoals tijdens de bouw- en montageperiode.
    - Als de einddatum van de onderhouds- of garantieperiode hierdoor niet verandert.

27. Wat betalen wij maximaal bij een verzekerde schade?

Per gebeurtenis betalen wij maximaal de eindwaarde van een werk.

- Voor schade aan het werk.
- Is er 1 oorzaak voor meer gebeurtenissen? Dan tellen we die als 1 gebeurtenis.
- We betalen nooit meer dan 130% van het verzekerd bedrag dat op het polisblad staat.

28. Welke kosten zijn boven het verzekerd bedrag verzekerd?

We betalen alleen als een verzekerde deze kosten echt heeft gemaakt.

Kosten die nodig zijn om een verzekerde schade op te sporen.

- Maximaal € 250.000,- per gebeurtenis.

Kosten om maatregelen te nemen die de overheid oplegt.

- Bij een verzekerde schade.
- Maatregelen = veranderen van ontwerp, uitvoering of (bouw)componenten.
  - Bijvoorbeeld: omdat bij herstel de regels anders zijn dan toen het gebouw werd gebouwd.
- Maximaal € 250.000,- per gebeurtenis.

Kosten om direct dreigende schade te voorkomen.

- Bij een verzekerde schade.
- Ook de kosten om schade te beperken.
- Ook schade aan iets wat een verzekerde hiervoor gebruikt.
- Ook als het niet lukt.
- Maximaal 50% van het verzekerd bedrag per gebeurtenis.

Kosten om verzekerde zaken op te ruimen.

- Maximaal 25% van het verzekerd bedrag per gebeurtenis.
  - Maximaal € 1.000.000,-.
  - Is 25% minder dan € 250.000,-? Dan tot maximaal € 250.000,-.
- Niet verzekerd: verontreiniging uit grond of water halen.

Rubriek 1. Het werk

Verzekerd

vervolg

28. Welke kosten zijn boven het verzekerd bedrag verzekerd?

Kosten van experts.

- Alleen voor het bepalen van de hoogte van de schade.
- De kosten van onze expert.
- De kosten van de expert van verzekerde tot en met de kosten van onze expert.
  - Rekent de expert van verzekerde meer? Dan blijven die extra kosten voor rekening van verzekerde.
- De kosten van de 3e expert.
- Alle experts zijn ingeschreven in het register van het Nederlands Instituut Van Register Experts (NIVRE).
  - Of bij een vergelijkbare beroepsorganisatie.
    - En in de statuten en reglementen van deze organisatie:
      - Staat een duidelijke klacht- en tuchtprocedure.
      - Zijn de eisen beschreven voor permanente opleiding van experts.
  - Alle experts houden zich aan de Gedragscode schade-expertiseorganisaties van het Verbond van Verzekeraars. Voldoet een expert niet aan deze eisen? Dan zijn de kosten van die expert niet verzekerd.

Let op: we betalen alleen als deze kosten noodzakelijk zijn door een schade die verzekerd is.

Kosten voor arbitrage.

- Verzekerde en wij betalen ieder de helft.
  - Of een onpartijdig persoon of commissie bepaalt wie de kosten betaalt.
- Bij arbitrage beslist iemand anders over een meningsverschil tussen verzekerde en ons.
  - Een onpartijdig persoon of commissie.

29. Is een werk na schade nog steeds verzekerd?

Tijdens de bouw- en montageperiode wel.

- Volgens de voorwaarden van de bouw- en montageperiode.
- U betaalt geen extra premie.

Tijdens de onderhouds- en garantieperiode ook.

- Maar alleen als wij met u aanvullende premie en voorwaarden afspreken.

Rubriek 1. Het werk

Niet verzekerd

Kijk ook in de algemene voorwaarden.

In onze algemene voorwaarden staan situaties die nooit verzekerd zijn:

- Sanctiewet 1977.
- Ernstige conflicten (molest).
- Atoomkernreacties.
- Fraude.
- Terreur.
- Niet nakomen voorwaarden.

Per situatie staat in de algemene voorwaarden wat nooit verzekerd is.

Hieronder staat wat verder niet verzekerd is bij uw doorlopende bouw- en montageverzekering.

30. Bij welk gedrag is de verzekerde die het gedrag vertoont niet verzekerd?

De verzekerde doet opzettelijk iets of niets.

- Met het doel schade toe te brengen.
- Zonder het doel schade toe te brengen.
  - Maar hij weet wel dat er schade ontstaat.
- Terwijl hij weet dat de kans op schade groot is.
  - Maar hij doet het toch.

De verzekerde heeft schuld aan de schade.

- Verzekerde doet iets of niets.
  - Terwijl hij weet dat de kans op schade groot is.
    - Maar hij denkt dat de schade niet ontstaat.

31. Welke oorzaken zijn niet verzekerd?

Schade door slijtage, oxidatie of corrosie.

- Of een andere langzame achteruitgang.
- Wel verzekerd: gevolgschade van een langzame achteruitgang.

Schade door een werkstaking.

Schade doordat een werk met geweld in beslag genomen wordt.

- Ook bij alleen de dreiging van geweld.

Schade doordat een werk voor de 1e oplevering al in gebruik wordt genomen.

- Oplevering = de dag dat bouwdirectie of opdrachtgever een werk goedkeurt.
  - Of een deel van een werk.

Rubriek 1. Het werk

Niet verzekerd

32. Welke oorzaken zijn niet verzekerd tijdens de onderhouds- of garantieperiode?

Schade door brand.

- Vuur dat uit zichzelf groter kan worden.
  - En niet in een haard zit.

Schade door blikseminslag.

Schade door ontploffing.

- Als gassen of dampen plotseling een hevige knal veroorzaken.
  - Door een scheikundige reactie.
- Ontstaat de ontploffing in een vat? Dan moet het volgende aan hand zijn:
  - De druk van de gassen of dampen maken een gat in de wand van het vat.
    - Door het gat wordt de druk binnen en buiten het vat plotseling gelijk.
  - Het maakt niet uit hoe de gassen of dampen ontstaan zijn of waar ze vandaan komen.

Schade door vliegtuigen en ruimtevaartuigen.

Schade door diefstal.

Schade door vandalisme.

- Iemand maakt het werk opzettelijk kapot.
  - Maar dat heeft geen duidelijk nut.

33. Welke schade is niet verzekerd?

Schade aan eigendommen van de opdrachtgever. (Rubriek 3)

Schade aan materieel. (Rubriek 4)

- Materieel =
  - Hulpconstructies en hulpwerken.
    - Bijvoorbeeld: steigers, bekistingen, damwanden.
  - Keten en loodsen.
    - En inventaris die in de keet of loods is.
- Gereedschappen, machines en werktuigen.

Schade aan persoonlijke eigendommen. (Rubriek 5)

Bedrijfsschade.

- Het mislopen van brutowinst door schade of verlies.
  - Brutowinst = nettowinst + vaste kosten.
    - Ook reconstructiekosten door softwareschade.
      - Softwareschade = schade doordat computerprogramma's of -bestanden niet meer werken.
  - Ook het mislopen van brutowinst door vertraging van het werk.
  - Ook het mislopen van brutowinst door vertraging bij onderhandelingen over contracten.
    - Of door verlies van contracten.
  - Ook brutowinst die de toekomstig eigenaar of gebruiker van het werk misloopt.

Schade aan bouwmaterialen die aanwezig is bij aankomst op het bouwterrein.

- Ook als deze later ontdekt wordt.

Vermissing die wordt opgemerkt tijdens een inventarisatie.

Schade aan producten die in de productielijn of in een installatie zitten.

- Producten = grondstoffen, halffabricaten, eindproducten.

Schade aan tuinen, akkers, weilanden, bomen en planten.

Schade aan verharding of terreinen.

- Door berijden met motorrijtuigen of werktuigen.
- Door nazakken van sleuven en aanvullingen.
- Door inklinking van de ondergrond.

Rubriek 1. Het werk

Niet verzekerd

vervolg

33. Welke schade is niet verzekerd?

Verontreiniging van lucht, grond, water of zaken.

- En alles wat daarmee te maken heeft.
- Wel verzekerd: als het komt door een plotselinge gebeurtenis.

Andere kosten dan reparatie- of vervangingskosten.

- Wel als verzekerde niet repareert of vervangt.
- Wel de genoemde verzekerde kosten.

34. Wat is niet verzekerd bij grondwerk, baggeren, wegenbouw en waterbouw?

Schade door wegwaaien of wegspoelen.
Schade door afkalven.
Schade door afschuiven.
Schade door zetting.
Schade door inklinking.
Schade door oppersing.
Schade door opbarsting.
Schade door slibafzetting.

Wel verzekerd bij schade waardoor de ondergrond instabiel wordt. Als de schade ontstond door een plotselinge gebeurtenis, waarvan verzekerde niet van tevoren wist.

35. Wat is niet verzekerd bij sloopwerkzaamheden?

Schade aan gesloopte materialen.

- Of materialen die nog gesloopt moeten worden.

Schade aan gebouwen of installaties die aan een deel vastzaten dat gesloopt werd.

- Wel verzekerd als er voorzieningen waren om de gebouwen of installaties te beschermen.
  - En de voorzieningen beschadigd waren.

Schade door het slopen van onderdelen die niet gesloopt moesten worden.

36. Welke kosten zijn niet verzekerd?

Kosten om het ontwerp, de constructie of de bouw- of montagemethode te veranderen.
Kosten om slecht beton te vervangen of herstellen.

- Een verkeerde mortelsamenstelling.
- Ontmenging.
- Onvoldoende of onjuiste verdichting.
- Grindnesten.
- Krimpscheuren of kruipscheuren.
- Ondichte voegen en aansluitingen.

Extra kosten door het gebruik van bouwmaterialen van een andere soort of kwaliteit.

37. Wat als er garantie bij de leverancier is?

De garantie van de leverancier gaat voor.

- Betaalt de leverancier niet? Dan schieten wij u de schadevergoeding voor.
  - Wij proberen de kosten terug te krijgen van de leverancier.

Rubriek 2. Aansprakelijkheid

Inhoud

Klik op de **vraag** om het antwoord te lezen

Verzekerd

38. Wat is verzekerd tijdens de bouw- of montageperiode? 20
39. Wat is verzekerd tijdens de onderhouds- of garantieperiode? 20
40. Wat betalen wij maximaal bij een verzekerde schade? 21
41. Welke kosten zijn boven het verzekerd bedrag verzekerd? 21

Niet verzekerd

42. Bij welk gedrag is de verzekerde die het gedrag vertoont niet verzekerd? 22
43. Welke oorzaken zijn niet verzekerd? 22
44. Welke schade is niet verzekerd? 23
45. Wat is niet verzekerd bij grondwerk, baggeren, wegenbouw en waterbouw? 24

Deze voorwaarden gelden alleen als rubriek 2 verzekerd is.
Dat staat op het polisblad.

Rubriek 2. Aansprakelijkheid

Verzekerd

38. Wat is verzekerd tijdens de bouw- of montageperiode?

Schade aan zaken van een ander waarvoor een verzekerde aansprakelijk is.

- Schade = een blijvende verandering van de vorm of structuur van een zaak.
  - De vorm of structuur die naar de verkeersopvatting de gaafheid van die zaak kenmerkt.
  - Ook verontreiniging van een zaak.
    - Door een gebeurtenis die verzekerde niet aan had kunnen zien komen.
  - Ook als een zaak weg is.
- Schade aan losse zaken.
- Schade aan onroerend goed.
- Schade aan dieren.
- Ook de gevolgschade.
- Ook schade aan zaken van een andere verzekerde.
- De schade is een direct gevolg van de werkzaamheden op het bouw- en montageterrein.

Schade aan een ander waarvoor een verzekerde aansprakelijk is.

- Verwonding (lichamelijk of geestelijk).
- Ziekte (lichamelijk of geestelijk).
- Overlijden.
- Ook de gevolgschade.
- De schade is een direct gevolg van de werkzaamheden op het bouw- en montageterrein.
- Niet: schade aan een verzekerde, een medewerker of een ondergeschikte van een verzekerde.

39. Wat is verzekerd tijdens de onderhouds- of garantieperiode?

Schade aan zaken van een ander waarvoor een verzekerde aansprakelijk is.

- Schade = een blijvende verandering van de vorm of structuur van een zaak.
  - De vorm of structuur die naar de verkeersopvatting de gaafheid van die zaak kenmerkt.
  - Ook verontreiniging van een zaak.
    - Door een gebeurtenis die verzekerde niet aan had kunnen zien komen.
  - Ook als een zaak weg is.
- Schade aan losse zaken.
- Schade aan onroerend goed.
- Schade aan dieren.
- Ook de gevolgschade.
- Ook schade aan zaken van een andere verzekerde.
- De schade is een direct gevolg van werkzaamheden aan een werk.
  - De werkzaamheden zijn verplicht volgens de afspraken over onderhoud en garantie.
    - Deze werkzaamheden zijn vastgelegd in een bestek of overeenkomst.
  - Of de werkzaamheden zijn nog onderdeel van een werk.

Schade aan een ander waarvoor een verzekerde aansprakelijk is.

- Verwonding (lichamelijk of geestelijk).
- Ziekte (lichamelijk of geestelijk).
- Overlijden.
- Ook de gevolgschade.
- De schade is een direct gevolg van werkzaamheden aan een werk.
  - De werkzaamheden zijn verplicht volgens de afspraken over onderhoud en garantie.
    - Deze werkzaamheden zijn vastgelegd in een bestek of overeenkomst.
  - Of de werkzaamheden zijn nog onderdeel van een werk.
- Niet: schade aan een verzekerde, een medewerker of een ondergeschikte van een verzekerde.

Rubriek 2. Aansprakelijkheid

Verzekerd

40. Wat betalen wij maximaal bij een verzekerde schade?

Per gebeurtenis betalen wij maximaal het verzekerd bedrag dat op het polisblad staat.

- Is er 1 oorzaak voor meer gebeurtenissen? Dan tellen we die als 1 gebeurtenis.

41. Welke kosten zijn boven het verzekerd bedrag verzekerd?

Kosten om direct dreigende schade te voorkomen.

- Bij een verzekerde schade.
- Ook de kosten om schade te beperken.
- Ook schade aan iets wat een verzekerde hiervoor gebruikt.
- Ook als het niet lukt.
- Maximaal 50% van het verzekerd bedrag per gebeurtenis.

Kosten voor verweer als een verzekerde aansprakelijk wordt gesteld (terecht of onterecht).

- Ook proceskosten.
  - Als wij voor de verzekerde een rechtszaak voeren.

Wettelijke rente.

- Over het schadebedrag dat wij betalen.

Kosten om de schade te regelen.

- Alleen als de schade hoger is dan het eigen risico.
- Is de schade lager dan het eigen risico of niet verzekerd? Dan betaalt u bijvoorbeeld:
  - Kosten voor bestede uren.
  - Kosten van experts.
  - Kosten voor juridische bijstand.

Rubriek 2. Aansprakelijkheid

Niet verzekerd

Kijk ook in de algemene voorwaarden.

In onze algemene voorwaarden staan situaties die nooit verzekerd zijn:

- Sanctiewet 1977.
- Ernstige conflicten (molest).
- Atoomkernreacties.
- Fraude.
- Terreur.
- Niet nakomen voorwaarden.

Per situatie staat in de algemene voorwaarden wat nooit verzekerd is.

Hieronder staat wat verder niet verzekerd is bij uw doorlopende bouw- en montageverzekering.

42. Bij welk gedrag is de verzekerde die het gedrag vertoont niet verzekerd?

De verzekerde doet opzettelijk iets of niets.

- Met het doel schade toe te brengen.
- Zonder het doel schade toe te brengen.
  - Maar hij weet wel dat er schade ontstaat.
- Terwijl hij weet dat de kans op schade groot is.
  - Maar hij doet het toch.

De verzekerde heeft schuld aan de schade.

- Verzekerde doet iets of niets.
  - Terwijl hij weet dat de kans op schade groot is.
    - Maar hij denkt dat de schade niet ontstaat.

43. Welke oorzaken zijn niet verzekerd?

Schade door een motorrijtuig, vaartuig of luchtvaartuig.

- Wel verzekerd: schade door een motorrijtuig dat werkzaamheden uitvoert.
  - Op of in de buurt van het bouw- of montageterrein.
  - Maar niet als het motorrijtuig deelneemt aan het verkeer.
  - Alleen als die schade niet ergens anders verzekerd is.

Schade door een werkstaking.

Schade doordat een werk met geweld in beslag genomen wordt.

- Ook bij alleen de dreiging van geweld.

Rubriek 2. Aansprakelijkheid

Niet verzekerd

44. Welke schade is niet verzekerd?

Schade aan een werk. (Rubriek 1)

Diefstal van een werk. (Rubriek 1)

- Of onderdelen van een werk.

Schade aan eigendommen van de opdrachtgever. (Rubriek 3)

Schade aan materieel. (Rubriek 4)

- Materieel =
  - Hulpconstructies en hulpwerken.
    - Bijvoorbeeld: steigers, bekistingen, damwanden.
  - Keten en loodsen.
    - En inventaris die in de keet of loods aanwezig is.
  - Gereedschappen, machines en werktuigen.

Schade aan persoonlijke eigendommen. (Rubriek 5)

Schade aan zaken van een ander die een verzekerde huurt of beheert (opzicht).

- Bijvoorbeeld: zaken die verzekerde leent, gebruikt, huurt, leaset.
  - De oorzaak van de schade ligt binnen de periode van beheer.
  - Met zaken bedoelen we losse zaken en delen van onroerend goed.

Schade aan zaken van een ander die een verzekerde behandelt of bewerkt.

- Behandelt of bewerkt verzekerde een onderdeel van die zaak?
  - Dan is niet verzekerd het onderdeel dat verzekerde behandelt of bewerkt.
  - Wel verzekerd: de andere onderdelen van de zaak die verzekerde niet behandelt of bewerkt.

Bedrijfsschade.

- Brutowinst die de verzekerde en de toekomstig eigenaar of gebruiker misloopt door schade of verlies.
  - Brutowinst = nettowinst + vaste kosten.
  - Ook het mislopen van brutowinst door vertraging van een werk.
  - Ook het mislopen van brutowinst door vertraging bij onderhandelingen over contracten.
    - Of door verlies van contracten.

Schade door een boete, schadevergoeding, garantie of vrijwaring.

- Die een verzekerde moet betalen vanwege contractuele afspraken.

Schade aan producten die in de productielijn of in een installatie zitten.

- Producten = grondstoffen, halffabricaten, eindproducten.

Schade aan tuinen, akkers, weilanden, bomen en planten.

Schade aan verhardingen of terreinen.

- Door berijden met motorrijtuigen of werktuigen.
- Door nazakken van sleuven en aanvullingen.
- Door inklinking van de ondergrond.

Verontreiniging van lucht, grond, water of zaken.

- En alles wat daarmee te maken heeft.
- Wel verzekerd: als het komt door een plotselinge gebeurtenis.
  - Maar niet als die plotselinge gebeurtenis het gevolg is van een langzaam inwerkend proces.

Rubriek 2. Aansprakelijkheid

Niet verzekerd

45. Wat is niet verzekerd bij grondwerk, baggeren, wegenbouw en waterbouw?

Schade door wegwaaien of wegspoelen.
Schade door afkalven.
Schade door afschuiven.
Schade door zetting.
Schade door inklinking.
Schade door oppersing.
Schade door opbarsting.
Schade door slibafzetting.
Wel verzekerd bij schade waardoor de ondergrond instabiel wordt. Als de schade ontstond door een plotselinge gebeurtenis, waarvan verzekerde niet van tevoren wist.

Rubriek 3. Bestaande eigendommen opdrachtgever

Klik op de **vraag** om het antwoord te lezen

Inhoud

Verzekerd

46. Wat is verzekerd? 26
47. Wat betalen we maximaal bij een verzekerde schade? 26
48. Welke kosten zijn boven het verzekerd bedrag verzekerd? 26

Niet verzekerd

49. Bij welk gedrag is de verzekerde die het gedrag vertoont niet verzekerd? 28
50. Welke oorzaken zijn niet verzekerd? 28
51. Welke schade is niet verzekerd? 29
52. Wat is niet verzekerd bij grondwerk, baggeren, wegenbouw en waterbouw? 30
53. Wat is niet verzekerd bij sloopwerkzaamheden? 30

Deze voorwaarden gelden alleen als rubriek 3 verzekerd is.
Dat staat op het polisblad.

Rubriek 3. Bestaande eigendommen opdrachtgever

Verzekerd

46. Wat is verzekerd?

Schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever.

- Schade = een blijvende verandering van de vorm of structuur van een zaak.
  - De vorm of structuur die naar de verkeersopvatting de gaafheid van die zaak kenmerkt.
- Ook schade aan zaken waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is.
  - Volgens een overeenkomst.
- De schade is een direct gevolg van de werkzaamheden aan een werk.
- De schade ontstaat onder verantwoordelijkheid van een verzekerde.

Kosten voor overwerk en spoedzendingen.

- Bij een verzekerde schade.
- Als het nodig is om een werk af te krijgen binnen de afgesproken termijn.
  - Of om verdere uitloop te voorkomen.
  - De afgesproken termijn staat in de aanneemovereenkomst.
- Maximaal € 250.000,- per gebeurtenis.

Verontreiniging van verzekerde zaken.

- Door een plotselinge gebeurtenis waarvan verzekerde van tevoren niet wist.
  - En hij kon dit ook niet weten.

47. Wat betalen we maximaal bij een verzekerde schade?

Per gebeurtenis betalen wij maximaal het verzekerd bedrag dat op het polisblad staat.

- Is er 1 oorzaak voor meer gebeurtenissen? Dan tellen we die als 1 gebeurtenis.

48. Welke kosten zijn boven het verzekerd bedrag verzekerd?

We betalen alleen als een verzekerde deze kosten echt heeft gemaakt.

Kosten die nodig zijn om een verzekerde schade op te sporen.

- Maximaal € 250.000,- per gebeurtenis.

Kosten om maatregelen te nemen die de overheid oplegt.

- Bij een verzekerde schade.
- Bijvoorbeeld: bij herstel zijn de regels anders dan toen het gebouw werd gebouwd.
- Maximaal € 250.000,- per gebeurtenis.

Kosten om direct dreigende schade te voorkomen.

- Bij een verzekerde schade.
- Ook de kosten om schade te beperken.
- Ook schade aan iets wat een verzekerde hiervoor gebruikt.
- Ook als het niet lukt.
- Maximaal 50% van het verzekerd bedrag per gebeurtenis.

Kosten om verzekerde zaken op te ruimen.

- Maximaal 25% van het verzekerd bedrag per gebeurtenis.
  - Maximaal € 1.000.000,-.
  - Is 25% minder dan € 250.000,-? Dan tot maximaal € 250.000,-.
- Niet verzekerd: verontreiniging uit grond of water halen.

We betalen alleen als een verzekerde deze kosten echt heeft gemaakt.

Rubriek 3. Bestaande eigendommen opdrachtgever

Verzekerd

vervolg

48. Welke kosten zijn boven het verzekerd bedrag verzekerd?

Kosten van experts.

- Alleen voor het bepalen van de hoogte van de schade.
- De kosten van onze expert.
- De kosten van de expert van verzekerde tot en met de kosten van onze expert.
  - Rekent de expert van verzekerde meer? Dan blijven die extra kosten voor rekening van verzekerde.
- De kosten van de 3e expert.
- Alle experts zijn ingeschreven in het register van het Nederlands Instituut Van Register Experts (NIVRE).
  - Of bij een vergelijkbare beroepsorganisatie.
    - En in de statuten en reglementen van deze organisatie:
      - Staat een duidelijke klacht- en tuchtprocedure.
      - Zijn de eisen beschreven voor permanente opleiding van experts.
  - Alle experts houden zich aan de Gedragscode schade-expertiseorganisaties van het Verbond van Verzekeraars. Voldoet een expert niet aan deze eisen? Dan zijn de kosten van die expert niet verzekerd.

Let op: we betalen alleen als deze kosten noodzakelijk zijn door een schade die verzekerd is.

Kosten voor arbitrage.

- Verzekerde en wij betalen ieder de helft.
  - Of een onpartijdig persoon of commissie bepaalt wie de kosten betaalt.
- Bij arbitrage beslist iemand anders over een meningsverschil tussen verzekerde en ons.
  - Een onpartijdig persoon of commissie.

Rubriek 3. Bestaande eigendommen opdrachtgever

Niet verzekerd

Kijk ook in de algemene voorwaarden.

In onze algemene voorwaarden staan situaties die nooit verzekerd zijn:

- Sanctiewet 1977.
- Ernstige conflicten (molest).
- Atoomkernreacties.
- Fraude.
- Terreur.
- Niet nakomen voorwaarden.

Per situatie staat in de algemene voorwaarden wat nooit verzekerd is.

Hieronder staat wat verder niet verzekerd is bij uw doorlopende bouw- en montageverzekering.

49. Bij welk gedrag is de verzekerde die het gedrag vertoont niet verzekerd?

De verzekerde doet opzettelijk iets of niets.

- Met het doel schade toe te brengen.
- Zonder het doel schade toe te brengen.
  - Maar hij weet wel dat er schade ontstaat.
- Terwijl hij weet dat de kans op schade groot is.
  - Maar hij doet het toch.

De verzekerde heeft schuld aan de schade.

- Verzekerde doet iets of niets.
  - Terwijl hij weet dat de kans op schade groot is.
    - Maar hij denkt dat de schade niet ontstaat.

50. Welke oorzaken zijn niet verzekerd?

Schade door brand.

- Vuur dat uit zichzelf groter kan worden.
  - En niet in een haard zit.

Schade door blikseminslag.

Schade door ontploffing.

- Als gassen of dampen plotseling een hevige knal veroorzaken.
  - Door een scheikundige reactie.
- Ontstaat de ontploffing in een vat? Dan moet het volgende aan hand zijn:
  - De druk van de gassen of dampen maken een gat in de wand van het vat.
    - Door het gat wordt de druk binnen en buiten het vat plotseling gelijk.
  - Het maakt niet uit hoe de gassen of dampen ontstaan zijn of waar ze vandaan komen.

Schade door vliegtuigen en ruimtevaartuigen.

Schade door diefstal.

Schade door vandalisme.

- Iemand maakt het werk opzettelijk kapot.
  - Maar dat heeft geen duidelijk nut.

Schade door een werkstaking.

Schade doordat een werk met geweld in beslag genomen wordt.

- Ook bij alleen de dreiging van geweld.