Van: [redacted] <[redacted]@gmail.com>

Verzonden: 22-06-2026 12:49

Aan: [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>

Onderwerp: Beplanting Nederhoeve

[U ontvang niet vaak e-mail van [redacted]@gmail.com. Meer informatie over waarom dit belangrijk is, vindt u op https://aka.ms/LearnAboutSenderIdentification]

Let op: Dit is een externe e-mail. Wees voorzichtig bij het klikken op links of het openen van bijlagen. Neem bij twijfel contact op met de Supportdesk op nummer 030-6071888 optie 1.

Beste [redacted],

Allereerst ben ik onaangenaam geraakt door de opstelling van de te geven reacties op uw vraag om mee te denken over beplanting op de Nederhoeve.

Meedenken is niet vooropgestelde keuzes voorleggen, maar een vrije keus te kunnen geven. Dat de bewoners alleen maar de door de gemeente opgestelde keuzes kunnen aanvinken is voor mij niet meedenken, ook staat deze werkwijze haaks op het in het Buurtbericht aangegeven 'meedenken' en zeker niet een mening geven. Zelfs in de site is er geen enkele mogelijkheid om een mening te geven.
Kortom een zeer slechte communicatie met bewoners!

Conclusie: deze gemeente leert het maar steeds niet.

Groet[redacted]

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

Geachte [redacted]

U vroeg op 12 juni 2026 een omgevingsvergunning aan voor het herinrichten van de tien plantvakken en vervangen van de huidige bomen op het perceel aan de Nederhoeve 1 t/m 49. In dit bericht leest u onze reactie en ontvangt u een omgevingsvergunning.

U krijgt de omgevingsvergunning samen met dit bericht
U krijgt ook de bijlagen die bij het besluit horen. Lees de brief goed door en bewaar deze brief.

U krijgt alle informatie digitaal van ons
U krijgt alle informatie per e-mail. U krijgt dus geen papieren documenten via de post. Behalve als u hier apart om vraagt.

Heeft u uw aanvraag online gedaan via het Omgevingsloket?
Gebruik dan diezelfde aanvraag om aanvullende informatie aan te leveren. Dat doet u via de knop ‘aanvulling indienen’. Wij kunnen u dan beter en sneller helpen. Wilt u dit ook laten weten aan bijvoorbeeld uw aannemer, constructeur en installateur?

Let op!
U kunt de bouw alleen starten voor die onderdelen waarvan wij de informatie hebben goedgekeurd.

Wij ontvangen graag uw reactie op deze mail
Wij krijgen graag een bevestiging dat u deze mail en alle bijlagen goed heeft ontvangen.

Geef de start altijd uiterlijk 2 dagen van tevoren door
Dit bent u verplicht. Het liefst horen wij dit eerder, als dat kan. Dat kan u doorgeven via het Omgevingsloket. Start hiervoor een nieuwe aanvraag met de activiteit 'Bouwactiviteit (technisch) - Informatie'. Ook bij andere werkzaamheden horen wij graag zo ruim mogelijk van tevoren wanneer u de werkzaamheden start. Wij kunnen onze toezichthouders dan op tijd inplannen. Zij controleren of iedereen gezond, veilig en volgens de omgevingsvergunning werkt.

U betaalt kosten voor uw aanvraag
Deze kosten heten leges. U krijgt voor deze kosten later een factuur van ons.

Bel of mail gerust als u vragen heeft
Ik ga ervan uit dat het besluit en de bijlagen duidelijk zijn. Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact met mij op. Ik help u graag.

Alvast bedankt voor uw medewerking!

Met vriendelijke groet,
[redacted]

Bijlagen

- D2026-00010132 | Bijlage 4, gegevens bomen Nederhoeve
- D2026-00010134 | Bijlage 6, Omgevingsprogramma_2026
- D2026-00010136 | Bijlage 1, Verzoekformulier
- D2026-00010130 | Bijlage 5, Bomen Nederhoeve A4
- D2026-00010135 | Bijlage 3, Buurtbericht Nederhoeve 1-49
- D2026-00010133 | Bijlage 2, waardebepaling Honingbomen Nederhoeve

- D2026-00010877 | Besluit omgevingsvergunning bomenkap aan de Nederhoeve 1-49

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

Postbus 1 3430 AA **Bezoekadres** Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl
IBAN: [redacted] BIC: BNGHNL2G

Nieuwegein

Ruimtelijk Domein

Contactpersoon [redacted]
Telefoon 06-[redacted]
E-mail m.vansteenis@nieuwegein.nl

Gemeente Nieuwegein
Postbus 1
3430 AA NIEUWEGEIN

Datum 25 August 2026
Uw kenmerk [redacted]
Zaaknummer [redacted]
Onderwerp Besluit omgevingsvergunning bomenkap

OMGEVINGSVERGUNNING KAP

Beste [redacted]

U vroeg op 12 juni 2026 een omgevingsvergunning aan voor het herinrichten van de tien plantvakken en vervangen van de huidige bomen op het perceel aan de Nederhoeve 1 t/m 49. In deze brief leest u ons besluit.

U krijgt een omgevingsvergunning
Deze brief met bijlagen is uw omgevingsvergunning. U leest hierna wat ons besluit precies is en wat de voorwaarden zijn. Leest u alles goed door? Bewaar dit besluit ook goed.

Zorg dat u zich aan de voorwaarden en verplichtingen houdt
Deze leest u onder de kopjes ‘Welke voorwaarden gelden voor u?’ en ‘Wat zijn uw verplichtingen?’. Controleer ook goed wanneer u mag starten met het werk. Dat leest u onder het kopje ‘Start van de werkzaamheden’.

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken als zij het niet eens zijn met dit besluit
Als zij bezwaar maken, kunnen zij ook een voorlopige voorziening aanvragen. U leest hier meer over onder het kopje ‘Rechtsmiddelen’.

Bel of mail gerust als u vragen heeft
Ik ga ervan uit dat deze brief duidelijk is. Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact met mij op. Ik help u graag.

Wat is ons besluit?

U krijgt een omgevingsvergunning voor de activiteit vellen van een houtopstand

U krijgt deze vergunning voor uw project op basis van het Omgevingsplan en de gemeentelijke bomenverordening.

Welke procedure hebben wij gevolgd?

Wij volgden de reguliere voorbereidingsprocedure

1. Wij ontvingen uw aanvraag op 12 juni 2026.
2. Wij nemen dit besluit volgens de reguliere procedure (paragraaf 16.5.2 Omgevingswet).
3. Uw aanvraag voldeed direct aan de volledigheidseisen. Deze staan in de Omgevingsregeling, het Omgevingsbesluit en/of de relevante gemeentelijke verordeningen.
4. Wij namen dit besluit binnen de wettelijke termijn die hiervoor staat.
5. Dit besluit maken wij digitaal openbaar bekend in ons gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl.

Wat zijn de overwegingen voor dit besluit?

Hieronder leest u hoe wij tot dit besluit zijn gekomen.

Overwegingen activiteit vellen van een houtopstand

1. Wij hebben uw aanvraag inhoudelijk getoetst aan artikel 22.8 Omgevingswet en de gemeentelijke Bomenverordening.
2. Wij kunnen de omgevingsvergunning weigeren in het belang van onder andere de volgende waarden:
   - natuur- en milieu
   - landschap
   - cultuurhistorie
   - stads- en dorpsschoon
   - recreatie en leefbaarheid
   - bomen

   In dit geval wegen deze waarden niet zwaar genoeg, zodat wij de vergunning kunnen verlenen.

Welke voorwaarden gelden voor u?

U houdt zich aan de volgende voorwaarden

1. U voert de activiteiten uit volgens dit besluit, de extra voorwaarden in deze brief en de stukken die onderdeel uitmaken van dit besluit.
2. U kunt dit besluit laten zien als u het werk uitvoert. Dat doet u als wij hierom vragen. Bewaar het besluit en de bijlagen daarom altijd op het werk.

3. U begint niet eerder dan 4 weken na ontvangst van deze vergunning met het werk.

Wat zijn uw verplichtingen?

- **U houdt zich aan het privaatrecht**
  Bij het beoordelen van een verzoek of aanvraag kijken wij meestal niet naar het privaatrecht. Privaatrecht gaat bijvoorbeeld over eigendom, burenrecht, privéafspraken of notariële aktes. Wij houden hier alleen rekening mee als meteen duidelijk is dat het privaatrecht de activiteit onmogelijk maakt. Dit noemen we een evidente privaatrechtelijke belemmering. Dit komt bijna nooit voor. Alleen in zo'n geval kunnen wij een vergunning weigeren.
  Dat betekent dat het privaatrecht meestal geen onderdeel is van onze beoordeling. Krijgt u geen vergunning nodig of krijgt u van ons een omgevingsvergunning? Dan moet u zich alsnog houden aan de regels van het privaatrecht.

1. **U neemt maatregelen om schade te voorkomen**
   - U bent verplicht om maatregelen te nemen om te voorkomen dat wij of anderen schade lijden doordat u deze vergunning gebruikt. Deze maatregelen moeten redelijk zijn.
   - Ontstaat er toch schade? Dan betaalt u deze schade.
2. **U laat het op tijd weten als er iets verandert in uw project**
   Dat kan op 2 manieren:
   - Online via het Omgevingsloket. Dit heeft de voorkeur.
   - Via e-mail: omgevingsloket@nieuwegein.nl.

   Noem hierbij ons kenmerk Z2026-00001081
   Het kan zijn dat wij uw vergunning dan moeten aanpassen. Het kan ook zijn dat u voor de verandering zelf een (aparte) vergunning nodig heeft.
3. **Gebruik de omgevingsvergunning binnen 3 jaar nadat deze definitief (onherroepelijk) is ingegaan**
   - U voorkomt daarmee dat de vergunning automatisch niet meer geldig is.
   - Wij kunnen besluiten deze vergunning tussendoor in te trekken. Dat kan bijvoorbeeld als u hier schriftelijk om vraagt. Of als blijkt dat wij ons besluit namen op basis van onjuiste of onvolledige gegevens.
   - Zijn wij van plan uw vergunning eerder in te trekken? Dan kunt u eerst uw reactie hierover geven.
4. **Controleer of u een objectvergunning nodig heeft**
   Deze heeft u misschien nodig als u tijdelijke voorzieningen gebruikt voor het werk én u deze wilt plaatsen in de openbare ruimte. Zoals een bouwkeet, container, hekwerk of steiger. Lees hierover meer op onze website: www.nieuwegein.nl/objectvergunning.
5. **Meld archeologische sporen of vondsten direct**
   Vindt u archeologische sporen of vondsten tijdens het graven? Dan moet u deze direct melden. Dat doet u bij het Meldpunt Archeologie van de provincie

Utrecht via (030) 258 21 34 of 06 [redacted]. Daarmee voorkomt u dat u strafbaar bent (Besluit archeologische monumentenzorg, artikel 17). U bent verplicht archeologische sporen of vondsten te melden volgens de Erfgoedwet (artikel 5.10).

6. **Denk aan beschermde dieren, planten en nesten**
   Zijn er beschermde dieren, planten of nesten in de buurt? Controleer dit goed voordat u met het werk begint. U mag namelijk geen broedende vogels en jongen verstoren. Ook mag u geen nesten en eieren vernielen. Dat staat in de Omgevingswet. Deze wet regelt onder andere de bescherming van alle broedende vogels in ons land. Ook verblijfplaatsen van bijvoorbeeld vleermuizen of spechten zijn beschermd.
   Goed om te weten:

4. In de wet staat geen datum voor het broedseizoen. De meest kwetsbare periode voor broedvogels is de periode tussen half februari en half augustus. Plan het werk dus buiten die periode.
5. Twijfelt u? Vraag advies aan www.netwerkgroenebureaus.nl. Deze deskundigen helpen u graag. Zij kunnen u ook vertellen of u misschien een ontheffing moet aanvragen of bepaalde maatregelen moet nemen. Het is goed om dit van tevoren te weten.

Welke documenten horen bij dit besluit?

- Bijlage 1, Verzoekformulier
- Bijlage 2, waardebepaling Honingbomen Nederhoeve
- Bijlage 3, Buurtbericht Nederhoeve 1-49
- Bijlage 4, gegevens bomen Nederhoeve
- Bijlage 5, Bomen Nederhoeve A4
- Bijlage 6, Omgevingsprogramma_2026

Bel of mail gerust als u vragen heeft
Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met [redacted] Gebruik hiervoor de contactgegevens bovenaan deze brief.

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders,

[redacted]
Hoofd afdeling Ruimtelijke Domein

Start van de werkzaamheden

Wanneer mag u de werkzaamheden uitvoeren?

U mag de werkzaamheden uitvoeren vanaf 4 weken na de dag nadat wij u dit besluit hebben gestuurd. Het besluit krijgt dan 'rechtskracht'. Maar, het besluit is dan nog niet definitief (onherroepelijk). Belanghebbenden kunnen hiertegen namelijk nog bezwaar maken.

Binnen de termijn van 4 weken kan iemand die bezwaar heeft gemaakt ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Dan treedt de omgevingsvergunning niet in werking voordat de rechter op dat verzoek heeft beslist. Belanghebbenden kunnen de voorzieningenrechter in zo'n geval verzoeken om de opschorting op te heffen of te wijzigen.

Rechtsmiddelen: hoe maakt u bezwaar?

U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met het besluit

Bent u het niet eens met het besluit? En heeft het besluit gevolgen voor u? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken. U stuurt uw bezwaar binnen 6 weken na de dag waarop wij dit besluit bekend hebben gemaakt.

Waar stuurt u uw bezwaar naartoe?

Het college van burgemeester en wethouders van Nieuwegein
Commissie bezwaarschriften
Postbus 1
3430 AA Nieuwegein

Wat schrijft u in ieder geval in uw bezwaar?

- uw naam
- uw adres
- de datum
- uw handtekening
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt
- een uitleg waarom u bezwaar maakt

U kunt een voorlopige voorziening aanvragen

Als u bezwaar maakt, blijft het besluit geldig. Heeft dit direct grote gevolgen voor u en kunt u dat aantonen? Dan kunt u de voorzieningenrechter vragen om een 'voorlopige voorziening'. Dat betekent dat de voorzieningenrechter een tijdelijke maatregel kan nemen totdat het besluit definitief is. U kunt alleen een voorlopige voorziening aanvragen als u ook bezwaar heeft gemaakt.

Hoe vraagt u een voorlopige voorziening aan?

Dit kan op 2 manieren:

1 Digitaal via: Voorlopige voorziening aanvragen | Rechtspraak.
2 Door een brief (verzoekschrift) te sturen naar de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Midden-Nederland, Postbus 16005, 3500 DA in Utrecht.

Wat kost het?

Bezwaar maken is gratis. Het aanvragen van een voorlopige voorziening kost wel geld. Dat heet griffierecht. Wilt u hier meer over weten? De informatiebalie van de Rechtbank Midden-Nederland kan u meer informatie geven. Bel met (030) 223 30 10 of kijk op Griffierecht | Rechtspraak.

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

Postbus 1 [redacted] **Bezoekadres** Stadsplein 1 [redacted] www.[redacted]nl
IBAN: [redacted] BIC: BNGHNL2G

Nieuwegein

Ruimtelijk Domein

Contactpersoon [redacted]
Telefoon 06-[redacted]
E-mail [redacted]@nieuwegein.nl

Gemeente Nieuwegein
Postbus 1
3430 AA NIEUWEGEIN

Datum 25 juni 2026
Uw kenmerk [redacted]
[redacted]
Onderwerp Besluit omgevingsvergunning bomenkap

OMGEVINGSVERGUNNING KAP

Beste [redacted]

U vroeg op 12 juni 2026 een omgevingsvergunning aan voor het herinrichten van de tien plantvakken en vervangen van de huidige bomen op het perceel aan de Nederhoeve 1 t/m 49. In deze brief leest u ons besluit.

U krijgt een omgevingsvergunning
Deze brief met bijlagen is uw omgevingsvergunning. U leest hierna wat ons besluit precies is en wat de voorwaarden zijn. Leest u alles goed door? Bewaar dit besluit ook goed.

Zorg dat u zich aan de voorwaarden en verplichtingen houdt
Deze leest u onder de kopjes ‘Welke voorwaarden gelden voor u?’ en ‘Wat zijn uw verplichtingen?’. Controleer ook goed wanneer u mag starten met het werk. Dat leest u onder het kopje ‘Start van de werkzaamheden’.

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken als zij het niet eens zijn met dit besluit
Als zij bezwaar maken, kunnen zij ook een voorlopige voorziening aanvragen. U leest hier meer over onder het kopje ‘Rechtsmiddelen’.

Bel of mail gerust als u vragen heeft
Ik ga ervan uit dat deze brief duidelijk is. Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact met mij op. Ik help u graag.

Wat is ons besluit?

U krijgt een omgevingsvergunning voor de activiteit vellen van een houtopstand

U krijgt deze vergunning voor uw project op basis van het Omgevingsplan en de gemeentelijke bomenverordening.

Welke procedure hebben wij gevolgd?

Wij volgden de reguliere voorbereidingsprocedure

1. Wij ontvingen uw aanvraag op 12 juni 2026.
2. Wij nemen dit besluit volgens de reguliere procedure (paragraaf 16.5.2 Omgevingswet).
3. Uw aanvraag voldeed direct aan de volledigheidseisen. Deze staan in de Omgevingsregeling, het Omgevingsbesluit en/of de relevante gemeentelijke verordeningen.
4. Wij namen dit besluit binnen de wettelijke termijn die hiervoor staat.
5. Dit besluit maken wij digitaal openbaar bekend in ons gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl.

Wat zijn de overwegingen voor dit besluit?

Hieronder leest u hoe wij tot dit besluit zijn gekomen.

Overwegingen activiteit vellen van een houtopstand

1. Wij hebben uw aanvraag inhoudelijk getoetst aan artikel 22.8 Omgevingswet en de gemeentelijke Bomenverordening.
2. Wij kunnen de omgevingsvergunning weigeren in het belang van onder andere de volgende waarden:
   - natuur- en milieu
   - landschap
   - cultuurhistorie
   - stads- en dorpsschoon
   - recreatie en leefbaarheid
   - bomen

   In dit geval wegen deze waarden niet zwaar genoeg, zodat wij de vergunning kunnen verlenen.

Welke voorwaarden gelden voor u?

U houdt zich aan de volgende voorwaarden

1. U voert de activiteiten uit volgens dit besluit, de extra voorwaarden in deze brief en de stukken die onderdeel uitmaken van dit besluit.
2. U kunt dit besluit laten zien als u het werk uitvoert. Dat doet u als wij hierom vragen. Bewaar het besluit en de bijlagen daarom altijd op het werk.

3. U begint niet eerder dan 4 weken na ontvangst van deze vergunning met het werk.

Wat zijn uw verplichtingen?

- **U houdt zich aan het privaatrecht**
  Bij het beoordelen van een verzoek of aanvraag kijken wij meestal niet naar het privaatrecht. Privaatrecht gaat bijvoorbeeld over eigendom, burenrecht, privéafspraken of notariële aktes. Wij houden hier alleen rekening mee als meteen duidelijk is dat het privaatrecht de activiteit onmogelijk maakt. Dit noemen we een evidente privaatrechtelijke belemmering. Dit komt bijna nooit voor. Alleen in zo'n geval kunnen wij een vergunning weigeren.
  Dat betekent dat het privaatrecht meestal geen onderdeel is van onze beoordeling. Krijgt u geen vergunning nodig of krijgt u van ons een omgevingsvergunning? Dan moet u zich alsnog houden aan de regels van het privaatrecht.

1. **U neemt maatregelen om schade te voorkomen**
   - U bent verplicht om maatregelen te nemen om te voorkomen dat wij of anderen schade lijden doordat u deze vergunning gebruikt. Deze maatregelen moeten redelijk zijn.
   - Ontstaat er toch schade? Dan betaalt u deze schade.
2. **U laat het op tijd weten als er iets verandert in uw project**
   Dat kan op 2 manieren:
   - Online via het Omgevingsloket. Dit heeft de voorkeur.
   - Via e-mail: [redacted]@nieuwegein.nl.

   Noem hierbij ons kenmerk Z2026-00001081
   Het kan zijn dat wij uw vergunning dan moeten aanpassen. Het kan ook zijn dat u voor de verandering zelf een (aparte) vergunning nodig heeft.
3. **Gebruik de omgevingsvergunning binnen 3 jaar nadat deze definitief (onherroepelijk) is ingegaan**
   - U voorkomt daarmee dat de vergunning automatisch niet meer geldig is.
   - Wij kunnen besluiten deze vergunning tussendoor in te trekken. Dat kan bijvoorbeeld als u hier schriftelijk om vraagt. Of als blijkt dat wij ons besluit namen op basis van onjuiste of onvolledige gegevens.
   - Zijn wij van plan uw vergunning eerder in te trekken? Dan kunt u eerst uw reactie hierover geven.
4. **Controleer of u een objectvergunning nodig heeft**
   Deze heeft u misschien nodig als u tijdelijke voorzieningen gebruikt voor het werk én u deze wilt plaatsen in de openbare ruimte. Zoals een bouwkeet, container, hekwerk of steiger. Lees hierover meer op onze website: www.nieuwegein.nl/objectvergunning.
5. **Meld archeologische sporen of vondsten direct**
   Vindt u archeologische sporen of vondsten tijdens het graven? Dan moet u deze direct melden. Dat doet u bij het Meldpunt Archeologie van de provincie

Utrecht via (030) 258 21 34 of 06 [redacted]. Daarmee voorkomt u dat u strafbaar bent (Besluit archeologische monumentenzorg, artikel 17). U bent verplicht archeologische sporen of vondsten te melden volgens de Erfgoedwet (artikel 5.10).

6. **Denk aan beschermde dieren, planten en nesten**
   Zijn er beschermde dieren, planten of nesten in de buurt? Controleer dit goed voordat u met het werk begint. U mag namelijk geen broedende vogels en jongen verstoren. Ook mag u geen nesten en eieren vernielen. Dat staat in de Omgevingswet. Deze wet regelt onder andere de bescherming van alle broedende vogels in ons land. Ook verblijfplaatsen van bijvoorbeeld vleermuizen of spechten zijn beschermd.
   Goed om te weten:
4. In de wet staat geen datum voor het broedseizoen. De meest kwetsbare periode voor broedvogels is de periode tussen half februari en half augustus. Plan het werk dus buiten die periode.
5. Twijfelt u? Vraag advies aan www.netwerkgroenebureaus.nl. Deze deskundigen helpen u graag. Zij kunnen u ook vertellen of u misschien een ontheffing moet aanvragen of bepaalde maatregelen moet nemen. Het is goed om dit van tevoren te weten.

Welke documenten horen bij dit besluit?

- Bijlage 1, Verzoekformulier
- Bijlage 2, waardebepaling Honingbomen Nederhoeve
- Bijlage 3, Buurtbericht Nederhoeve 1-49
- Bijlage 4, gegevens bomen Nederhoeve
- Bijlage 5, Bomen Nederhoeve A4
- Bijlage 6, Omgevingsprogramma_2026

Bel of mail gerust als u vragen heeft

Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met [redacted] Gebruik hiervoor de contactgegevens bovenaan deze brief.

Met vriendelijke groet,
na[redacted]n wethouders,

[redacted]

[redacted]

Hoofd afdeling Ruimtelijke Domein

Start van de werkzaamheden

Wanneer mag u de werkzaamheden uitvoeren?

U mag de werkzaamheden uitvoeren vanaf 4 weken na de dag nadat wij u dit besluit hebben gestuurd. Het besluit krijgt dan 'rechtskracht'. Maar, het besluit is dan nog niet definitief (onherroepelijk). Belanghebbenden kunnen hiertegen namelijk nog bezwaar maken.

Binnen de termijn van 4 weken kan iemand die bezwaar heeft gemaakt ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Dan treedt de omgevingsvergunning niet in werking voordat de rechter op dat verzoek heeft beslist. Belanghebbenden kunnen de voorzieningenrechter in zo'n geval verzoeken om de opschorting op te heffen of te wijzigen.

Rechtsmiddelen: hoe maakt u bezwaar?

U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met het besluit

Bent u het niet eens met het besluit? En heeft het besluit gevolgen voor u? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken. U stuurt uw bezwaar binnen 6 weken na de dag waarop wij dit besluit bekend hebben gemaakt.

Waar stuurt u uw bezwaar naartoe?

Het college van burgemeester en wethouders van Nieuwegein
Commissie bezwaarschriften
Postbus 1
3430 AA Nieuwegein

Wat schrijft u in ieder geval in uw bezwaar?

- uw naam
- uw adres
- de datum
- uw handtekening
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt
- een uitleg waarom u bezwaar maakt

U kunt een voorlopige voorziening aanvragen

Als u bezwaar maakt, blijft het besluit geldig. Heeft dit direct grote gevolgen voor u en kunt u dat aantonen? Dan kunt u de voorzieningenrechter vragen om een 'voorlopige voorziening'. Dat betekent dat de voorzieningenrechter een tijdelijke maatregel kan nemen totdat het besluit definitief is. U kunt alleen een voorlopige voorziening aanvragen als u ook bezwaar heeft gemaakt.

Hoe vraagt u een voorlopige voorziening aan?

Dit kan op 2 manieren:

1 Digitaal via: Voorlopige voorziening aanvragen | Rechtspraak.

2 Door een brief (verzoekschrift) te sturen naar de Voorzieningenrechter van de rechtbank in [redacted], Postbus 16005, [redacted] in Utrecht.

Wat kost het?

Bezwaar maken is gratis. Het aanvragen van een voorlopige voorziening kost wel geld. Dat heet griffierecht. Wilt u hier meer over weten? De informatiebalie van de Rechtbank Midden-Nederland kan u meer informatie geven. Bel met (030) 223 30 10 of kijk op Griffierecht | Rechtspraak.


Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

LINK	aantal	boomsoort	boomsoort_nederlands	straat	stamdiameter	standplaats
1241	1	Sophora japonica	Honingboom	Nederhoeve	31 - 50 cm.	In beplanting
5016	1	Sophora japonica	Honingboom	Nederhoeve	31 - 50 cm.	In beplanting
11853	1	Sophora japonica	Honingboom	Nederhoeve	31 - 50 cm.	In beplanting
15969	1	Sophora japonica	Honingboom	Nederhoeve	31 - 50 cm.	In beplanting
19186	1	Sophora japonica	Honingboom	Nederhoeve	31 - 50 cm.	In beplanting
21798	1	Sophora japonica	Honingboom	Nederhoeve	31 - 50 cm.	In beplanting
23383	1	Sophora japonica	Honingboom	Nederhoeve	31 - 50 cm.	In beplanting
24185	1	Sophora japonica	Honingboom	Nederhoeve	31 - 50 cm.	In beplanting
31364	1	Sophora japonica	Honingboom	Nederhoeve	31 - 50 cm.	In beplanting
	9					



LEGENDA

Te behouden boom

Te vervangen bomen

Bomen Nederhoeve
Blad: 1 van 1
Schaal&formaat: 1:1000 A4L
Opdrachtgever: Gemeente Nieuwegein
Projectleider: [redacted]
Reproductie:
Tek.nr.:

GREEN POINT Advies

N

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

Nieuwegein

9 juni 2026

Buurtbericht
Nederhoeve 1 t/m 49

Denk mee over opknappen van de plantvakken aan de Nederhoeve

Wat gaat er gebeuren?
De 10 plantvakken aan de Nederhoeve worden opnieuw ingericht. De randen van de plantvakken en de bestrating rondom de plantvakken zal waar nodig hersteld worden. Hierbij zullen ook de bomen in de plantvakken worden vervangen.

Huidige situatie
Er zijn in totaal 10 plantvakken. In één vak is de boom al vervangen door een andere soort. Deze boom groeit recht omhoog en neemt minder ruimte in. We kiezen bij het planten van nieuwe bomen voor bomen die tot volle grootte kunnen uitgroeien. Dit past bij het huidige beleid.

Omgevingsvergunning
Voor het verwijderen van de bomen is een omgevingsvergunning nodig. Deze vragen wij binnenkort aan. U kunt de aanvraag dan bekijken in het Digitaal Gemeenteblad via www.officielebekendmakingen.nl.

Geef uw mening
U mag meedenken over de nieuwe inrichting van de plantvakken. We horen graag wat u vindt:


- Welke bomen wilt u graag in de straat?
- Welke planten wilt u graag in de straat?
- Zou u zelf een plantvak willen onderhouden?

U kunt t/m 30 juni uw mening geven via www.nieuwegein.nl/nederhoeve.

We nemen de resultaten mee bij het maken van een ontwerp.

Planning
We willen binnen 3 maanden tot een definitief ontwerp komen, met de input van omwonenden. Als het ontwerp en de planning bekend zijn, ontvangt u een nieuw buurtbericht.

Contact
Heeft u na het lezen van deze brief vragen of opmerkingen? Dan kunt u contact opnemen met [redacted] via [redacted]@nieuwegein.nl of bel naar 14030.



De groene cirkels laten zien hoe groot de boomdiameter wordt wanneer de bomen zijn volgroeid. De bomen zijn dan te groot voor op deze plek. Tekening op schaal.



Nederhoeve 1 t/m 49, Plantvakken in "Zelfbeheer".

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

Van: [redacted], [redacted] <[redacted]@NIEUWEGEIN.NL>
Verzonden: 15-04-2026 16:36
Aan: [redacted], [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>
Onderwerp: FW: Bomenoverzicht en puntenaantal bomen

[redacted], 2de mail.

Met vriendelijke groet,



[redacted],

Senior beheertechnischmedewerker groen

Gemeente Nieuwegein

Stadsplein 1, 3431 LZ Nieuwegein

Postbus 1, 3430 AA Nieuwegein

Telefoon: [redacted]

Van: [redacted], [redacted] <[redacted]@NIEUWEGEIN.NL>
Verzonden: maandag 1 september 2025 09:56
Aan: [redacted], [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>
CC: [redacted], [redacted] <[redacted]@NIEUWEGEIN.NL>; Doorn, [redacted] <[redacted]@Nieuwegein.nl>
Onderwerp: Bomenoverzicht en puntenaantal bomen

[redacted], hierbij deel 1 van de toezegging. [redacted] heeft een overzicht gemaakt van de grote van de bomen in relatie tot de woningen. Hierbij dus de juiste boom op de verkeerde plek. Hebben ook nog een waardebepaling gemaakt ondanks dat deze in onze ogen niet noodzakelijk is. Geeft alleen maar aan dat het omgevingsvergunningsplichtige

bomen zijn. De reconstructie is conform het ruimtelijke initiatief van het Boombeschermingsplan Nieuwegein 2019 (5.1). Kan je er zo weer verder mee? Rest volgt uiterlijk morgen. Wordt vervolgt.

Met vriendelijke groet,



[redacted],


Senior beheertechnischmedewerker groen

Gemeente Nieuwegein

Stadsplein 1, 3431 LZ Nieuwegein

Postbus 1, 3430 AA Nieuwegein

[redacted]



Nieuwegein

Sophora japonica
Ø 12 meter

Liriodendron tulipiferum Fast.
Ø 5 meter

Kroondiameter volwassen bomen

Nederhoeve

OPENBAAR DOMEIN

Tekeningnummer: IBGR-Bh-BMN-00016
Getekend : [redacted]
Datum : 01-09-2025
Schaal : 1 : 1000
Formaat : A4

Nieuwegein

Rapportage
Boomwaardebepaling
&
Waardering
Verwijderingsbelang



Locatie adres: Nederhoeve nr 2 tot 20
Wijk: Blokhoeve

Nieuwegein

Boomlinknummer : 15969
Latijnse naam : Sophora japonica
Nederlandse naam : Honingboom
Datum beoordeling : 25 februari 2025
Inspecteur(s) : [redacted]e
Waardering boomwaarde : 54 punten
Waardering verwijderingsbelang : nvt
Boom verwijderen? : nvt
Herplantplichtig? : nvt
Buitenproportionele overlast : nvt

Opmerkingen
Gaat over 9 bomen alhier

KENMERK	PUNTEN	OMSCHRIJVING	SCORE
Leeftijd	01	≤ 20 jaar	3 punt(en)
	03	20 - 50 jaar	
	05	50 - 70 jaar	
	10	≥ 70 jaar	
Verschijningsvorm	01	komt al of niet in deze vorm veelvuldig voor	10 punt(en)
	03	komt al of niet in deze vorm redelijk/regulier voor	
	10	is al of niet in deze vorm uniek en komt nauwelijks voor	
Cultuurhistorie	01	Niet in Cultuurhistorisch waardevol gebied	1 punt(en)
	10	Wel in Cultuurhistorisch waardevol gebied (herplantplicht)	
Ecologie	01	Geen onderdeel van Groen Structuur Plan	1 punt(en)
	03	Onderdeel van Stapstenen en haarvaten	
	05	Onderdeel van de Ecologische Verbindings Zone (herplantplicht)	
	10	Onderdeel van Natuur (herplantplicht)	
Zeldzaamheid en Dendrologie[4]	01	In Nederland veel voorkomende boomsoort	5 punt(en)
	05	In Nederland dendrologisch weinig voorkomende boomsoort	
	10	In Nederland dendrologisch zeer weinig voorkomende boomsoort	

Beplantingsvorm & Structuur	-21	De kroon heeft door snoeien geen natuurlijke groeivorm meer	3 punt(en)
	01	Geen van onderstaande	
	03	De boom maakt deel uit van een structuur (hoofdassen/lanen/pleinen)	
	05	De boom maakt in belangrijke mate deel uit van een structuur	
	10	De boom is onlosmakelijk verbonden met een structuur	
Beeldbepalend	01	Niet opvallend / beeldbepalend	5 punt(en)
	03	Regulier opvallend / beeldbepalend	
	05	Opvallend / beeldbepalend	
	10	Zeer opvallend / beeldbepalend	
Toekomstverwachting	-120	Levensverwachting < 3 jaar	5 punt(en)
	01	Levensverwachting 3 - 10 jaar	
	05	Levensverwachting 10 - 15 jaar,	
	10	Levensverwachting > 15 jaar	
Natuur- en milieu	01	Biedt geen huisvesting aan onderstaande dieren of planten	5 punt(en)
	05	Met licht beschermde dieren of planten (Wet Natuurbescherming lijst 1 of 2)	
	10	Met zwaar beschermde dieren of planten (Wet Natuurbescherming lijst 3, 4 en jaarrond beschermde nesten. Ontheffing nodig!)	
Landschap	01	• Accentueren geen karakteristiek landschappelijk element of structuur • Vormen geen herkenningspunt in het landschap • Zijn geen onderdeel van een geheel intact zijnde bomengroep of uniforme laanbeplanting die een karakteristieke structuur in stad of landschap zichtbaar maakt	5 punt(en)
	03	1 van bovenstaande waarden	
	05	2 van bovenstaande waarden	
	10	Alle bovenstaande waarden (Herplantplicht)	

Stads- en dorpsschoon	-21	Kunnen gerooid worden zonder dat het afbreuk doet aan de structuur	10 punt(en)
	01	Geen van onderstaande waarden	
	10	• Zijn onderdeel van een geheel intact zijnde bomengroep of • Uniforme laanbeplanting die een karakteristieke structuur in de stad zichtbaar maakt of • Vormen een geheel met het dichtstbijzijnde huis / huizen of • Maken onderdeel uit van een beschermd stads- en dorpsgezicht of • Maken onderdeel uit van een rijks- of gemeentelijk monument of • Maken onderdeel uit van het straat-, laan- en wijkbeeld zoals beschreven in het bestemmingsplan	
Recreatie en leefbaarheid	01	Geen van onderstaande waarden	1 punt(en)
	05	De bomen worden naar het oordeel van het hoofd OD in het algemeen gewaardeerd wegens hun schaduw of staan als klimbomen bekend bij de jeugd	
	10	De bomen vormen een onlosmakelijk onderdeel van een geheel (bijvoorbeeld ineen gegroeide kronen of vormen een eenheid met de omringende bomen (de andere bomen ondervinden schade bij verwijdering van de bomen)	
Waardering boomwaarde			**54 punten**

Boombeschermingsplan Nieuwegein 2019



Sierkersen op de Meindert Hobbemahage

Inhoud

Samenvatting 3
1 Inleiding 5
2 Bomenverordening 6
2.1 Wat is de Bomenverordening 6
2.2 Wat is de betekenis van de Bomenverordening voor het Boombeschermingsplan 6
3 Bomenkaart 7
3.1 Waarom een Bomenkaart? 7
3.2 Hoe tot stand gekomen / inspraak 7
4 Kapvergunningplichtige boom of niet? 8
5 Boombescherming 10
5.1 Kapverzoeken voor een niet-ruimtelijk plan 10
5.2 Kapverzoeken bij een ruimtelijk plan 11
5.3 Herplantplicht 14
5.4 Wet natuurbescherming 15
5.5 Boombescherming bij werkzaamheden 15
6 Communicatie 16
6.1 Informeren over voorgenomen kap 16
6.2 Informeren over uitvoering van de kap 16
6.3 Informeren bij een ruimtelijk project 16
6.4 Informeren bij noodkap in uitzonderlijke situaties 17
7 Bezwaarprocedure 18
8 Handhaving 19
Bijlage 1: begrippenlijst 20
Bijlage 2: Bepalen boomwaarde 24
Bijlage 3: Waardering verwijderingsbelang 28
Bijlage 4: Boombescherming bij ruimtelijke plannen 35

Samenvatting

Een leefbare stad kan niet zonder bomen. Bomen dragen bij aan de beeldkwaliteit, geven beschutting tegen hitte en wind, hebben soms culturele waarde, enzovoort. Helaas wordt het belang van bomen in de praktijk gemakkelijk uit het oog verloren. Daarom is de bescherming van bomen geregeld via drie documenten: de Bomenverordening, de Bomenkaart en het Boombeschermingsplan.
Hierdoor hebben we de mogelijkheid om waardevolle bomen via beleid en regelgeving te beschermen. Zonder daarmee de gewenste veranderingen in de openbare ruimte te blokkeren.

Bomenverordening
Een Bomenverordening is het belangrijkste instrument voor het behoud en de bescherming van waardevolle bomen. Hierin is vastgelegd voor welke bomen een kapvergunning moet worden aangevraagd en op welke gronden de gemeente een kapaanvraag kan weigeren. Er is verschil in regelgeving tussen gemeentelijke bomen en particuliere bomen.

Bomenkaart
In het kader van deregulering is samen met inwoners en belanghebbenden (o.a. IVN) van Nieuwegein bekeken welke gemeentelijke bomen en groengebieden waardevol zijn. Deze waardevolle bomen/gebieden zijn aangegeven op de Bomenkaart. De Bomenkaart wordt elke vijf jaar geactualiseerd. Voor de gemeentelijke bomen die niet op de lijst staan hoeft geen kapvergunning meer te worden aangevraagd.

Boombeschermingsplan
Het boombeschermingsplan heeft twee verschillende invalshoeken: voor een ruimtelijk plan en voor een niet-ruimtelijk plan.
Er is sprake van een ruimtelijk plan wanneer er bomen gekapt moeten worden bij woningbouw, (grootschalige) renovatie van de openbare ruimte, het herinrichten van een straat en dergelijke. Dus wanneer de kap van een of meerdere bomen *het gevolg* is van andere werkzaamheden.
Er is sprake van een niet-ruimtelijk plan als er bomen gekapt moeten worden vanwege ouderdom, ziekte, overlast en dergelijke en er zijn geen andere werkzaamheden dan de kap en eventuele herplant.

In de bomenverordening is vastgelegd voor welke bomen een kapvergunning moet worden aangevraagd. In het boombeschermingsplan is vastgelegd hoe de gemeente afweegt of ze die vergunning wel of niet verleend. Aan de ene kant wordt de waarde van de boom bepaald, aan de andere kant worden er punten gegeven voor de argumenten om een boom te verwijderen. Als het puntenaantal voor het verwijderingsbelang hoger is dan de boomwaarde dan worden de in dit plan beschreven stappen doorlopen om te komen tot een kapvergunning, daadwerkelijke kap en eventueel herplant. Dit afwegingskader gebruiken we bij niet-ruimtelijke plannen.

In Nieuwegein komt het steeds vaker voor dat groenstructuren, tuinen en bomen binnen de plangrens van een ruimtelijk plan vallen. Het Boombeschermingsplan biedt houvast om dit groen te beschermen en te behouden en, wanneer dat niet mogelijk is, te compenseren.
Waardevol groen kan vaak goed in een ruimtelijk plan worden ingepast, als daar in een vroeg stadium van de planvorming rekening mee wordt gehouden. Als het groen niet kan worden ingepast, vergoedt de initiatiefnemer de financiële waarde van het groen, en zal de gemeente het elders compenseren.

Communicatie en bezwaar

Inwoners worden geïnformeerd over de voorgenomen kap van kapvergunningplichtige bomen via Overheid.nl en nogmaals ongeveer twee weken voor de uitvoering van de kap. Dit laatste gebeurt zowel bij kapvergunningplichtige als bij niet-kapvergunningplichtige bomen. Bij de kap van een boom door een particulier is er geen verdere informatie. Bij een ruimtelijk project vindt communicatie over de bomenkap plaats via de gebruikelijke kanalen van dat project.

Inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden kunnen op bepaalde momenten gedurende het proces een zienswijze indienen, bezwaar maken en in beroep gaan.

Handhaving

Het kan voorkomen dat er zonder vergunning wordt gekapt of dat voorschriften uit de Bomenverordening of de kapvergunning worden overtreden. De gemeente kiest afhankelijk van de situatie voor het opleggen van een herplant- of instandhoudingsplicht, bestuursdwang, een dwangsom of een bestuurlijke boete.

1 Inleiding

Waarom zijn er eigenlijk bomen in de stad? Bomen staan in de stad om de zomerse hitte in de stad te verminderen, de wind rond gebouwen te dempen en stof uit de lucht op te vangen. Ze geven een straat, wijk of landschap een mooi uiterlijk en hebben soms cultuurhistorische waarde. Maar ze staan er vooral omdat mensen zich prettiger voelen in een stad met bomen en ander groen. Je kunt de seizoenen beleven, vogels horen fluiten, picknicken in de schaduw, met je hond door het park lopen of een frisse neus halen in lunchtijd. Bomen zijn dus essentieel voor de leefbaarheid van de stad.
Maar aan de andere kant geven bomen soms overlast: ze drukken tegels op, staan in de weg bij het parkeren, geven schaduw in huis, laten een kleverig goedje op je auto vallen…...

Met dit Boombeschermingsplan beschermt de gemeente waardevolle bomen, zonder de gewenste veranderingen in de openbare ruimte te blokkeren.

De waarden en functies van bomen worden gemakkelijk uit het oog verloren in de "waan van de dag", terwijl het lang duurt voor een boom tot volle wasdom komt. Voor de bescherming van bomen in Nieuwegein gebruikt de gemeente drie instrumenten:

Bomenverordening:
Hierin is aangegeven wanneer een omgevingsvergunning voor het vellen van een boom (verder: kapvergunning) nodig is en wanneer niet. Er staat in om welke redenen de gemeente een aanvraag mag weigeren en welke voorschriften de gemeente aan een vergunning kan verbinden. Zie hoofdstuk 2.

Kaart kapvergunningplichtige bomen:
De Kaart kapvergunningplichtige bomen (verder: Bomenkaart) hoort bij de Bomenverordening en geeft aan welke *gemeentelijke* bomen kapvergunningplichtig zijn. Zie hoofdstuk 3. De Bomenkaart wordt elke vijf jaar geactualiseerd en door het college vastgesteld.

Boombeschermingsplan:
In dit beleidsplan staat hoe we afwegen of een kapvergunning wordt verleend of niet (hst 5.1), hoe we de waardevolle bomen willen inpassen in ruimtelijke plannen (hst 5.2) en hoe we bomen willen beschermen bij werkzaamheden in de buurt (hst 5.5).

Herziene versie
Deze drie documenten zijn in 2012 vastgesteld. In de praktijk bleek dat onderdelen ontbraken in het afwegingskader voor de beoordeling van een kapaanvraag en dat de bijbehorende puntentelling moest worden bijgesteld. In overleg met geïnteresseerde inwoners en natuurverenigingen uit Nieuwegein is het afwegingskader onder de loep genomen en aangepast.
Deze wijziging heeft de gemeente aangegrepen om ook de rest van het Boombeschermingsplan door te lopen. Inhoudelijk zijn er geen aanpassingen gedaan. Wel is de opbouw van het stuk verbeterd en zijn de stoomschema's vereenvoudigd.

Het Boombeschermingsplan Nieuwegein 2019 is op 17 januari 2019 door het college van B&W vastgesteld. Hiermee is het Boombeschermingsplan Nieuwegein 2012, vastgesteld op 17 april 2012, ingetrokken.

2 Bomenverordening

2.1 Wat is de Bomenverordening

Een Bomenverordening is het belangrijkste instrument voor het behoud en de bescherming van waardevolle houtopstand: bomen, hakhout en houtwallen (verder: bomen).
De Bomenverordening verbiedt het rooien, kappen en verplanten van bomen zonder vergunning, maar ook het "verrichten van handelingen, zowel boven- als ondergronds, die de dood of ernstige beschadiging (bijvoorbeeld het voor de eerste keer kandelaberen van een boom) of ontsiering van houtopstand ten gevolge kunnen hebben.
In de verordening is vastgelegd voor welke bomen een kapvergunning moet worden aangevraagd, om welke redenen de gemeente een kapaanvraag kan weigeren en welke voorschriften het college aan een vergunning kan verbinden.

Er is verschil in regelgeving tussen gemeentelijke bomen, particuliere bomen (bomen die staan op een terrein waarvan de eigenaar een ander dan de gemeente is), bomen buiten de bebouwde kom, bomen die als productiebos zijn geplant en bomen die spontaan zijn gegroeid (dus niet aangeplant). Het verschil zit in de manier waarop beoordeeld wordt of een boom kapvergunningplichtig is en in de voorwaarden voor herplant.

Op hoofdlijnen geld het volgende: Een gemeentelijke boom is kapvergunningplichtig als hij op de Bomenkaart staat. Een particuliere boom is kapvergunningplichtig als de stamomtrek op 1,30 meter boven de grond dikker is dan 90 cm. Voor bomen buiten de bebouwde kom gaat het om de boomsoort en de manier waarop ze geplant zijn (bijvoorbeeld laan of windsingel). Voor bomen die als productiebos zijn geplant gelden speciale regels voor de herplant.

2.2 Wat is de betekenis van de Bomenverordening voor het Boombeschermingsplan

De Bomenverordening vormt de basis voor dit Boombeschermingsplan. In de verordening staat dat het college aan kan wijzen welke bomen kapvergunningplichtig zijn. Dit heeft het college gedaan door de Bomenkaart vast te stellen.

De basis voor deze kaart is het Groenstructuurplan. Het Groenstructuurplan is in mei 2017 door de raad vastgesteld. Alle bomen in de vlakken en lijnen op deze kaart zijn kapvergunningplichtig. Alle bomen die *buiten* de vlakken en lijnen van het Groenstructuurplan staan worden apart beoordeeld. In dit boombeschermingsplan staan de uitgangspunten waarmee we bepalen of die bomen al dan niet op de kaart komen te staan. Dat hangt af van de boomwaarde. Een boom is kapvergunningplichtig bij een waarde van 42 punten of meer. Hoe de waarde wordt bepaald staat in bijlage 2.

Verder staan in de verordening twaalf "belangen" genoemd[1]. De gemeente kan een kapvergunning weigeren op grond van een of meer van die belangen. Daarbij moet de gemeente aangeven wat de waarde is van dat belang. In het boombeschermingsplan zijn de waarden bepaald (zie bijlage 2).

[1] natuur- en milieu, landschap, cultuurhistorie, ecologie, dendrologie/zeldzaamheid, stads- en dorpsschoon, recreatie en leefbaarheid, leeftijd, verschijningsvorm, beplantingsvorm, beeldbepaling, toekomstverwachting.

3 Bomenkaart

3.1 Waarom een Bomenkaart?

Iedereen is gebaat bij een snelle en klantgerichte afhandeling van een "aanvraag omgevingsvergunning voor het vellen van een houtopstand" (verder: kapvergunning). Maar er moet wel een balans zijn tussen enerzijds minder regels en anderzijds een effectieve bescherming.

In de Bomenverordening zijn regels opgenomen voor zowel de inwoners, bedrijven, initiatiefnemers (verder: particulieren) als de gemeente. Particulieren hebben een vergunning nodig voor het kappen van bomen waarvan de stamomtrek op 1,30 meter boven de grond dikker is dan 90 cm. Het verbod geldt voor het verwijderen / kappen van de bomen, dus niet voor onderhoud (knotten of afzetten van bomen die al eerder geknot / afgezet zijn).

De gemeente moet voor haar eigen bomen een kapvergunning aanvragen als ze op de Bomenkaart staan. Alleen voor opschot en zaailingen hoeft geen kapvergunning te worden aangevraagd, tenzij de stamomtrek op 1,30 meter boven de grond dikker is dan 90 cm). Opschot en zaailingen zijn bomen die niet zijn geplant maar spontaan zijn gegroeid, bijvoorbeeld uit zaad. Voor het kappen van de overige (minder waardevolle) bomen is geen vergunning nodig.

3.2 Hoe tot stand gekomen / inspraak

De Bomenkaart bestaat uit twee onderdelen: vlakken en stippen.
De vlakken komen voort uit het Groenstructuurplan. Doel van het Groenstructuurplan is "*het ontwikkelen en behouden van een gezond, soortenrijk, evenwichtig, robuust en aaneengesloten netwerk van natuur- en groengebieden in Nieuwegein"*. Tegelijk geeft het handvatten om flexibel in te spelen op ontwikkelingen zonder dat de kwaliteit van het netwerk vermindert.
Inwoners van Nieuwegein, wijkplatforms en natuurverenigingen zijn uitgenodigd om mee te denken over het Groenstructuurplan. De "Kaart waardevolle houtopstanden" bij de Bomenverordening 2012 heeft daarbij als uitgangspunt gediend en is vrijwel in zijn geheel opgenomen. Alleen onderdelen die geen deel uitmaken van de samenhangende structuur zijn niet opgenomen. Het gaat dan bijvoorbeeld om kleine, "los" in de wijk liggende groenvakken.
Het Groenstructuurplan is door de gemeenteraad vastgesteld (2017-151). Daarmee is ook besloten dat alle bomen in de vlakken en lijnen van de Groenstructuurplankaart als kapvergunningplichtig op de kaart staan.


Van alle bomen in de openbare ruimte die niet in de gebieden op de Groenstructuurplankaart staan wordt apart bekeken of ze kapvergunningplichtig zijn. Hiervoor wordt de waardebepaling uit dit Boombeschermingsplan gebruikt. Inwoners van Nieuwegein, wijkplatforms en natuurverenigingen worden uitgenodigd om mee te kijken bij deze waardebepaling. De bomen met een waarde van 42 punten of meer zijn kapvergunningplichtig en staan daarmee als een stip op de Bomenkaart.

De Bomenkaart wordt elke 5 jaar geactualiseerd.

4 Kapvergunningplichtige boom of niet?

In onderstaande stroomschema's is in grote lijnen aangegeven wanneer wel of geen kapvergunning moet worden aangevraagd. De artikelnummers tussen haakjes verwijzen naar het bijbehorende artikel in de Bomenverordening.

Schema geen ruimtelijk plan



Artikel 2.1
Het is verboden zonder omgevingsvergunning van het bevoegd gezag houtopstand te vellen of te doen vellen.

Artikel 2.2
Burgemeester en wethouders kunnen gebieden en bomen die behoren tot de omgevings-vergunningplichtige houtopstanden aanwijzen in een Bomenlijst. Deze Bomenlijst wordt iedere 5 jaar geactualiseerd.

Artikel 2.3
Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor:
a. een particuliere houtopstand, voor zover het bomen betreft met een stamomtrek tot maximaal 90 cm op 1,3 meter hoogte boven het maaiveld, tenzij het particuliere houtopstand betreft die als herplant is aangeplant voor verwijderde, maar voorheen houtopstand betrof met een stamomtrek van meer dan 90 cm op 1,3 meter hoogte boven het maaiveld;
b. een gemeentelijke houtopstand die niet is opgenomen op de Bomenlijst als bedoeld in lid 2, tenzij het gemeentelijke houtopstand betreft die als herplant is aangeplant voor verwijderde, maar voorheen opgenomen houtopstand;
c. een gemeentelijke houtopstand die is opgenomen op de Bomenlijst en die bestaat uit opschot of zaailingen met een stamomtrek tot maximaal 90 cm op 1,3 meter hoogte boven het maaiveld.

Artikel 2.4
Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor houtopstanden buiten de bebouwde kom, indien het betreft:
a. populieren en wilgen als wegbeplantingen en éénrijige beplantingen op of langs landbouwgronden, tenzij deze vakkundig zijn geknot;
b. fruitbomen en windschermen om boomgaarden;
c. fijnsparren of andere coniferen, niet ouder dan twaalf jaar, bestemd om te dienen als kerstbomen en geteeld op daarvoor in het bijzonder bestemde terreinen;
d. kweekgoed.

Artikel 2.5
Het in het eerste lid gesteld verbod geldt verder niet voor:
a. houtopstand die moet worden geveld krachtens de Plantenziektewet of krachtens een aanschrijving of last van burgemeester en wethouders, zulks onverminderd het bepaalde in artikel 8 van deze verordening;
b. het periodiek vellen van hakhout ter uitvoering van het reguliere onderhoud;
c. het periodiek knotten of kandelaberen als cultuurmaatregel bij daarvoor geschikte boomsoorten

5 Boombescherming

In het Boombeschermingsplan gaat het vooral over het behouden van bomen. Daarnaast kan er uiteraard ook belang zijn bij het verwijderen van een boom. Het gaat dan meestal over overlast, maar soms speelt ook een economisch of maatschappelijk belang een rol.

Bij het afwegen van deze belangen maken we onderscheid tussen een kapverzoek bij een ruimtelijk plan (zie 5.2) en een kapverzoek bij een niet-ruimtelijk plan(zie 5.1).

5.1 Kapverzoeken voor een niet-ruimtelijk plan

Van een niet-ruimtelijk plan is sprake wanneer er bomen gekapt moeten worden vanwege ouderdom, ziekte, overlast en dergelijke. Er zijn geen andere werkzaamheden dan de kap en eventuele herplant.

Bij een kapverzoek voor een niet-ruimtelijk plan bepaalt een gespecialiseerde medewerker van de gemeente de boomwaarde en het verwijderingsbelang. Daarbij worden de tabellen voor Boomwaarde en Verwijderingsbelang in bijlage 1 en 2 gebruikt. De tabellen gelden zowel voor particuliere als voor gemeentelijke bomen.

De Boomwaarde is de waarde van de bomen voor de omgeving. Dat kan een gebruikswaarde (park of plantsoentje) of een belevingswaarde (kijkgroen) zijn. Ook de verschijningsvorm van een boom (zoals leibomen), zeldzame soorten of hoge leeftijd spelen mee. Daarnaast zijn cultuurhistorische en ecologische waarden van belang.

In het verwijderingsbelang zijn verschillende vormen van overlast opgenomen. Bijvoorbeeld door wortels opgedrukte bestrating, schaduw in tuinen of op zonnepanelen, blad- en vruchtval of overhangende takken. Maar ook slechte bereikbaarheid door te smalle trottoirs. De punten voor verwijderingsbelang worden alleen toegekend wanneer oplossingen niet mogelijk zijn; de oplossingen hoeven alleen te worden uitgevoerd als er daadwerkelijk sprake is van overlast.

Als het verschil tussen de boomwaarde en het verwijderingsbelang klein is (tot 2 punten) én als het een monumentale boom betreft (boomwaarde 68 punten of meer) dan worden boomwaarde en verwijderingsbelang opnieuw bepaald door een externe deskundige.

Als het definitieve puntenaantal voor het verwijderingsbelang hoger is dan de boomwaarde dan mag de boom in principe gekapt worden, maar daarvoor moet nog een aantal stappen worden doorlopen:

Als de boom kapvergunningplichtig is:

1. Als er nog geen kapvergunning is aangevraagd dan wordt die door de eigenaar van de boom aangevraagd bij het Omgevingsloket (via www.omgevingsloket.nl);
2. De aanvraag wordt gepubliceerd via Overheid.nl. Inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden kunnen binnen twee weken een eventuele zienswijze indienen.
3. De gemeente beoordeelt de zienswijzen en koppelt aan de indiener terug wat ermee wordt gedaan.
4. De vergunning wordt gepubliceerd via Overheid.nl. Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na verzending van de kapvergunning bezwaar maken en zo nodig in beroep gaan.
5. Van de kapvergunning mag pas gebruik worden gemaakt als de vergunning onherroepelijk is.

Als de boom niet kapvergunningplichtig is dan worden de inwoners, voordat de kap wordt uitgevoerd, geïnformeerd zoals in hoofdstuk 6 is beschreven.

NB: In uitzonderlijke gevallen heeft het college de discretionaire bevoegdheid om af te wijken van dit beleid.


5.2 **Kapverzoeken bij een ruimtelijk plan**

Van een ruimtelijk plan is sprake wanneer er bomen gekapt moeten worden als gevolg van aanpassingen in de openbare ruimte, zoals woningbouw, (grootschalige) renovatie van de openbare ruimte, het herinrichten van een straat. Dus wanneer de kap van een of meerdere bomen het *gevolg* is van andere werkzaamheden.

In Nieuwegein komt het steeds vaker voor dat ruimtelijke ontwikkelingen plaats vinden in het bestaande stedelijk gebied, de zogenaamde "inbreidingen". De kans is groot dat binnen de plangrens sprake is van bomen in groenstroken, tuinen en straten. Maar ook bij nieuwbouw in het landelijk gebied kan sprake zijn van aanwezige waardevolle bomen.
Bestaande bomen zijn vaak goed in te passen in de nieuwe plannen, zeker als daar in een vroeg stadium rekening mee wordt gehouden. In bijlage 8 zijn ter informatie posters opgenomen die bij deze inpassing behulpzaam kunnen zijn.

Onderstaand stroomschema wordt gebruikt om een kapaanvraag bij een ruimtelijk plan te beoordelen. Dit stroomschema wordt zowel gebruikt voor ontwikkelingen op gemeentelijk grondgebied als op particulier terrein / terrein in eigendom van een initiatiefnemer.
Als uiteindelijk blijkt dat er toch een kapvergunning moet worden aangevraagd, loopt dat zoals in paragraaf 5.1 is beschreven.

Voor het beoordelen van een kapverzoek bij een ruimtelijk plan worden onderstaande stappen doorlopen.



Zijn de bomen kapvergunningplichtig (stap 1)?
Zie hiervoor hoofdstuk 4.

Zijn de bomen inpasbaar in het ontwerp (stap 2 en 3)?
Niet voor alle ruimtelijke plannen hoeven bomen te wijken. Vaak kunnen ze (deels) worden opgenomen in het plan. Voor de bomen die blijven staan is geen kapvergunning nodig. In de meeste

gevallen zijn wel maatregelen nodig om de bomen te beschermen tijdens de bouwwerkzaamheden (zie paragraaf 5.5).

Zijn de bomen niet inpasbaar? Dan moet een alternatief plan worden opgesteld (stap 4 en 3).
Als kapvergunningplichtige bomen zouden moeten wijken voor een herinrichtingsplan moet minimaal één alternatief ontwerp worden uitgewerkt waarin de bomen behouden kunnen blijven. Hierbij moeten technische (on)mogelijkheden, kosten en risico's in beeld worden gebracht. Deze drie facetten worden zowel vanuit het belang van de boom als vanuit het belang van het plan beoordeeld. Dit betekent dat naast de kosten voor het aangepaste plan, ook de financiële waarde van de boom in beeld wordt gebracht (zie paragraaf 5.3). Het hoofd van de afdeling Openbaar Domein beoordeelt of de alternatieven voldoende zijn uitgewerkt en toetst daarbij zowel op kwaliteit als kwantiteit van de voorgestelde alternatieven.

Als de bomen kunnen worden ingepast in het *alternatieve* plan is geen kapvergunning nodig. In de meeste gevallen zijn wel maatregelen nodig om de bomen te beschermen tijdens bouwwerkzaamheden (zie paragraaf 5.5).

Zijn de bomen ook niet inpasbaar in een alternatief plan? Dan is er (financiële) herplantplicht (stap 5 t/m 8)
Wanneer het afdelingshoofd concludeert dat inpassing niet mogelijk is, dan zijn er drie mogelijkheden:

1e: De bomen worden vervangen binnen het plangebied, op kosten van de initiatiefnemer. Het hoofd van het Openbaar Domein bepaalt of de vervanging een reëel alternatief is, zowel qua financiële waarde als qua duurzaamheid.

2e: Als vervanging binnen het plangebied niet mogelijk is, wordt de financiële waarde door de initiatiefnemer vergoed aan de gemeente. De gemeente vervangt de bomen op een andere locatie op duurzame wijze (kwaliteit i.p.v. kwantiteit). De bevoegdheid tot het opleggen van een financiële herplantplicht is vastgelegd in de Bomenverordening (Art. 7 lid 3 en art. 8 lid 4). De rechtspraak ziet er strikt op toe dat deze gestorte gelden enkel en alleen voor bomenaanplant en niet voor andere (groene) activiteiten worden gebruikt.

3e: Een combinatie van die twee.

Tenslotte: een eventuele kapvergunning moet op de gebruikelijke wijze worden aangevraagd en wordt ook op de gebruikelijke wijze ter inspraak aan belanghebbenden voorgelegd.

NB: In uitzonderlijke gevallen heeft het college de discretionaire bevoegdheid om af te wijken van dit beleid.

5.3 **Herplantplicht**

De gemeente kan een herplantplicht opleggen als voorschrift bij een kapvergunning. Oftewel: de boom mag weg, maar er moet wel een nieuwe boom worden geplant op hetzelfde terrein. De gemeente geeft voorwaarden mee voor het duurzaam vervangen van de te kappen bomen. Duurzaam vervangen wil zeggen dat gelet wordt op kwaliteit in plaats van op kwantiteit. De nieuwe boom moet zodanig worden geplant dat hij tot volle wasdom kan komen. Hij moet zowel bovengronds als ondergronds voldoende groeiruimte hebben.

Bij iedere kapaanvraag weegt de gemeente af of er redenen zijn om een herplantplicht op te leggen. Hierdoor is maatwerk mogelijk.

Fysieke herplantplicht

Bij een ruimtelijk plan wordt éérst gekeken of de bomen inpasbaar zijn in het (alternatieve) plan. Als dat niet het geval is legt de gemeente een herplantplicht op voor de te kappen kapvergunningplichtige bomen. De bomen moeten duurzaam vervangen worden binnen het plangebied.

Bij een niet-ruimtelijk plan legt de gemeente in ieder geval een herplantplicht op als de Boomwaarde meer is dan 68 punten. Er is dan sprake van een "monumentale boom".

Verder wordt een herplantplicht opgelegd bij het kappen van bomen met cultuurhistorische waarde. In het geval van cultuurhistorische bomen worden ze op of vlakbij dezelfde plek geplant, zodanig dat het oorspronkelijke beeld, bijvoorbeeld een oude laan, behouden blijft. Ook de boomsoort moet passen bij het oorspronkelijke beeld. Door bijvoorbeeld boomziekten kan de boom niet altijd door dezelfde soort worden vervangen.

Bij de fysieke herplantplicht wordt ook bekeken of het verplanten van aanwezige bomen een optie is. In dat geval moet de herplant wel op duurzame wijze mogelijk zijn en moeten de kosten in verhouding staan tot de financiële boomwaarde.

Financiële herplantplicht

Soms is het technisch onmogelijk om binnen het plangebied nieuwe bomen te planten. In dat geval legt de gemeente een financiële herplantplicht op. De hoogte van de financiële herplantplicht is 100% van de financiële waarde van de te verwijderen bomen. Dit bedrag wordt door de gemeente geoormerkt en gebruikt om de bomen te compenseren op een (of meer) andere locatie(s) in Nieuwegein.

Om de financiële waarde van een boom objectief te kunnen bepalen, is door de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen (NVTB) een methode ontwikkeld, het Rekenmodel Boomwaarde. Het rekenmodel gaat uit van de stichtings- en beheerkosten, oftewel: wat zou het kosten om dezelfde boom op dezelfde plek opnieuw te laten groeien. Daarbij wordt rekening gehouden met de soort boom (bijvoorbeeld: hoe oud kan deze soort worden), de standplaats (een boom in verharding wordt doorgaans minder oud dan een in het plantsoen), de beheerkosten (een straatboom heeft meestal meer onderhoud nodig dan een parkboom) en dergelijke.
De financiële waarde wordt bepaald door een erkende boomtaxateur, in opdracht en op kosten van de initiatiefnemer.

Combinatie van fysieke en financiële herplantplicht
Als het niet mogelijk is om voldoende bomen (naar het oordeel van de gemeente) duurzaam te herplanten, dan kan er ook een combinatie van fysieke en financiële herplantplicht worden opgelegd.

5.4 Wet natuurbescherming

Via de Wet natuurbescherming beschermt het Rijk dier- en plantensoorten die in het wild voorkomen. Het gaat zowel om beschermde als om niet-beschermde soorten.

Alles wat schadelijk is voor beschermde soorten, is verboden. De beschermde soorten zijn opgenomen op een lijst. Deze planten mag je bijvoorbeeld niet plukken en dieren mag je niet verstoren, verjagen of doden. In bepaalde situaties mag dit wel, maar daarvoor is dan een ontheffing of vrijstelling nodig.

Voor de niet-beschermde soorten geldt de zorgplicht. Die houdt in dat we alles nalaten waarvan bekend is dat het schade kan toebrengen aan de dieren, planten of hun leefomgeving.

De Wet natuurbescherming vereist dus dat gemeenten, inwoners en anderen rekening houden met de wettelijk beschermde planten- en diersoorten en met de zorgplicht. Bij het verlenen van een omgevingsvergunning (zoals een kapvergunning) moet afstemming plaatsvinden met regelgeving vanuit deze wet.

Bij het vellen van bomen wordt vaak aangegeven dat dit verboden is in het broedseizoen, waarbij de periode van het broedseizoen is aangegeven. Deze eis komt niet overeen met de Wet natuurbescherming. De wet zegt dat je bewoonde nesten van vogels niet mag verstoren. Dus als in een boom in het broedseizoen geen nesten aanwezig zijn, mag er gekapt worden. Als er wel een bewoond nest aanwezig is buiten de genoemde periode (bijvoorbeeld bij een vroeg voorjaar), mag er niet worden gekapt. Daarnaast is het verboden om bomen met jaarrond beschermde nesten te vellen. Dus ook niet in een periode dat het nest niet bewoond is. Het gaat dan om bijvoorbeeld nesten, holten en horsten van sommige uilen, spechten, buizerds en roeken.

Voor het vellen van bomen met jaarrond beschermde nesten kan een ontheffing worden aangevraagd bij de provincie Utrecht. Voor bewoonde nesten wordt geen ontheffing verleend.

5.5 Boombescherming bij werkzaamheden

Bouw- en graafwerkzaamheden kunnen ernstige nadelige gevolgen hebben voor de conditie van een boom. Denk aan het afkappen van boomwortels bij het leggen van kabels en leidingen. Maar ook het verdichten van de grond onder de boom door opslag van bouwmateriaal, of het (tijdelijk) verlagen van het grondwater. Om de bomen te kunnen beschermen moet bij werkzaamheden worden voldaan aan een aantal regels. De poster in bijlage 4 geeft hier een goed beeld van, maar is niet helemaal compleet. Bij een vergunning voor werkzaamheden in de buurt van bomen worden de maatregelen uit het de meest recente versie van het Handboek Bomen van het Norminstituut Bomen voorgeschreven. Deze maatregelen moeten in het bestek worden opgenomen. De gemeentelijke toezichthouder(s) op het werk controleren of de beschermende maatregelen goed worden uitgevoerd. Zo nodig wordt gehandhaafd (zie hst 8).

6 Communicatie

Onder communicatie verstaan we in dit geval het informeren van de inwoners over voorgenomen kap en over de uitvoering van de kap.

6.1 Informeren over voorgenomen kap

Bij kapvergunningplichtige bomen volgt de gemeente de gebruikelijke procedure van publicatie en inspraak. Dat wil zeggen dat de aanvraag Omgevingsvergunning voor het kappen van een boom wordt gepubliceerd via Overheid.nl. Inwoners, bedrijven en dergelijke kunnen zich aanmelden en daarmee berichten over hun buurt automatisch in hun mailbox ontvangen.

Belanghebbenden kunnen binnen twee weken na publicatie hun mening kenbaar maken over de voorgenomen kap (zienswijze indienen), zie hst 7. De gemeente beoordeelt de zienswijzen en koppelt aan de indiener terug wat ermee wordt gedaan. Hierna kan de vergunning al dan niet worden verleend.

6.2 Informeren over uitvoering van de kap

Ongeveer 2 weken voor de uitvoering van de kap informeert de gemeente de belanghebbenden over het voornemen om de boom of bomen te vellen. Dit gebeurt zowel bij kapvergunningplichtige als bij niet-kapvergunningplichtige bomen. We leggen uit waarom de boom gekapt moet worden, om zo draagvlak en/of begrip te krijgen voor de beslissing. We leggen ook uit hoe we aankijken tegen het terug planten van nieuwe bomen want niet voor iedere gekapte boom komt een nieuwe boom terug.

Daarnaast kan door informeren de betrokkenheid bij de buurt worden vergroot. In principe communiceren we bij niet-kapvergunningplichtige bomen alleen als het gaat om meerdere bomen of in het oog springende bomen. De communicatie vindt, afhankelijk van de situatie, op een of meer van de onderstaande manieren plaats. Bij niet-kapvergunningplichtige bomen is er geen publicatie via Overheid.nl en is er geen bezwaar mogelijk.

Buurtbewoners: via een buurtbericht en/of via de communicatie over een herinrichtingsproject (bijvoorbeeld bij herstraatwerkzaamheden).

Wijk: via de wijknetwerkvergaderingen.

Inwoners Nieuwegein: via de gemeentepagina in de Molenkruier en de gemeentelijke website. Met borden om aan te duiden dat we hier werken aan de kwaliteit van het groen.

IVN, Vogelwacht en andere natuur- en milieuverenigingen in de gemeente Nieuwegein: informeren van de contactpersonen door een medewerker van het Openbaar Domein.

6.3 Informeren bij een ruimtelijk project

Bij een ruimtelijk project vindt communicatie over de bomenkap plaats via de gebruikelijke kanalen van dat project. Als er in het project (ook) kapvergunningplichtige bomen worden gekapt, worden de aanvraag en de uiteindelijke vergunning op de gebruikelijke manier gepubliceerd via Overheid.nl.

6.4 **Informeren bij noodkap in uitzonderlijke situaties**

Soms is er sprake van een ernstige bedreiging van de openbare veiligheid, noodtoestand of een andere uitzonderlijke situatie, waardoor een boom onmiddellijk gekapt moet worden. Bijvoorbeeld als hij zwaar beschadigd is door zware windstoten of zware regen- of sneeuwval, dreigt om te waaien bij storm of door blikseminslag. In dat geval is het toegestaan om de boom direct te kappen en achteraf een kapvergunning aan te vragen. Deze wordt op de gebruikelijke wijze gepubliceerd. Over dit soort uitzonderlijke situaties informeren wij de inwoners daarnaast, afhankelijk van de situatie, op een of meer van de in 6.2 genoemde manieren.

7 Bezwaarprocedure

Een aanvraag voor een kapvergunning wordt kritisch bekeken. Er wordt een afweging gemaakt tussen de waarde van de boom en de belangen van degene die de aanvraag heeft ingediend.
Wanneer de gemeente van plan is een kapvergunning te verlenen, wordt dit voornemen gepubliceerd via Overheid.nl. Inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden kunnen binnen twee weken hun mening kenbaar maken over het voornemen (een zienswijze indienen). De gemeente beoordeelt de zienswijzen en koppelt aan de indiener terug wat ermee wordt gedaan. Pas daarna beslist het college van burgemeester en wethouders of de vergunning wel of niet wordt verleend. Als belanghebbenden het niet eens zijn met dit besluit kunnen ze daar binnen 6 weken na verzending van de kapvergunningbezwaar tegen maken en zo nodig in beroep gaan. Het kappen van een boom is onomkeerbaar. In de Bomenverordening is dan ook opgenomen dat pas van de kapvergunning gebruik mag worden gemaakt als de vergunning onherroepelijk is. Dat betekent dat pas gekapt mag worden als na 6 weken geen bezwaarschrift is binnengekomen, dan wel als alle bezwaar- en beroepsprocedures zijn afgerond.

Als de gemeente een of meer bomen kapt waar geen vergunning voor nodig is, informeert zij toch de omwonenden. Er is dan geen officiële inspraakprocedure en er is geen bezwaar of beroep mogelijk, maar inwoners kunnen wel hun mening kenbaar maken. Zie hiervoor verder hoofdstuk 5.

8 Handhaving

Het kan voorkomen dat er zonder vergunning wordt gekapt of dat voorschriften uit de Bomenverordening of de kapvergunning worden overtreden. De gemeente kan er voor kiezen om aangifte te doen bij de politie van het overtreden van de Bomenverordening. Het Openbaar Ministerie bepaalt in dat geval of tot vervolging wordt overgegaan. De gemeente kan er ook voor kiezen om zelf te handhaven op grond van bestaande regelgeving. Dit kan door het opleggen van een herplant- of instandhoudingsplicht, bestuursdwang, een dwangsom of een bestuurlijke boete. De sancties worden opgelegd aan de eigenaar van de grond waar illegaal is gekapt en/of aan degene die de voorschriften heeft overtreden.

Een herplantplicht kan alleen worden opgelegd aan de eigenaar van de grond waarop de gekapte boom staat. Het kan dus zijn dat de betreffende eigenaar niet degene is die de boom illegaal heeft gekapt / heeft laten kappen. Toch kan de eigenaar dan verplicht worden om een of meer nieuwe bomen aan te planten op hetzelfde terrein.

Bij een instandhoudingsplicht moet de eigenaar voorzieningen treffen om de bomen te beschermen, bijvoorbeeld vanwege boombedreigende bouwactiviteiten.

Bij bestuursdwang grijpt de gemeente zelf in. Dan kan bijvoorbeeld bij illegale kap een nieuwe boom worden geplant op kosten van de overtreder.

Het opleggen van een dwangsom is een vorm van handhaving waarbij de gemeente kan opgetreden tegen degene die voorschriften bij een vergunning daadwerkelijk heeft overtreden. Dit hoeft, zoals bij de herplantplicht, niet de eigenaar van de grond / boom te zijn. De overtreder krijgt een bepaalde termijn om de overtreding ongedaan te maken. Bijvoorbeeld door alsnog maatregelen te nemen die de boom beschermen tijdens werkzaamheden. Als de overtreder zich na de termijn nog steeds niet aan de vergunning houdt, dan zal de gemeente de dwangsom innen en zo nodig op kosten van de overtreder alsnog de benodigde maatregelen treffen. Van deze vorm van handhaving zal minder snel gebruik worden gemaakt, omdat snel ingrijpen meestal vereist is. Het toepassen van (spoed)bestuursdwang biedt dan meer uitkomst. Ook bij schade aan gemeentelijke bomen kan de gemeente een sanctie opleggen. Denk hierbij aan aanrijschade, snoeien zonder toestemming, (ernstige) beschadiging van het wortelgestel bij werkzaamheden. De gemeente brengt de kosten in rekening voor het herstel van de boom. Indien dat niet mogelijk is wordt het verlies aan financiële waarde van de boom in rekening gebracht, op basis van een taxatie door een erkend boomtaxateur. Ook de kosten voor de aansprakelijkstelling en eventueel incasso worden in rekening gebracht.

De mogelijkheid tot het opleggen van een sanctie en de hoogte van de boetes zijn vastgelegd in de Bomenverordening.

Bijlage 1: begrippenlijst

Bebouwde kom
De bebouwde kom van de gemeente, vastgesteld ingevolge artikel 1, vijfde lid, van de Boswet.

Belanghebbende
Degene die binnen 100 meter van de boom woont of degene die tussen de 100 en 200 meter van de boom woont en vanuit de woning zicht heeft op de te kappen boom en organisaties waarbij uit hun statuten blijkt dat zij opkomen voor het belang van de natuur.

Bevoegd gezag
Bestuursorgaan dat bevoegd is tot het nemen van een besluit ten aanzien van een aanvraag om een omgevingsvergunning of ten aanzien van een al verleende omgevingsvergunning (conform artikel 1.1 eerste lid Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Boom
Een levend, houtachtig, overblijvend gewas dat bestaat uit één of meerdere stammen die zich op zekere hoogte boven de grond vertakt respectievelijk vertakken.

Bomenkaart
De kaart waarop de kapvergunningplichtige bomen zijn aangegeven. De kaart bestaat uit vlakken (meestal grotere groengebieden) en stippen (kapvergunningplichtige bomen buiten die groengebieden). ze kapvergunningplichtige bomen bomen
In de in 2019 geldende Bomenverordening is nog sprake van een bomenkaart en een bomenlijst. Om spraakverwarring te voorkomen hanteren wij in het Boombeschermingsplan alleen nog maar de naam Bomenkaart. Bij de eerstvolgende wijziging van de Bomenverordening zal dit ook daar worden aangepast.

Boomwaarde
De boomwaarde wordt bepaald door onderstaande kenmerken. Deze kenmerken zijn ook opgenomen in de bomenverordening.

Beeldbepalend
De boom valt op / springt in het oog. Dat kan zijn door de vorm, omvang of standplaats.

Beplantingsvorm & Structuur
De boom bepaalt, samen met de andere bomen in de groep of laan, in belangrijke mate de uitstraling van een laan, plein, park, etc.. Dit zowel vanuit groen- als vanuit stedenbouwkundige architectuur.

Cultuurhistorie
De boom speelt een rol van betekenis in de geschiedenis. Denk aan bomen die herinneren aan een gebeurtenis of die een oude oprijlaan markeren.

Ecologie
De boom vormt een ‘stepping stone’, en maakt daarmee deel uit van een verbinding tussen verschillende (ecologisch) waardevolle gebieden of hij is een refugium (“toevluchtsoort”) voor kleine dieren zoals vogels, insecten.

Landschap
De boom maakt een karakteristiek landschappelijk element of landschappelijke structuur zichtbaar of accentueert deze, of hij vormt een herkenningspunt in het landschap.

Leeftijd
Een gezonde boom wordt waardevoller naarmate hij ouder wordt.

Natuur- en milieu
Bomen hebben natuurwaarde als ze deel uitmaken van een oud natuur- of bosgebied, een houtwal en dergelijke.

Recreatie en leefbaarheid
De boom wordt in het algemeen gewaardeerd wegens zijn schaduw of staat als klimboom bekend bij de jeugd. Ofwel de boom is een onlosmakelijk onderdeel van een geheel (bijvoorbeeld ineen gegroeide kronen).

Stads- en dorpsschoon
De boom maakt onderdeel uit van een beschermd stads- of dorpsgezicht, van een rijks- of een gemeentelijk monument, maakt een karakteristieke structuur in de stad Nieuwegein zichtbaar maken, vormt een geheel met het dichtstbijzijnde huis/huizen of maakt onderdeel uit van het straat-, laan- of wijkbeeld zoals beschreven in het bestemmingsplan.

Toekomstverwachting
De toekomst van een boom wordt bepaald door zijn conditie. Daarbij wordt gelet op de leeftijd die die boomsoort kan bereiken en wordt gekeken naar mogelijke aantastingen door ziekten of plagen

Verschijningsvorm
De boom of houtopstand komt in een specifieke / uitzonderlijke vorm voor. Bijvoorbeeld knot-, haag- of zuilvorm of als leiboom.

Zeldzaamheid en Dendrologie
Een boom is dendrologisch is waardevol als de soort in Nederland (zeer) zeldzaam is. In het boek 'Nederlandse dendrologie' van dr. [redacted] wordt dit per variëteit aangegeven. Ook bomen die in Nederland veel voorkomen maar in Nieuwegein zeldzaamheid zijn vallen hier onder.

Cultuurhistorie
Een boom is cultuurhistorisch waardevol als deze een rol van betekenis speelt in de geschiedenis van zijn omgeving. Te denken valt aan bomen die herinneren aan gebeurtenissen of bomen die een bepaald punt markeren.

Dunnen
Vellen uitsluitend bedoeld als verzorgingsmaatregel ter bevordering van groei van na dunning overblijvende houtopstand.

Duurzaam vervangen
Er wordt gelet op kwaliteit in plaats van op kwantiteit. De nieuwe boom moet zodanig worden geplant dat hij tot volle wasdom kan komen. Hij moet zowel bovengronds als ondergronds voldoende ruimte hebben. Bomen worden dus niet standaard 1 op 1 vervangen. Als voorbeeld: als een groep of rij slecht groeiende bomen in verharding moet worden vervangen, wordt met name gelet op de groeiplaatsomstandigheden van de nieuwe locatie. Indien nodig vindt verbetering van die groeiplaatsomstandigheden plaats op kosten van de initiatiefnemer. Daarbij geldt dat het beter is om één boom zodanig te planten dat hij tot volle wasdom kan komen, dan enkele bomen met slechte(re) vooruitzichten.

Erkend boomtaxateur
Boomtaxateur aangesloten bij de NVTB (Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen).

Financiële boomwaarde
Het bedrag dat overeenkomstig de rekenmethode van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen wordt gevonden.

Gemeentelijke boom
Boom die zich bevindt op grond waarvan de gemeente eigenaar is.

Hakhout
Eén of meer bomen of boomvormers die, na te zijn geveld, opnieuw op stronk uitlopen.

Herplantplicht
De plicht om een gekapte boom te vervangen voor een nieuwe boom dan wel een aanwezige boom te verplanten.

Hoogstam fruitboom
Een boom waarvan de vertakking met gesteltakken begint op minimaal 160 cm hoogte en eetbare vruchten geeft.

Houtopstand
Hakhout, houtwal of één of meer bomen.

Houtwal
Lijnvormige beplanting met bomen en/of struiken.

Kandelaberen
Het uitdunnen van de kroon van een boom, waarbij de resterende takken tot ongeveer de helft van hun lengte wordt teruggesnoeid.

Kapvergunning
Een omgevingsvergunning voor het vellen van een boom.

Kapvergunningplichtige boom
Een boom die, op grond van de regels in de Bomenverordening Nieuwegein niet gekapt mag worden zonder een omgevingsvergunning voor het vellen van een boom.

Knotten
Periodiek geheel of gedeeltelijk verwijderen van uitgelopen takhout tot op de oude snoeiplaats.

Niet-ruimtelijk plan
Wanneer er bomen gekapt moeten worden vanwege ouderdom, ziekte, overlast en dergelijke en er zijn *geen andere werkzaamheden* dan de kap en herplant.

Omgevingsvergunning voor het vellen van een boom
Kapvergunning.

Opschot en zaailingen
Exemplaren van bomen die spontaan zijn gegroeid of ontstaan.

Particuliere boom
Bomen die staan op een terrein waarvan de eigenaar een ander dan de gemeente is

Ruimtelijk plan
Wanneer er bomen gekapt moeten worden bij woningbouw, (grootschalige) renovatie van de openbare ruimte, het herinrichten van een straat en dergelijke. Dus wanneer de kap van één of meerdere bomen *het gevolg* is van andere werkzaamheden.

Stroomschema
Hulpmiddel om stapsgewijs te bepalen of een kapvergunning moet worden aangevraagd of niet.

Vellen
Rooien, kappen met inbegrip van verplanten, snoeien van meer dan 20% van het kroonvolume, alsmede het handelen en nalaten van handelingen, zowel boven- als ondergronds, die de dood of ernstige beschadiging of ontsiering van houtopstand ten gevolge kunnen hebben.

Verschijningsvorm
De boom of houtopstand komt in een specifieke / uitzonderlijke vorm voor. Bijvoorbeeld knotvorm, haag- zuilvorm of als leiboom.

Verwijderingsbelang
Een optelling van de punten die gegeven zijn voor verschillende vormen van overlast, zoals schaduw, slechte bereikbaarheid door te smalle trottoirs of door de wortels opgedrukte bestrating.

Zeldzaamheid en Dendrologie
Een boom is dendrologisch waardevol (een studie van bomen, heesters en houtachtige planten) als de soort in Nederland zeldzaam of zeer zeldzaam is. In het boek 'Nederlandse dendrologie' van dr. [redacted] wordt dit per variëteit aangegeven. Ook herkomsten en zaadgaarden die genetisch waardevol zijn, vallen hieronder. Het is denkbaar dat er boomsoorten zijn die in Nederland algemeen voorkomen, maar in een bepaalde streek een zeldzaamheid zijn. Volgens de lijst van dr. [redacted] gaat het hier niet om een dendrologisch waardevolle boom, toch kan deze boom het predicaat waardevol krijgen.

Zienswijze indienen
De gemeente schriftelijk of mondeling je mening laten weten over, in dit geval, het voornemen om een boom te kappen. Het college weegt deze mening mee voor ze een besluit neemt.

Bijlage 2: Bepalen boomwaarde

Kenmerk	punten	omschrijving
Leeftijd	1	De boom is jonger dan 20 jaar.
	3	De boom is 20 - 50 jaar.
	5	De boom is 50 - 70 jaar.
	10	De boom is ouder dan 70 jaar.
Verschijningsvorm	1	De verschijningsvorm komt in Nieuwegein al of niet in deze vorm veelvuldig voor.
	3	De verschijningsvorm komt in Nieuwegein al of niet in deze vorm redelijk/regulier voor.
	10	De verschijningsvorm is in Nieuwegein in deze vorm uniek en komt nauwelijks voor.
Cultuurhistorie	1	De boom staat niet in een gebied dat op de bomenkaart is aangegeven als Cultuurhistorisch waardevol.
	1 of 10	De boom staat in een gebied dat op de bomenkaart is aangegeven als Cultuurhistorisch waardevol. Punten toewijzen in overleg met beleidsmedewerker cultuurhistorie[2]. *Herplantplicht[1] voor de cultuurhistorisch waardevolle bomen.*
Ecologie	1	De boom maakt geen onderdeel uit de lokale ecologische verbinding zoals aangegeven op de Groenstructuurplan kaart .
	5	De boom maakt onderdeel uit van de lokale ecologische verbinding, Stapstenen of overig gebruiksgroen zoals aangegeven op de Groenstructuurplan kaart. *Herplantplicht[1]*
	10	De boom maakt onderdeel uit van de Natuur zoals aangegeven op de Groenstructuurplan kaart *Herplantplicht[1]*
Zeldzaamheid en Dendrologie	1	Het betreft een in Nieuwegein veel voorkomende boomsoort.
	5	Het betreft het een in Nieuwegein dendrologisch weinig voorkomende boomsoort.

Kenmerk	punten	omschrijving
	10	Het betreft het een in Nieuwegein dendrologisch zeer weinig voorkomende boomsoort.
Beplantingsvorm & Structuur	-21[3]	De kroon heeft als gevolg van snoeien geen natuurlijke groeivorm meer.
	1	Geen van onderstaande.
	3	De boom maakt deel uit van een structuur (hoofdassen/lanen/pleinen).
	5	De boom maakt in belangrijke mate deel uit van een structuur (hoofdassen/lanen/pleinen).
	10	De boom is onlosmakelijk verbonden met een structuur (hoofdassen/lanen/pleinen).
Beeldbepalend	1	De boom is niet opvallend / beeldbepalend
	3	De boom is regulier opvallend / beeldbepalend
	5	De boom is opvallend / beeldbepalend
	10	De boom is zeer opvallend / beeldbepalend
Toekomstverwachting	-120[4]	De levensverwachting van de boom is minder dan 3 jaar. De mechanische en/of fysiologische toestand van de boom is minimaal of nihil, verwacht wordt dat 'herstel' van de boom niet of nauwelijks mogelijk is.
	1	De levensverwachting van de boom is 3 - 10 jaar. De mechanische en/of fysiologische toestand van de boom is duidelijk verminderd, verwacht mag worden dat 'herstel' van de boom mogelijk is.
	5	De levensverwachting van de boom is 10 - 15 jaar. Ten aanzien van de mechanische en/of fysiologische toestand van de boom worden binnen een termijn van 10-15 jaar geen problemen verwacht.
	10	De levensverwachting van de boom is meer dan 15 jaar. Ten aanzien van de mechanische en/of fysiologische toestand van de boom worden binnen een termijn van >15 jaar geen problemen verwacht.
Natuur- en milieu	1	De boom biedt geen huisvesting aan onderstaande dieren of planten.
	5	De boom biedt huisvesting aan licht beschermde dieren of planten

Kenmerk	punten	omschrijving
	10	De boom biedt huisvesting aan zwaar beschermde dieren of planten en jaarrond beschermde nesten). *Let op: bij kapaanvraag ontheffing wet Natuurbescherming aanvragen!*
Landschap	1	De boom • accentueert geen karakteristiek landschappelijk element of structuur; • vormt geen herkenningspunt in het landschap; • is geen onderdeel van een geheel intact zijnde bomengroep of uniforme laanbeplanting die een karakteristieke structuur in stad of landschap zichtbaar maakt.
	3	De boom kent een van bovenstaande waarden.
	5	De boom kent twee van bovenstaande waarden. *Herplantplicht*[1]
	10	De boom kent alle bovenstaande waarden. *Herplantplicht*[1]
Stads- en dorpsschoon	-21[3]	De boom kan gerooid worden zonder dat het afbreuk doet aan de structuur (zoals bijvoorbeeld een dunning).
	1	Geen van onderstaande waarden
	10	De boom • is onderdeel van een geheel intact zijnde bomengroep of uniforme laanbeplanting die een karakteristieke structuur in de stad Nieuwegein zichtbaar maken OF • vormt een geheel met het dichtstbijzijnde huis of de dichtstbijzijnde huizen OF • Maakt onderdeel uit van een beschermd stads- en dorpsgezicht OF • Maakt onderdeel uit van een rijksmonument of een gemeentelijk monument OF • Maakt onderdeel uit van het straat-, laan- en wijkbeeld zoals beschreven in het bestemmingsplan.
Recreatie en leefbaarheid	1	Geen van onderstaande waarden
	5	De boom wordt naar het oordeel van het hoofd OD in het algemeen gewaardeerd wegens zijn schaduw of staat als klimboom bekend bij de jeugd.

Kenmerk	punten	omschrijving
	10	De boom vormt een onlosmakelijk onderdeel van een geheel (bijvoorbeeld ineen gegroeide kronen) OF vormt een eenheid met de omringende bomen (de andere bomen ondervinden schade bij verwijdering van de boom).

Voetnoten:

[1] Herplantplicht wordt opgelegd wanneer de boom vanwege zijn functie of standplaats waardevol is. Bij herplant kan dan gekozen worden voor een beter passende soort of een andere standplaats. Daarbij wordt wel rekening gehouden met de functie van de boom (bv ecologische waarde) of de specifieke cultuurhistorische waarde (bv onderdeel van een laan).

[2] Niet elke boom in cultuurhistorisch waardevolle groene gebieden is ook daadwerkelijk van cultuurhistorische waarde. Op een oud boerenerf kunnen bv leilinden staan die van oudsher bij de boerderij horen, maar ook sierbomen die dat niet doen. De beleidsmedewerker cultuurhistorie doet hier een uitspraak over.

[3] Dit is 50% van de boomwaarde van een kapvergunning plichtige boom (42 punten). De minpunten kunnen van toepassing zijn als de boom wél onderdeel uitmaakt van een structuur maar niet van een van de bij dit onderdeel benoemde structuren. Bijvoorbeeld een boom in een laan die *niet* intact is. Als het rooien van de boom geen verdere afbreuk doet aan het aanzicht van de laan krijgt de boom -21 punten.

[4] De maximale waarde die een boom kan krijgen is 120 punten. Bij een zo geringe levensverwachting zou de balans altijd om moeten slaan naar kappen, vandaar deze hoge negatieve score.

Indeling bomen

De boom krijgt op basis van bovenstaande kenmerken punten toegekend. Op basis van het puntenaantal valt hij in een categorie. Voor de bomenkaart zijn de bovenste twee categorieën van belang.

Categorie	punten
Monumentale houtopstand	68 - 120 punten
Waardevolle houtopstand	42 - 67 punten
Evt. potentieel waardevolle opstand	35 - 41 punten
Normale houtopstand	12 - 35 punten

Bijlage 3: Waardering verwijderingsbelang

Algemeen:

- Deze tabel is bedoeld voor het afwegen van de boomwaarde tegen het verwijderingsbelang (de mate van overlast). De tabel is nadrukkelijk NIET bedoeld voor beheermaatregelen zoals dunning van bomen.
- Eventuele schade, ziekten/plagen en dergelijke moeten worden aangetoond door degene die het verzoek tot kap indient.
- Voor bouw- en andere werkzaamheden verwijzen wij naar hoofdstuk 5.2: kapverzoek bij een ruimtelijk plan.
- *Let op: De punten voor verwijderingsbelang worden alleen toegekend wanneer oplossingen niet mogelijk zijn; de oplossingen hoeven alleen te worden uitgevoerd als er daadwerkelijk sprake is van overlast.*

TYPE OVERLAST	**OPLOSSINGEN (niet limitatief)**	**WAARDERING VERWIJDERINGSBELANG**
Wortelwerking Van hinder door wortelwerking is sprake als: - Grote hoogteverschillen ontstaan in de verharding (> 3 cm) waardoor opritten, wegen en voet- of fietspaden slecht toegankelijk zijn; - Water niet meer snel kan worden afgevoerd vanaf wegen; - Aantoonbaar door boomwortels schade (scheuren of ontwrichting) aan woningen, riolering of andere elementen zoals tuinmuren is of zal ontstaan.	Wortelwerking op terrein van de gemeente: De hieronder staande oplossingen dienen altijd gecombineerd te worden met groeiplaatsverbetering en uitgevoerd te worden in overleg met deskundige[1]: - Oude leidingen vervangen door moderne kunststof buizen en koppelingen. - Verruimen van de boomspiegel. - Verwijderen van enkele oppervlakkige wortels. Deze mogen niet dikker zijn dan 4 cm. - Gefaseerde wortelsnoei uitvoeren (indien mogelijk). - Ophogen van de verharding met maximaal 10 cm (indien voorgaande opties niet mogelijk zijn). - Verstevigen constructie van woningen en tuinmuren. Deze oplossing is van belang als de boomwaarde hoger is dan 68	Wortelopdruk - 0-3 cm: **0 punten**. Tot 3 cm wordt (wettelijk) acceptabel geacht. - 3-5 cm: **2 punten per m2** - 5-10 cm: **4 punten per m2** - > 10 cm: Als voor de wortelopdruk geen oplossing is (zie kolom hiernaast) wordt het kapvergunning-proces opgestart. Wortelschade: Bij aantoonbare schade aan openbare of private gevels/ fundering van gebouwen, riolering/afvoer, verharding, erfscheiding wordt een maatwerkoplossing gezocht.

<table>
<tr><th>TYPE OVERLAST</th><th>OPLOSSINGEN (niet limitatief)</th><th>WAARDERING VERWIJDERINGSBELANG</th></tr>
<tr><td></td><td>punten (monumentaal). Als de boomwaarde 42-67 punten is (waardevol) geldt dat deze oplossing alleen uitvoerbaar is wanneer eenvoudige maatregelen uitkomst bieden. De kosten van aanpassingen in constructies moeten opwegen tegen de waarde van een boom of eenheid.
- Herinrichting van de omgeving van de boom.
- Wortelwerking op particulier terrein: het staat de inwoners vrij om de op hun erf groeiende wortels te verwijderen, zolang de vitaliteit en stabiliteit van de boom niet in gevaar komen.</td><td></td></tr>
<tr><td>Takschuring

Van takschuring is sprake als takken tegen delen van een gebouw aan komen en daarbij:

- Schade ontstaat (zoals afschuren van verf, schade aan dakgoten of dakpannen).
- Ongewenst geluid ontstaat.</td><td>[redacted] in overleg met een deskundige[1]. De natuurlijke groeivorm van de boom moet behouden blijven.</td><td>Takschuring niet oplosbaar door snoei:
20 punten</td></tr>
<tr><td>Schaduwwerking bij woningen

Van schaduwwerking is sprake als een boom van invloed is op de lichtinval van een woning of een tuin.

De mate van schaduwwerking is afhankelijk van de situering van de boom ten opzichte van de zon en woning/tuin, de grootte van de tuin/woning, de omvang van de boom en van de dichtheid van de kroon.</td><td>Indien sprake is van overlast bij een woning kan de kroon worden gesnoeid in overleg met een deskundige[1].

Daarbij dient zodanig gesnoeid te worden dat de kroonvorm zoveel mogelijk in tact blijft en de boom zijn natuurlijke groeivorm behoud (dus niet toppen of kandelaberen).

Indien sprake is van gevaar door gladheid door bv mos, vruchten of bladeren: extra veegbeurt</td><td>Schaduw op woning of tuin:

<table>
<tr><th>Tuin op het</th><th>Boom-hoogte</th><th>punten</th></tr>
<tr><td>zuiden</td><td>> 15 m</td><td>10</td></tr>
<tr><td>zuiden</td><td>6 – 15 m</td><td>5</td></tr>
<tr><td>zuiden</td><td>< 6 m</td><td>3</td></tr>
<tr><td>westen</td><td>> 15 m</td><td>5</td></tr>
<tr><td>westen</td><td>6 – 15 m</td><td>3</td></tr>
<tr><td>westen</td><td>< 6 m</td><td>1</td></tr>
<tr><td>oosten</td><td>> 15 m</td><td>3</td></tr>
<tr><td>oosten</td><td>6 – 15 m</td><td>1</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>TYPE OVERLAST</th><th>OPLOSSINGEN (niet limitatief)</th><th>WAARDERING VERWIJDERINGSBELANG</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>oosten</td><td>< 6 m</td><td>0</td></tr>
<tr><td>noorden</td><td>> 15 m</td><td>1</td></tr>
<tr><td>noorden</td><td>6 – 15 m</td><td>0</td></tr>
<tr><td>noorden</td><td>< 6 m</td><td>0</td></tr>
</table>

De boom veroorzaakt gladheid (door mos, vruchtval, of andere oorzaken): 2 punten[4]

De boom heeft een dichte kroon of is wintergroen: 2 punten.

Schaduw op een zonnepaneel

Als op de peildatum 15 juni[3] een deel van de panelen in de schaduw ligt:

Bij 100 % = 5 punten
bij 75 % = 4 punten
bij 50 % = 3 punten
bij 25 % = 2 punten
bij 0 % = 0 punten</td></tr>
<tr><td>Belemmering van openbare verlichting

Van belemmering van openbare verlichting is sprake:

- In de periode mei tot oktober als de armatuur van een lichtmast zich in de boomkroon bevindt én de boom een dichte kroon heeft die weinig licht doorlaat (conform: [redacted] over bomen’ ISBN: 90-807408-5-3)
- In het gehele jaar als de armatuur van een lantaarnpaal zich in de boomkroon van een wintergroene boom (conifeer) bevindt</td><td>- Snoeien in de kroon in overleg met een deskundige[1].
- De kroon van de boom tot boven het verlichtingselement opkronen.
- Mast verplaatsen.
- Ander type mast plaatsen.</td><td>Overlast door belemmering van verlichting is altijd oplosbaar met technische maatregelen.</td></tr>
</table>

TYPE OVERLAST	OPLOSSINGEN (niet limitatief)	WAARDERING VERWIJDERINGSBELANG
Ziekten, plagen, insecten en andere dieren Van ziekten en plagen is sprake als deze zijn aangetoond door een deskundige[1].	- Bij zeer besmettelijke ziekten en plagen (bv iepziekte, boktor) wordt overgegaan tot noodkap. - Bij overige ziekten en plagen worden zo nodig passende maatregelen genomen, bijvoorbeeld de bestrijding van de eikenprocessierups. - Ziekten en plagen die volgens het oordeel van de gemeente niet voor bestrijding in aanmerking komen kunnen met schriftelijke toestemming van de gemeente en onder voorwaarden, door en op kosten van de aanwonende(n) bestreden worden.	- Zeer besmettelijke ziekten (aangetoond door een deskundige[1]) zijn altijd reden tot noodkap, Geen puntentelling. - Overige ziekten en plagen: **3 punten**[2] - Boom met hars, luis, vogelkolonies en dergelijke boven parkeerplaats: **5 punten** - Kans op gladheid, zie: Schaduwwerking
Bladval In het najaar kan bladval leiden tot hinder, zoals het in huizen binnenwaaien van blad en het bedekt raken van verhardingen, gazons en borders met dood blad. Dit is echter een natuurlijk verschijnsel dat bij een boom hoort en moet dan ook als zodanig geaccepteerd worden.	- Geven van voorlichting (over het nut van een bladerdek en de bladcampagne). - Adviseren om verstopte dakgoten te voorkomen door het monteren van een bladrooster op de dakgoot (door en op kosten van de eigenaar van het pand). - Het plaatsen van bladcontainers (huidig beleid).	Bladval: **1 punt**[2] Kans op gladheid, zie: Schaduwwerking
Vruchtval Treedt op in de zomer en het najaar wanneer de vruchten rijp zijn en uit de boom vallen. Van overlast wordt gesproken als: - Een vruchtboom in of nabij verharding staat en de vruchtval overlast op openbaar verhard terrein veroorzaakt; - Een vruchtboom gemeentelijk eigendom is en de vruchtval overlast veroorzaakt op particulier terrein; - In de directe omgeving van een nootdragende boom zoals eik, paardenkastanje en	- Bij harde vruchten: extra veegbeurt indien sprake is van gevaar door gladheid. - Bij een boom met zachte vruchten boven verhardingen: extra inspanning leveren d.m.v. bijvoorbeeld veegrondes indien sprake is van gevaar of ernstige hinder.	- Hinder door val van harde vruchten boven parkeerplaatsen: **5 punten** - Hinder door overmatige en langdurige vruchtval: zie: Buitenproportionele overlast - Kans op uitglijden, zie Schaduwwerking - Overige hinder door vruchtval: **0 punten**[2]

TYPE OVERLAST	OPLOSSINGEN (niet limitatief)	WAARDERING VERWIJDERINGSBELANG
boomhazelaar gemarkeerde parkeervoorzieningen aanwezig zijn en geen alternatieve parkeermogelijkheden aanwezig zijn.		
Allergie Stuifmeel en pollen afkomstig van de boom kunnen allergische reacties veroorzaken (hooikoorts).	Goede voorlichting: www.pollennieuws.nl geeft informatie en tips over pollen en hoe de burger zelf om kan gaan met de allergie.	Stuifmeelallergie: **1 punt**[2]
Overhangende takken Een boom nabij de erfgrens kan door hun overhangende takken voor overlast zorgen, zoals gebrek aan zonlicht, bladval etc. Een boom op openbaar gebied moeten minimaal 0,5 meter van de erfgrens staan. Een boom van een particulieren moet minimaal 2 meter van de erfgrens staan. NB: dit betreft de afstand van het hart van de boom tot de erfgrens.	Het staat de buren vrij om, na aanmaning van de boomeigenaar, de over hun erf hangende takken weg te snoeien, zolang de vitaliteit en natuurlijke habitus van de boom niet in gevaar komen en in overleg met een deskundige[1] . Goed nabuurschap heeft hier echter de voorkeur. In conflicten tussen buren is de gemeente geen partij.	Overhangende takken: - De takken bedekken <10% van de oppervlakte van het dakvlak of het erf: **1 punt**[2] - Idem voor 10-20%: **5 punten** - Idem voor > 20%: **10 punten** Overlast door schaduwwerking, blad- of vruchtval, takschuring: zie aldaar.
Herplant Indien na kap een nieuwe boom wordt geplant		- Op dezelfde locatie: **5 punten** - Nabij dezelfde locatie: **3 punten** - Elders: **0 punten**
Belemmering bereikbaarheid Bijvoorbeeld te smalle doorgang voor rolstoelen en scootmobiels	Herinrichting straatprofiel met bv eenzijdig trottoir en andere zijnde bomen in groen	Indien niet oplosbaar: **42 punten**
Buitenproportionele overlast Kan betrekking hebben op alle hiervoor genoemde of andere overlast. De situatie is uitzonderlijk door hoeveelheid), intensiteit of plaatselijke omstandigheden. Denk aan	Niet oplosbaar	Expert judgement Uitzondering op vastgesteld beleid via een collegebesluit.

TYPE OVERLAST	OPLOSSINGEN (niet limitatief)	WAARDERING VERWIJDERINGSBELANG
boomsoort met uitzonderlijk veel vruchtpluis, boom met uitzonderlijk veel ongedierte. “Bewijslast” ligt bij aanvrager		

[1] ETW (European tree worker) of gelijkwaardig

[2] Het is een algemeen maatschappelijk gegeven dat bewoners enige overlast van bomen dienen te accepteren. Een dergelijke overlast weegt op tegen het algemeen ervaren nut en genot dat een boom verschaft. De overlast mag echter niet zodanig zijn dat er sprake is van hinder in de zin van artikel 6:162 BW.

[3] De zoninstraling is in de maanden mei, juni en juli het hoogst. De peildatum is in het midden van deze maanden gekozen.

[4] Voor gladheid wordt maar 1x punten gegeven, onafhankelijk van de oorzaak.

[5] Als de snoei door of in opdracht van de gemeente plaats vindt, worden de takken zodanig teruggesnoeid dat de eerstvolgende drie jaar geen overlast is te verwachten. Dit sluit aan bij de gebruikelijke snoeicyclus. De natuurlijke groeivorm wordt beoordeeld op déze mate van snoei.

Onderstaande tekeningen zijn ter informatie, om de schaduwwerking van de boom te verduidelijken. De mate en richting van de schaduw is uiteraard afhankelijk van de plaats van de boom (in of buiten de tuin) en het formaat van de boom.











Bijlage 4: Boombescherming bij ruimtelijke plannen





Ontwerpen
Naar poster: Boombescherming tijdens de planvorming
Beschermde zone, rode draad in het ontwerpproces
belangrijk
Tijdelijke rijbaan binnen de beschermde zone
Voorkom grondwerk binnen de beschermde zone!
Let op!
Voorkom materieel binnen de beschermde zone!
Let op!
Voorkom opslag van materialen binnen de beschermde zone!
Let op!
Bouwketen
Vaste opslagplaatsen
Transportroutes
Boombescherming tijdens de werkvoorbereiding
Bestek
niet vergeten
Tekeningen
Onderdelen bestek
Aankondigen
Organiseren
Let op!
Bronneren
Selecteer de juiste groenaannemer!
Boomveiligheid
niet vergeten
Wet- en regelgeving
Planten en verplanten
niet vergeten
Zorg voor een goede begeleiding!
Communiceren
doen
Korte lijnen
Duidelijkheid
Evaluatie
Naar poster: Boombescherming tijdens de uitvoering
LET OP!
Cobra

Zie ook de andere posters in deze serie:
Boombescherming tijdens de werkvoorbereiding
en:
Boombescherming tijdens de planvorming

Beschermde zone

belangrijk!

De beschermde zone is de ruimte rond de boom waarin geen of slechts beperkt ingrepen mogen plaatsvinden. In de beschermde zone bevinden zich de belangrijkste wortels. Deze zijn van essentieel belang voor de vochtvoorziening en verankering. Beschadiging van deze wortels kan leiden tot onherstelbare schade, instabiliteit of het afsterven van de boom. Niet elke beschermde zone is afgezet met hekken! Check daarom het bestek en de tekeningen, of vraag de boomtechnisch toezichthouder hierna.



Boombescherming tijdens de uitvoering

Regels

Let op!

Respecteer de boombescherming
Hekken en stambeschermers zijn aangebracht voor de bescherming van de boom en zijn groeiplaats.



niet vergeten

Verwijder zelf geen dikke takken of wortels
Takken of wortels dikker dan 5 cm mogen alleen door een boomverzorger met het certificaat 'European Tree Worker' worden verwijderd.



belangrijk!

Geen voertuigbewegingen binnen de beschermde zone
Rijden over de groeiplaats van een boom zorgt voor verdichting van de bodem. Hierdoor ontstaat bijvoorbeeld zuurstofgebrek en sterven wortels af. Ook door laden en lossen en bij hijswerk kunnen bomen beschadigd raken.




Let op!

Geen graafwerk binnen de beschermde zone
Graven leidt tot wortelschade. Moet er toch worden gegraven? Dan mag dit uitsluitend na overleg met of onder toezicht van een boomtechnisch toezichthouder.



Let op!

Gebruik de ruimte onder een boom niet voor materiaalopslag
Bouwmaterialen en grondopslag zorgen voor verdichting van de bodem. Hierdoor ontstaat zuurstofgebrek voor de wortels en sterven deze af. Loos daarom ook geen afval- of spoelwater bij bomen.



Wet- en regelgeving



Houd tijdens de werkzaamheden rekening met de Flora- en faunawet. Verstoren van beschermde dier- en plantensoorten is verboden.

Wortelschade

Is wortelschade onvermijdelijk? Laat dan een boomtrekproef uitvoeren om de boomveiligheid te bepalen. Een nulmeting voorafgaand aan de werkzaamheden en een referentiemeting na oplevering van het werk geven een beeld van de gevolgen van de werkzaamheden op de bomen.

Boomwaarde en schade

Ter info

Een gemiddelde stadsboom heeft al snel een waarde van € 10.000,-. De waarde van een monumentale boom loopt al snel op richting € 50.000,- of meer. Schades aan kroon, stam of wortels worden getaxeerd volgens het rekenmodel van de NVTB (Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen en houtige gewassen) en verhaalt op de veroorzaker.



Evaluatie

Evalueer
Kom je bijzonderheden tegen tijdens de uitvoering? Over het bestek, de uitvoering of de bomen zelf? Meld dit aan de opdrachtgever. Dit is waardevolle informatie.

Let op!

Voorkom bronneren in het groeiseizoen
Bronneren in het groeiseizoen kan ernstige schade toebrengen aan bomen. Is bronneren toch nodig? Laat dan het bodemvocht rond de beworteling, de grondwaterstandverandering en neerslag monitoren. Ga niet zelf ongestuurd water geven! Teveel water leidt tot onherstelbare wortelschade.

boomadviseurs bv Cobra
plantadviseurs bv Cobra
ecoadviseurs bv Cobra
geoadviseurs bv Cobra

Centraal postadres
Rechtestraat 12
5465 GE Veghel
T. 088 - 262 72 00
www.Cobra-Advisers.nl
Info@Cobra-Advisers.nl

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

Van: [redacted], [redacted] <[redacted]@NIEUWEGEIN.NL>
Verzonden: 15-04-2026 16:36
Aan: [redacted], [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>
Onderwerp: FW: Soorten bomen Nederhoeve

De boomsoorten.

Met vriendelijke groet,



[redacted],

Senior beheertechnischmedewerker groen

Gemeente Nieuwegein

Stadsplein 1, 3431 LZ Nieuwegein

Postbus 1, 3430 AA Nieuwegein

[redacted]

Van: [redacted], [redacted] <[redacted]@NIEUWEGEIN.NL>
Verzonden: maandag 8 september 2025 07:18
Aan: [redacted], [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>
CC: [redacted], [redacted] <[redacted]@NIEUWEGEIN.NL>
Onderwerp: Soorten bomen Nederhoeve

[redacted], deze stond nog open. Hierbij 4 soorten om in te planten op de Nederhoeve,

Allemaal rond de 10 à 12 m hoog en smal zuilvormig,

Carpinus betulus "Frans Fontaine"

Liquidambar styraciflua "Slender silouette

Nyssa sylvatica "Red rage"

Liriodendron tulipifera Fastigiata (staat er al één)

en een beetje kleur

Kan jij er zo weer verder mee? Hoor even terug en zie het buurtbericht wel verschijnen. Succes ermee.

Met vriendelijke groet,



[redacted],

Senior beheertechnischmedewerker groen

Gemeente Nieuwegein

Stadsplein 1, 3431 LZ Nieuwegein

Postbus 1, 3430 AA Nieuwegein

Telefoon: [redacted]

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

Van: Omgevingsloket <[redacted]@nieuwegein.nl>
Verzonden: 06-07-[redacted]
Aan: [redacted], [redacted] <[redacted]@Nieuwegein.nl>,
[redacted], [redacted] <[redacted]@NIEUWEGEIN.NL>
Onderwerp: FW: Verzoek | Besluit omgevingsvergunning bomenkap | Zaaknr. Z2026-00001081

Goedemorgen,

Wat is de planning voor deze kap!

Met vriendelijke groet,

[redacted] | **Omgevingsloket | Gemeente Nieuwegein**
Postbus 1, 3430 AA Nieuwegein | Stadsplein 1, 3431 LZ Nieuwegein
T 030-6071396 | **M** 06-[redacted] | **W** www.[redacted]nl | **E** [redacted]@nieuwegein.nl

---

Van: [redacted] <[redacted]@gmail.com>
Verzonden: vrijdag 3 juli 2026 09:10
Aan: Gemeente Nieuwegein <[redacted]@nieuwegein.nl>; Omgevingsloket <[redacted]@nieuwegein.nl>;
[redacted], [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>; [redacted], [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>; [redacted], [redacted]
<[redacted]@nieuwegein.nl>; [redacted], [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>; [redacted]@nieuwegein.nl;
Kerkveld <[redacted]@nieuwegein.nl>
CC: ehm <[redacted]>; [redacted] <[redacted]>
Onderwerp: Verzoek | Besluit omgevingsvergunning bomenkap | [redacted]

U ontvangt niet vaak e-mail van [redacted]@gmail.com. Ontdek waarom dit belangrijk is

Let op: Dit is een externe e-mail. Wees voorzichtig bij het klikken op links of het openen van bijlagen. Neem bij twijfel contact op met de Supportdesk op nummer 030-6071888 optie 1.

Geacht College,

Namens de bewoners van [redacted] te [redacted] [redacted], tevens belanghebbenden in de zin van artikel 1:2 lid 1 Awb, wend ik mij tot u met het volgende verzoek inzake het ‘Besluit omgevingsvergunning bomenkap’ d.d. 25 juni 2026 met kenmerk [redacted] en zaaknummer [redacted]

Volgens de vergunning is het college van burgemeester en wethouders van Nieuwegein bevoegd om vanaf 23 juli 2026 (vier weken na 25 juni 2026) aan te vangen met de kap van de kwestieuze bomen.

In voornoemd (en bijgevoegd) besluit zijn belanghebbenden geïnformeerd over hun bezwaarrecht als bedoeld in

Hoofdstuk 6 Awb. Daarin is tevens gesteld dat het indienen van bezwaar geen opschortende werking heeft.

Het college van burgemeester en wethouders van Nieuwegein lijkt van oordeel te zijn dat de kwestieuze bomen vanaf 23 juli 2026 gekapt kunnen worden, ongeacht of belanghebbenden bezwaar indienen.

Graag houd ik u voor dat artikel 5 van de Bomenverordening Nieuwegein 2012 duidelijk stelt dat de gemeente zal afzien van de kap totdat over een eventueel bezwaar en/of beroep is beslist:

"De vergunning wordt pas van kracht wanneer de bezwaartermijn is verlopen. De kap van een boom is echter onomkeerbaar. De gemeente zal er dan ook voor zorgen dat voor gemeentelijke bomen pas van de vergunning gebruik wordt gemaakt als deze onherroepelijk is geworden (de bezwaar-/beroepsprocedure is afgerond). Voor kapvergunningen voor particuliere bomen zal dat als voorschrift worden opgenomen in de vergunning. Als een voorlopige voorziening is ingediend, wordt de vergunning pas van kracht wanneer op het verzoek tot voorlopige voorziening is beslist."

Uw gemeente heeft zichzelf er dus aan gebonden dat zij in geval van bezwaar niet zal kappen, ook als er geen voorlopige voorziening is aangevraagd.

Graag verneem ik **uiterlijk op woensdag 8 juli 2026 te 12.00 uur** dat u geen nadere kapmaatregelen zal nemen totdat er over een eventueel bezwaar en/of beroep van belanghebbenden is beslist.

Indien u niet tijdig aan het voorgaande voldoet, is het voor belanghebbenden helaas noodzakelijk dat zij zekerheidshalve een verzoek om een voorlopige voorziening dienen.

Uw nalaten om aan voorgaand verzoek te voldoen c.q. uw potentiële schending van artikel 5 van de Bomenverordening Nieuwegein 2012 zal daarbij worden betrokken.

Onder voorbehoud van alle rechten en weren.

Dit bericht dient uitdrukkelijk niet als een bezwaarschrift te worden opgevat.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Postbus 1 [redacted] **Bezoekadres** Stadsplein 1 [redacted] www.[redacted]nl
IBAN: [redacted] BIC: BNGHNL2G

Nieuwegein

Ruimtelijk Domein

Contactpersoon [redacted]
Telefoon 06-[redacted]
E-mail [redacted]@nieuwegein.nl

Gemeente Nieuwegein
Postbus 1
3430 AA NIEUWEGEIN

Datum 25 juni 2026
Uw kenmerk [redacted]
Zaaknummer [redacted]
Onderwerp Besluit omgevingsvergunning bomenkap

OMGEVINGSVERGUNNING KAP

Beste [redacted]

U vroeg op 12 juni 2026 een omgevingsvergunning aan voor het herinrichten van de tien plantvakken en vervangen van de huidige bomen op het perceel aan de Nederhoeve 1 t/m 49. In deze brief leest u ons besluit.

U krijgt een omgevingsvergunning
Deze brief met bijlagen is uw omgevingsvergunning. U leest hierna wat ons besluit precies is en wat de voorwaarden zijn. Leest u alles goed door? Bewaar dit besluit ook goed.

Zorg dat u zich aan de voorwaarden en verplichtingen houdt
Deze leest u onder de kopjes ‘Welke voorwaarden gelden voor u?’ en ‘Wat zijn uw verplichtingen?’. Controleer ook goed wanneer u mag starten met het werk. Dat leest u onder het kopje ‘Start van de werkzaamheden’.

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken als zij het niet eens zijn met dit besluit
Als zij bezwaar maken, kunnen zij ook een voorlopige voorziening aanvragen. U leest hier meer over onder het kopje ‘Rechtsmiddelen’.

Bel of mail gerust als u vragen heeft
Ik ga ervan uit dat deze brief duidelijk is. Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact met mij op. Ik help u graag.

Wat is ons besluit?

U krijgt een omgevingsvergunning voor de activiteit vellen van een houtopstand

U krijgt deze vergunning voor uw project op basis van het Omgevingsplan en de gemeentelijke bomenverordening.

Welke procedure hebben wij gevolgd?

Wij volgden de reguliere voorbereidingsprocedure

1. Wij ontvingen uw aanvraag op 12 juni 2026.
2. Wij nemen dit besluit volgens de reguliere procedure (paragraaf 16.5.2 Omgevingswet).
3. Uw aanvraag voldeed direct aan de volledigheidseisen. Deze staan in de Omgevingsregeling, het Omgevingsbesluit en/of de relevante gemeentelijke verordeningen.
4. Wij namen dit besluit binnen de wettelijke termijn die hiervoor staat.
5. Dit besluit maken wij digitaal openbaar bekend in ons gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl.

Wat zijn de overwegingen voor dit besluit?

Hieronder leest u hoe wij tot dit besluit zijn gekomen.

Overwegingen activiteit vellen van een houtopstand

1. Wij hebben uw aanvraag inhoudelijk getoetst aan artikel 22.8 Omgevingswet en de gemeentelijke Bomenverordening.
2. Wij kunnen de omgevingsvergunning weigeren in het belang van onder andere de volgende waarden:
   - natuur- en milieu
   - landschap
   - cultuurhistorie
   - stads- en dorpsschoon
   - recreatie en leefbaarheid
   - bomen

   In dit geval wegen deze waarden niet zwaar genoeg, zodat wij de vergunning kunnen verlenen.

Welke voorwaarden gelden voor u?

U houdt zich aan de volgende voorwaarden

1. U voert de activiteiten uit volgens dit besluit, de extra voorwaarden in deze brief en de stukken die onderdeel uitmaken van dit besluit.
2. U kunt dit besluit laten zien als u het werk uitvoert. Dat doet u als wij hierom vragen. Bewaar het besluit en de bijlagen daarom altijd op het werk.

3. U begint niet eerder dan 4 weken na ontvangst van deze vergunning met het werk.

Wat zijn uw verplichtingen?

- **U houdt zich aan het privaatrecht**
  Bij het beoordelen van een verzoek of aanvraag kijken wij meestal niet naar het privaatrecht. Privaatrecht gaat bijvoorbeeld over eigendom, burenrecht, privéafspraken of notariële aktes. Wij houden hier alleen rekening mee als meteen duidelijk is dat het privaatrecht de activiteit onmogelijk maakt. Dit noemen we een evidente privaatrechtelijke belemmering. Dit komt bijna nooit voor. Alleen in zo'n geval kunnen wij een vergunning weigeren.
  Dat betekent dat het privaatrecht meestal geen onderdeel is van onze beoordeling. Krijgt u geen vergunning nodig of krijgt u van ons een omgevingsvergunning? Dan moet u zich alsnog houden aan de regels van het privaatrecht.

1. **U neemt maatregelen om schade te voorkomen**
   - U bent verplicht om maatregelen te nemen om te voorkomen dat wij of anderen schade lijden doordat u deze vergunning gebruikt. Deze maatregelen moeten redelijk zijn.
   - Ontstaat er toch schade? Dan betaalt u deze schade.
2. **U laat het op tijd weten als er iets verandert in uw project**
   Dat kan op 2 manieren:
   - Online via het Omgevingsloket. Dit heeft de voorkeur.
   - Via e-mail: [redacted]@nieuwegein.nl.

   Noem hierbij ons kenmerk Z2026-00001081
   Het kan zijn dat wij uw vergunning dan moeten aanpassen. Het kan ook zijn dat u voor de verandering zelf een (aparte) vergunning nodig heeft.
3. **Gebruik de omgevingsvergunning binnen 3 jaar nadat deze definitief (onherroepelijk) is ingegaan**
   - U voorkomt daarmee dat de vergunning automatisch niet meer geldig is.
   - Wij kunnen besluiten deze vergunning tussendoor in te trekken. Dat kan bijvoorbeeld als u hier schriftelijk om vraagt. Of als blijkt dat wij ons besluit namen op basis van onjuiste of onvolledige gegevens.
   - Zijn wij van plan uw vergunning eerder in te trekken? Dan kunt u eerst uw reactie hierover geven.
4. **Controleer of u een objectvergunning nodig heeft**
   Deze heeft u misschien nodig als u tijdelijke voorzieningen gebruikt voor het werk én u deze wilt plaatsen in de openbare ruimte. Zoals een bouwkeet, container, hekwerk of steiger. Lees hierover meer op onze website: www.nieuwegein.nl/objectvergunning.
5. **Meld archeologische sporen of vondsten direct**
   Vindt u archeologische sporen of vondsten tijdens het graven? Dan moet u deze direct melden. Dat doet u bij het Meldpunt Archeologie van de provincie

Utrecht via (030) 258 21 34 of 06 [redacted]. Daarmee voorkomt u dat u strafbaar bent (Besluit archeologische monumentenzorg, artikel 17). U bent verplicht archeologische sporen of vondsten te melden volgens de Erfgoedwet (artikel 5.10).

6. **Denk aan beschermde dieren, planten en nesten**
   Zijn er beschermde dieren, planten of nesten in de buurt? Controleer dit goed voordat u met het werk begint. U mag namelijk geen broedende vogels en jongen verstoren. Ook mag u geen nesten en eieren vernielen. Dat staat in de Omgevingswet. Deze wet regelt onder andere de bescherming van alle broedende vogels in ons land. Ook verblijfplaatsen van bijvoorbeeld vleermuizen of spechten zijn beschermd.
   Goed om te weten:
4. In de wet staat geen datum voor het broedseizoen. De meest kwetsbare periode voor broedvogels is de periode tussen half februari en half augustus. Plan het werk dus buiten die periode.
5. Twijfelt u? Vraag advies aan www.netwerkgroenebureaus.nl. Deze deskundigen helpen u graag. Zij kunnen u ook vertellen of u misschien een ontheffing moet aanvragen of bepaalde maatregelen moet nemen. Het is goed om dit van tevoren te weten.

Welke documenten horen bij dit besluit?

- Bijlage 1, Verzoekformulier
- Bijlage 2, waardebepaling Honingbomen Nederhoeve
- Bijlage 3, Buurtbericht Nederhoeve 1-49
- Bijlage 4, gegevens bomen Nederhoeve
- Bijlage 5, Bomen Nederhoeve A4
- Bijlage 6, Omgevingsprogramma_2026

Bel of mail gerust als u vragen heeft

Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met [redacted] Gebruik hiervoor de contactgegevens bovenaan deze brief.

Met vriendelijke groet,
na[redacted]n wethouders,

[redacted]

[redacted]

Hoofd afdeling Ruimtelijke Domein

Start van de werkzaamheden

Wanneer mag u de werkzaamheden uitvoeren?

U mag de werkzaamheden uitvoeren vanaf 4 weken na de dag nadat wij u dit besluit hebben gestuurd. Het besluit krijgt dan 'rechtskracht'. Maar, het besluit is dan nog niet definitief (onherroepelijk). Belanghebbenden kunnen hiertegen namelijk nog bezwaar maken.

Binnen de termijn van 4 weken kan iemand die bezwaar heeft gemaakt ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Dan treedt de omgevingsvergunning niet in werking voordat de rechter op dat verzoek heeft beslist. Belanghebbenden kunnen de voorzieningenrechter in zo'n geval verzoeken om de opschorting op te heffen of te wijzigen.

Rechtsmiddelen: hoe maakt u bezwaar?

U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met het besluit

Bent u het niet eens met het besluit? En heeft het besluit gevolgen voor u? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken. U stuurt uw bezwaar binnen 6 weken na de dag waarop wij dit besluit bekend hebben gemaakt.

Waar stuurt u uw bezwaar naartoe?

Het college van burgemeester en wethouders van Nieuwegein
Commissie bezwaarschriften
Postbus 1
3430 AA Nieuwegein

Wat schrijft u in ieder geval in uw bezwaar?

- uw naam
- uw adres
- de datum
- uw handtekening
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt
- een uitleg waarom u bezwaar maakt

U kunt een voorlopige voorziening aanvragen

Als u bezwaar maakt, blijft het besluit geldig. Heeft dit direct grote gevolgen voor u en kunt u dat aantonen? Dan kunt u de voorzieningenrechter vragen om een 'voorlopige voorziening'. Dat betekent dat de voorzieningenrechter een tijdelijke maatregel kan nemen totdat het besluit definitief is. U kunt alleen een voorlopige voorziening aanvragen als u ook bezwaar heeft gemaakt.

Hoe vraagt u een voorlopige voorziening aan?

Dit kan op 2 manieren:

1 Digitaal via: Voorlopige voorziening aanvragen | Rechtspraak.

2 Door een brief (verzoekschrift) te sturen naar de Voorzieningenrechter van de rechtbank in [redacted], Postbus 16005, [redacted] in Utrecht.

Wat kost het?

Bezwaar maken is gratis. Het aanvragen van een voorlopige voorziening kost wel geld. Dat heet griffierecht. Wilt u hier meer over weten? De informatiebalie van de Rechtbank Midden-Nederland kan u meer informatie geven. Bel met (030) 223 30 10 of kijk op Griffierecht | Rechtspraak.

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

Van: [redacted], [redacted] <[redacted]@NIEUWEGEIN.NL>
Verzonden: 19-08-2026 10:26
Aan: [redacted], [redacted] <[redacted]@NIEUWEGEIN.NL>
Onderwerp: FW: Getekende versie: 2025-05-08 Projectopdracht groen Nederhoeve verwijderen struiken en plantvakken renoveren.pdf

---

Correspondentie [redacted]

Met vriendelijke groet,



[redacted],
Senior beheertechnischmedewerker groen
Gemeente Nieuwegein
Stadsplein 1, 3431 LZ Nieuwegein
Postbus 1, 3430 AA Nieuwegein
[redacted]

Van: [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>
Verzonden: vrijdag 7 augustus 2026 13:38
Aan: [redacted], [redacted] <[redacted]@NIEUWEGEIN.NL>
Onderwerp: Re: Getekende versie: 2025-05-08 Projectopdracht groen Nederhoeve verwijderen struiken en plantvakken renoveren.pdf

Hallo [redacted],

Heb de projectopdracht, de WOO en bezwarennog eens doorgenomen.

PROJECTPLAN.
In het projectplan staat bij "***Wat is de aanleiding***";
Vorig jaar is door de gemeente beloofd aan een bewoner dat we vanuit een schadeclaim de meerstammige "boom" bij hun woning zouden vervangen door een andere soort. Omdat er al meerdere verzoeken ook van andere bewoners gekomen zijn is besloten om de plantvakken in de hele straat aan te pakken

Dit zouden we aan kunnen passen door toe te voegen, te beginnen met;
De meerstammigge bomen, Honingboom, Sophora Japonica, zijn in hun eindbeeld, anders gezegd volgroeid, gezien de kroondiameter die deze soort dan bereikt niet geschikt voor deze locatie.
Zie hiervoor bijlage Nederhoeve bomen situatie honingbomen.pdf

Heb jij een overzicht of correspondentie van de verzoeken van bewoners, in "wat is de aanleiding" staat hierover; *Omdat er al* ***meerdere verzoeken*** *ook van andere bewoners gekomen?*
Deze vraag staat ook in het WOO-verzoek; *Alle ontvangen klachten, meldingen, verzoeken of andere correspondentie van bewoners of derden over de betreffende bomen, alsmede de reacties daarop*.

<u>WOO-VERZOEK</u>
In het WOO-verzoek wordt gevraagd over de periode 2024 tot heden;

- *Alle documenten welke betrekkingen hebben op het genomen besluit, schriftelijk, electronisch, via Whatsappje etc.*

Uit het besluit is het Projectplan ontstaan. Welke informatie is er dan beschikbaar welke betrekking hebben op het besluit?
Wat ik van jou heb ontvangen is de mail [redacted] RE: aansprakelijkstelling [redacted], [redacted] (zie bijlage FW: [redacted] / [redacted] aansprakelijkstelling [redacted], zaaknummer [redacted]

- *Alle interne en externe correspondentie, waaronder e-mails, brieven, memo's, appberichten en gespreksverslagen, betreffende de voorgenomen en uitgevoerde bomenkap.*

Hiervoor kunnen we de mail wisseling met [redacted] delen welke tot de aanvraag hebben geleid.
De kap is niet uitgevoerd en derhalve geen info over beschikbaar.
Wel is er mail wisseling met het omgevingsloket omtrent de planning van de uitvoering naar aanleiding van Verzoek | Besluit omgevingsvergunning bomenkap | Zaaknr. Z2026-00001081, van [redacted], zie bijlage RE: Verzoek | Besluit omgevingsvergunning bomenkap | [redacted],
Moeten we hier ook de bezwaren die zijn ingediend vermelden en de mail wisseling die daar in eerste instantie over is gevoerd opnemen?

- *Notulen, agenda's, verslagen en besluiten van overleggen waarin de verwijdering van de bomen is besproken.*

Notulen, enz waar hier naar gevraagd wordt zijn er niet behalve het Projectplan, ontvangen per mail (zie bijlage Getekende versie: 2025-05-08 Projectopdracht groen Nederhoeve verwijderen struiken en plantvakken renoveren.pdf) en de aanvullende informatie die jij met mij per mail (zie bijlage FW: Bomenoverzicht en puntenaantal bomen) gedeeld hebt, Tekening "Nederhoeve bomensituatie honingbomen.pdf", waardebeplaing honingbomen, Boombeschermingsplan Nieuwegein, en de mail inzake Soorten (zie bijlage FW: Soorten bomen Nederhoeve)

[redacted] heb ik gevraagd wat er nodig is voor de aanvraag en zijn reactie ontvangen, zie mail RE: Kapvergunning Nederhoeve

En de bevestiging van [redacted] dat aanvraag is ingediend, zie mail Nederhoeve

Mail van [redacted] met de bestaande situatie, overzicht Nederhoeve van bomen en plantsoen (zie bijlage Nederhoeve)

Denk dat mails met vragen over zelfbeheer, budget straatwerk enz, OVL en uitleg waardebepaling niet ter zake doen, of wil je die ook hebben?

- *Alle ontvangen klachten, meldingen, verzoeken of andere correspondentie van bewoners of derden over de betreffende bomen, alsmede de reacties daarop.*

Hierover heb ik van jou de mail inzake de claim van [redacted], huisnummer 14 ontvangen, zie bijlage [redacted] RE: aansprakelijkstelling [redacted], zaaknummer [redacted]

Maar zoals hierboven al geschreven heb jij mogelijk ook van andere bewoners klachten en/of vragen.

- *De Planning van de werkzaamheden, inclusief projectplanning, fasering, uitvoeringsschema's en eventuele wijzigingen daarin.*

Die is er niet gezien de geen realisatie van het project on-hold staat.

- *Communicatie richting bewoners, waaronder bewonersbrieven, nieuwsberichten, informatiebijeenkomsten, presentaties en overige communicatiemiddelen over de bomenkap en de herplant.*

Behalve de nieuwsbrief is er geen verdere communicatie in de vorm van brieven of bijeenkomsten, behalve 1 op1 mail wisseling met vragen en reactie op de nieuwsbrief.

Is hier de interne mailwisseling inzake de inhoud van de nieuwsbrief relevant?

<u>BEZWAREN</u>

[redacted] van [redacted] hierin staat;

Verlies van volwassen groen en ecologische waarde

Kunnen we aantonen dat de betreffende bomen niet volwassen zijn?

Hittestress en klimaatadaptatie

Ook hier wordt "volwassen" gebruikt. Kunnen we aantonen dat de nieuw te planten bomen dezelfde of zelf meer bijdragen aan bestrijden van hittestress en klimaatadaptatie.

Gebrek aan noodzaak en alternatievenonderzoek

Dit kunnen we onderbouwing met de volwassen kroon van de boom waaruit blijkt dat de boom niet past.

Onvoldoende participatie en inspraak

[redacted]


Maar wat is onvoldoende gezien de verzending van de nieuwsbrief?

Direct verlies van noodzakelijke zonwering en verkoeling studeerkamer

Is de gemeente verantwoordelijk voor het binnenklimaat van de woning?

Daarnaast kunnen we onderzoeken of dit relevant is gezien de woning Nederhoeve [redacted] aan de zuidzijde van de bomen staat.

Schaduw staat duidelijk op de gevel van evennummers.



Aantasting van esthetische waarde en woongenot
Dat is iets persoonlijks en lijkt niet relevant.
[redacted] **twijfel aan herplantbeleid wegens eerdere sterfte**
Kunnen we onderbouwing dat dit niet juist is?
Wat is de status, gezondheid van de nieuwe boom op dit moment?

Bezwaar Z2026-00001081 van de heer [redacted] hierin staat;
Volwassen bomen
Kunnen we aantonen dat de betreffende bomen niet volwassen zijn?
En andere te planten bomen juist meer bijdragen aan verbetering van de luchtkwaliteit;
Opname van CO2; Vermindering van de gevolgen van fijnstof en verkeersemissies;
belangrijkere rol bij klimaatadaptatie
Ook hier wordt "volwassen" gebruikt. Kunnen we aantonen dat de nieuw te planten bomen dezelfde of zelf meer bijdragen aan bestrijden van hittestress en klimaatadaptatie.
Ik verzoek de gemeente daarom:
***Eerst behoud van de bestaande bomen te onderzoeken;**
Wederom aantonen dat in volwassen vorm de Honingboom hier niet past.
***Alternatieven zoals wortelmaatregelen, onderhoud of gerichte snoei te beoordelen;**
Wortel maatregelen hebben we het toevallig vanmorgen over gehad 🙂
En betekent dat onderhoud en snoei mede ter voorkoming van schade noodzakelijk blijft.
***Inzichtelijk te maken waarom verwijdering noodzakelijk zou zijn;**
Aantonen dat in volwassen vorm de Honingboom hier niet past.
Misschien Boomtotaalzorg hier een rapport over laten op stellen?

Bezwaar Z2026-00001081 van [redacted] en [redacted] hierin staat;
In de boomwaardebepaling (hierna: "boomwaardebepaling") krijgen deze bomen een score van 54 punten.
Is juist maar wat zegt deze waardebepaling over de staat en mogelijkheden naar volwassen worden van de boom.
Het enkele stellen dat de bomen "te groot" worden is onvoldoende
Ja worden allen maar groter met kans op schade.
Bij een beoordeling in het groeiseizoen zou de boomwaarde volgens ons tot een hogere score hebben geleid
Klopt dat of vindt waardebepaling altijd in de bepaalde periode van het jaar plaats?
Boombeschermingsplan Nieuwegein 2019 (hierna: "boombeschermingsplan")
Deze is toch niet meer van kracht?
Verder heel juridisch opgebouwd stuk met name inzake beleid-besluit- afwegingen-motivatie-belangen, enz

Met vriendelijke groet,

[redacted] **| Projectleider | Team Realisatie | Gemeente Nieuwegein**

Postbus 1, 3430 AA Nieuwegein | Stadsplein 1, 3431 LZ Nieuwegein
T [redacted] | **M** 06 [redacted] | [redacted]**@nieuwegein.nl** | **www.nieuwegein.nl**

Werkdagen dinsdag, woensdag en donderdag

Van: [redacted], [redacted] <[redacted]@NIEUWEGEIN.NL>
Verzonden: woensdag 15 april 2026 16:34
Aan: [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>
Onderwerp: Getekende versie: 2025-05-08 Projectopdracht groen Nederhoeve verwijderen struiken en plantvakken renoveren.pdf

[redacted], hierbij de projectopdracht.

Met vriendelijke groet,

[redacted],
Senior beheertechnischmedewerker groen
Gemeente Nieuwegein
Stadsplein 1, 3431 LZ Nieuwegein
Postbus 1, 3430 AA Nieuwegein

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

T

Valt buiten reikwijdte van het verzoek

Van: [redacted], [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>
Verzonden: 03-03-2025 14:47
Aan: [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>,
[redacted] <[redacted]@NIEUWEGEIN.NL>
Onderwerp: FW: Inventariseren Nederhoeve

Mannen,

Ik kreeg deze mail nog van [redacted] Ik heb de opmerking aangevuld in het document, zie bijlage.

Groetjes,

[redacted]

[redacted], [redacted], [redacted]
Verzonden: maandag 3 maart 2025 14:37
Aan: [redacted], [redacted]
Onderwerp: RE: Inventariseren Nederhoeve

Hoi [redacted],

Ik heb geen specifieke punten of situaties hier vanuit parkeren. Als het gelijk blijft qua aantallen parkeerplaatsen is dat goed voor hier.

Groeten, [redacted]

Van: [redacted], [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>
Verzonden: vrijdag 28 februari 2025 10:38
Aan: [redacted], [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>
Onderwerp: FW: Inventariseren Nederhoeve

Hoi [redacted],

Ik ben de antwoorden van deze uitvraag in een bestand aan het zetten en zag dit antwoord van [redacted] Heb jij vanuit Parkeren nog iets mee te delen over deze vraag?

Groetjes,

[redacted]

[redacted], [redacted], [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>
Verzonden: donderdag 20 februari 2025 09:13
Aan: [redacted], [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>; [redacted], [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>; [redacted] <[redacted]@NIEUWEGEIN.NL>; [redacted], [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>; [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>; [redacted] <[redacted]@NIEUWEGEIN.NL>; [redacted], [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>; [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>; [redacted], [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>; [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>; [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>; [redacted], [redacted] <[redacted]@NIEUWEGEIN.NL>; [redacted], [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>; [redacted], [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>; [redacted] [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>; [redacted] [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>; Dertien, An

<[redacted]@nieuwegein.nl>; [redacted], [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>; [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>

Onderwerp: RE: Inventariseren Nederhoeve

Hoi [redacted],

Vanuit verkeer kan [redacted] wat zeggen hoe het is met parkeren, wat ons betreft hoeven de bakken niet terug te komen. Maar een beetje groen in de straat is ook wel mooi.

Gr, [redacted]

Van: [redacted], [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>
Verzonden: donderdag 20 februari 2025 07:46
Aan: [redacted], [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>; [redacted] <[redacted]@NIEUWEGEIN.NL>; [redacted], [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>; [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>; [redacted] <[redacted]@NIEUWEGEIN.NL>; [redacted], [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>; [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>; [redacted], [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>; [redacted], [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>; [redacted], [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>; [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>; [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>; [redacted], [redacted] <[redacted]@NIEUWEGEIN.NL>; [redacted], [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>; [redacted], [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>; [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>; [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>; Dertien, An <[redacted]@nieuwegein.nl>; [redacted], [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>; [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>
Onderwerp: RE: Inventariseren Nederhoeve

Hoi [redacted],

Vanuit grijs dit jaar geen werkzaamheden in deze straat.

Ik ben wel een voorstander van het verwijderen van de bakken (en groen) en dan deze strook herinrichten.

GR. [redacted]

[redacted], [redacted], [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>
Verzonden: donderdag 20 februari 2025 07:36
Aan: [redacted] <[redacted]@NIEUWEGEIN.NL>; [redacted], [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>; [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>; [redacted] <[redacted]@NIEUWEGEIN.NL>; [redacted], [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>; [redacted], [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>; [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>; [redacted], [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>; [redacted], [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>; [redacted], [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>; [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>; [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>; [redacted], [redacted] <[redacted]@NIEUWEGEIN.NL>; [redacted], [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>; [redacted], [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>; [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>; [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>; Dertien, An <[redacted]@nieuwegein.nl>; [redacted], [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>; [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>; [redacted], [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>
Onderwerp: Inventariseren Nederhoeve

Beste [redacted],

En hier ook een adviesvraag van [redacted] Graag ook uiterlijk vrijdag 28 februari advies geven vanuit jouw discipline in een reply op deze mail.

Dit is de vraag van [redacted]

[redacted], hebben de intentie om de plantbakken in de Nederhoeve aan te gaan pakken. De 9 meerstammige struiken geven dusdanig veel overlast (verkeerde struik op de verkeerde plek) dat we besloten hebben om dit, dit jaar aan te pakken. In de bijlage de situatie. Verder wat impressiefotoâ€™s. Kan jij aan de beheerders vragen of zij in deze straat cq in deze vakken ook nog wat aan moeten pakken? Wat mij betreft kunnen de bakken wel weg maar daar zal Grijs en K&L ook wel wat van vinden. Graag advies over.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Vraag:

We hebben de intentie om de plantbakken in de Nederhoeve aan te gaan pakken. De 9 meerstammige struiken geven dusdanig veel overlast (verkeerde struik op de verkeerde plek) dat we besloten hebben om dit, dit jaar aan te pakken. In de bijlage de situatie. Verder wat impressiefoto's. Kan jij aan de beheerders vragen of zij in deze straat cq in deze vakken ook nog wat aan moeten pakken? Wat mij betreft kunnen de bakken wel weg maar daar zal Grijs en K&L ook wel wat van vinden. Graag advies over.

Antwoorden:

Vanuit grijs dit jaar geen werkzaamheden in deze straat.
Ik ben wel een voorstander van het verwijderen van de bakken (en groen) en dan deze strook herinrichten.

GR. [redacted]

Goedemorgen,

Het enige dat misschien dit jaar wel zou kunnen is het vervangen van de armaturen.

Met vriendelijke [redacted]

[redacted]

Hey [redacted] en [redacted],

Geen werkzaamheden hier vanuit straatmeubilair.

Opmerking: Die hele buurt bestaat uit deze plantvakken/bakken en verhoogde randen langs voetpaden. Als je ze hier weghaalt dan ga je misschien wel overal dezelfde vraag krijgen en de hele uitstraling van de buurt aanpassen. Misschien moeten we over het weghalen nog eens goed nadenken en misschien willen de bewoners zelf dat wel juist helemaal niet. Ik weet het ook niet ik ben even hardop aan het denken.


Met vriendelijke groet,

[redacted]

Dag [redacted],

Ik heb even de KLIC uit Webatlas bekeken en zie dat er vlak langs de bakken een warmtenet van Eneco ligt. Verder steken meerdere huisaansluitingen onder de bakken door richtingen de woningen (even nummers).

Hieronder een printscreen



Bij het verwijderen (uitgraven) zal er voorzichtig gegraven moeten worden om de kabels en leidingen niet te beschadigen.
Advies is om de betrokken netbeheerders vooraf te informeren over de werkzaamheden, zodat ze op de hoogte zijn.
Ik ga er niet van uit dat zij daar zelf ook werkzaamheden zullen uitvoeren.

Met vriendelijke groet,

R. [redacted] [redacted]

Hi [redacted],

Even voor mijn beeld, hou je de randen van de bakken aan voor groene plannen? Dan heb ik geen bezwaar. Als je de groenvakken op een andere plek wil dan hoor ik het graag. Dan ga ik even vragen bij de inzamelaar waar de containers worden opgesteld.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Ik heb geen specifieke punten of situaties hier vanuit parkeren. Als het gelijk blijft qua aantallen parkeerplaatsen is dat goed voor hier.

Groeten, [redacted]

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

Van: [redacted] <[redacted]@NIEUWEGEIN.NL>

Verzonden: 15-04-2026 16:34

Aan: [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>

Onderwerp: Getekende versie: 2025-05-08 Projectopdracht groen Nederhoeve verwijderen struiken en plantvakken renoveren.pdf

[redacted], hierbij de projectopdracht.

Met vriendelijke groet,


[redacted],
Senior beheertechnischmedewerker groen
Gemeente Nieuwegein
Stadsplein 1, 3431 LZ Nieuwegein
Postbus 1, 3430 AA Nieuwegein
Telefoon: [redacted]

Nieuwegein

Opdrachtformulier
Openbaar Domein

Projectomschrijving:

Renoveren plantvakken e.d. aan de Nederhoeve



Luchtfoto van project OD.GR25.0038

Naam project?	Renoveren plantbakken Nederhoeve
Doelstelling project? (Wanneer is de opdracht geslaagd?)	Het gebied zo herinrichten dat er nieuw groen en nieuwe bomen in de straat aangebracht worden.
Wat is de projectgrens? (Duidelijk aangeven op de projectenkaart. Logische werkgrenzen.)	Op de projectenkaart staan de projectgrens voor deze locatie: 1. OD.GR.25.0038 2. Zie tekening bijlage
Wat is de aanleiding?	Vorig jaar is door de gemeente beloofd aan een bewoner dat we vanuit een schadeclaim de meerstammige "boom" bij hun woning zouden vervangen door een andere soort. Omdat er al meerdere verzoeken ook van andere bewoners gekomen zijn is besloten om de plantvakken in de hele straat aan te pakken
Wat moet er gebeuren? (Duidelijke omschrijving opdracht en motivatie/aanleiding. Waarom moet wat en wanneer gebeuren.)	Plantenbakken opknappen en opnieuw inrichten. Vanuit de participatie kunnen bewoners meedenken over de soorten beplanting en bomen. Voor de beplanting een zo breed mogelijke bloeiboog aanhouden conform de sortimentslijst van de gemeente. Deze staat one line. Zelfbeheer is geen must maar zou mooie bijvangst zijn. Momenteel zijn er al drie zelfbeheerders aanwezig volgens Greenpoint. Verder enig lapwerk in de bestrating rond de bakken en aan de bakken.

Is er al interne afstemming geweest met bijv. andere beheerdisciplines en wijkcoördinatoren? (Zo, ja? Wat kwam hier uit?)	Dit project is intern al uitgezet bij de andere beheerders. [redacted] ziet de bakken graag verwijderd worden. gelijkvloers heeft dus de voorkeur. De armaturen van de lantaarnpalen aldaar zouden vervangen kunnen worden. Verder liggen er kabels en leidingen. Hier rekening mee houden tijdens de werkzaamheden. Voordat we gaan starten de betrokken netbeheerders even op de hoogte stellen. De wijkcoördinator [redacted] hier verder bij betrekken.
Is er al externe afstemming geweest met bijv. nuts en corporatie? (Zo, ja? Wat kwam hier uit?)	Nee, moet nog wel even onderzocht worden.
Kan/moet een gedeelte of de hele opdracht worden uitgevoerd onder een raamcontract?	Nee, geen voorkeur voor een aannemer maar is wel het werkgebied van [redacted] bv
Is er al een stedenbouwkundig en/of verkeerstechnisch ontwerp?	nvt
Is er een relatie met andere werkzaamheden waar rekening mee moet worden gehouden?	Nee, is afgestemd met de andere collega's (zie interne afstemming)

1 Uitgangspunten en randvoorwaarden:

Welke uitgangspunten gelden er? (Zaken die aan het begin van een project worden vastgesteld)	Dat er bomen en beplanting terug komen in de plantbakken
Welke randvoorwaarden zijn van toepassing? (Eisen waar aan moet worden voldaan.)	Sortimentslijst gebruiken voor de keuzes van bomen en beplanting. Dit uitvoeren in overleg met de vakgroep groen.

2 Budget:

Wat is het budget/raming? (Wat zijn de maximale kosten, Globale M2 prijs of een al definitieve raming) Eventueel per Beheerder.	Bomen 9 stuks á [redacted] = [redacted] Groen 176 m2 á 50 = [redacted] Totaal: [redacted]
Welk FCL/ECL kan gebruikt worden? (Een projectnummer is ook mogelijk)	Groen/Bomen: [redacted]

3 Organisatie:

Wie is de opdrachtgever?	[redacted] J
Wie is de opdrachtnemer?	[redacted] J, projectleider moet nog worden bepaald
Afstemming opdrachtgever/opdrachtnemer? (Hoe, wanneer en met wie)	Tijdens de voorbereiding iedere 2/3 weken
Oplevering? (Hoe, wanneer en met wie is de oplevering)	Einde project als alles aangeleverd is
Overdracht aan beheer *(Hoe verloopt de overdracht en wat is de onderhoudsperiode?)*	Conform afgesproken procedure.

4 Communicatie:

Is de buurt al geïnformeerd? (Zo ja, waarover en wanneer?)	Nee, dit is onderdeel van de opdracht.
Wat is de speelruimte m.b.t. eventuele participatie, is er wat te kiezen?	Zie boven
Zijn er andere belanghebbende partijen waar de opdrachtgever extra aandacht voor wenst?	Ja, de aanwezige drie zelfbeheerders. Graag afstemmen met hun op voorhand hoe en wat.

5 Planning:

Wanneer moet het gereed zijn? En waarom? (Belangrijk hierbij zijn evt. Werkzaamheden aan de nuts i.v.m. de lange doorlooptijd. Ook een verlichtingsplan of vergunningaanvraag heeft hier invloed op.)	Eind 2025. Is al een toezegging vanuit 2024.

6 Overige zaken:

Andere belangrijke zaken om te weten? (Kansen en of risico's? Keuze materialisatie bestaand/nieuw? Beplanting in het project? Met of zonder onderhoud?)	Onderhoud blijft vooralsnog bij de gemeente. Als er andere wensen zijn qua invulling dan is er onder de term zelfbeheer veel mogelijk.
Vergunningen al aangevraagd en onderzoek uitgevoerd?	Omgevingsvergunning kap bomen. Deze moet nog aangevraagd worden

Nieuwegein

Opdrachtformulier
Openbaar Domein

(Bijvoorbeeld een kapvergunning. Zijn er al onderzoeken uitgevoerd naar archeologie, flora & fauna, Bodemonderzoek/ kwaliteit, boringen, Sonderingen en enz.)	

Ondertekening voor akkoord:

[redacted]

Handtekening Opdrachtgever

[redacted]

Handtekening opdrachtnemer


08-05-2025

Datum

08-05-2025

Datum

Bijlage 1: Projectgrens Nederhoeve



Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

Van: [redacted], [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>
Verzonden: 20-02-2025 07:35
Aan: [redacted], [redacted] <[redacted]@NIEUWEGEIN.NL>,
[redacted], [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>,
[redacted], [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>,
[redacted], [redacted] <[redacted]@NIEUWEGEIN.NL>,
[redacted], [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>,
[redacted], [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>,
[redacted], [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>,
[redacted], [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>,
[redacted], [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>,
[redacted], [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>,
[redacted], [redacted] <[redacted]@NIEUWEGEIN.NL>,
[redacted], [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>,
[redacted], [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>,
[redacted], [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>,
[redacted], [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>,
[redacted], An <[redacted]@nieuwegein.nl>,
[redacted], [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>,
[redacted], [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>,
[redacted], [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>
Onderwerp: Inventariseren Nederhoeve

Beste [redacted],


En hier ook een adviesvraag van [redacted] Graag ook uiterlijk vrijdag 28 februari advies geven vanuit jouw discipline in een reply op deze mail.

Dit is de vraag van [redacted]

[redacted], hebben de intentie om de plantbakken in de Nederhoeve aan te gaan pakken. De 9 meerstammige struiken geven dusdanig veel overlast (verkeerde struik op de verkeerde plek) dat we besloten hebben om dit, dit jaar aan te pakken. In de bijlage de situatie. Verder wat impressiefotoâ€™s. Kan jij aan de beheerders vragen of zij in deze straat cq in deze vakken ook nog wat aan moeten pakken? Wat mij betreft kunnen de bakken wel weg maar daar [redacted] en [redacted] ook wel wat van vinden. Graag advies over.

Met vriendelijke groet,

[redacted]



LEGENDA

Sophora japonica - Honingboom
9 st.

Sophora japonica
Blad: 1 van 1
Schaal&formaat: 1:1000 A4L
Opdrachtgever: Gemeente Nieuwegein
Projectleider: [redacted]
Reproductie:
Tek.nr.:

GREEN POINT Advies

N


13 feb. 2025 09:25:10
15 Nederhoeve
Blokhoeve
Nieuwegein
Utrecht

13 feb. 2025 09:26:37
31 Nederhoeve
Blokhoeve
Nieuwegein
Utrecht


13 feb. 2025 09:27:51
39 Nederhoeve
Blokhoeve
Nieuwegein
Utrecht

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

Van: [redacted], [redacted] <[redacted]@Nieuwegein.nl>
Verzonden: 01-06-2026 10:47
Aan: [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>
CC: [redacted], [redacted] <[redacted]@NIEUWEGEIN.NL>
Onderwerp: RE: Kapvergunning Nederhoeve

[redacted],
De tekeningen, en gegevens van de bomen heb ik zelf.
Als je voor mij t definitieve buurtbericht hebt, en eventuele verdere communicatie met de buurtbewoners.
Kan ik wel uit de voeten.
Even voor de voortgang, ik ben er deze week en volgende week nog, daarna op vakantie.
Gr [redacted]

Van: [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>
Verzonden: maandag 1 juni 2026 10:28
Aan: [redacted], [redacted] <[redacted]@Nieuwegein.nl>
Onderwerp: Kapvergunning Nederhoeve

Hallo [redacted],

Wat heb jij nodig om een kapvergunning aan te vragen voor de 9 bomen op de Nederhoeve?

Met vriendelijke groet,

[redacted] | **Projectleider | Team Realisatie | Gemeente Nieuwegein**

Postbus 1, 3430 AA Nieuwegein | Stadsplein 1, 3431 LZ Nieuwegein
T 030-6071224 | **M** 06 [redacted] | [redacted]**@nieuwegein.nl** | **www.nieuwegein.nl**

Werkdagen dinsdag, woensdag en donderdag

Van: [redacted], [redacted] <[redacted]@NIEUWEGEIN.NL>
Verzonden: maandag 1 juni 2026 10:23
Aan: [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>
Onderwerp: RE: Waardering bomen

[redacted], dat doet [redacted] voor ons. Als hij de gegevens ed heeft dan vraagt hij hem aan.

Met vriendelijke groet,



[redacted],

Senior beheertechnischmedewerker groen

Gemeente Nieuwegein

Stadsplein 1, 3431 LZ Nieuwegein

Postbus 1, 3430 AA Nieuwegein

Telefoon: [redacted]

Van: [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>
Verzonden: maandag 1 juni 2026 10:22
Aan: [redacted], [redacted] <[redacted]@NIEUWEGEIN.NL>
Onderwerp: Re: Waardering bomen

Hallo [redacted],

Wie heeft inloggegevens om een kapvergunning voor de Nederhoeve aan te fragen?

Met vriendelijke groet,

[redacted] **| Projectleider | Team Realisatie | Gemeente Nieuwegein**

Postbus 1, 3430 AA Nieuwegein | Stadsplein 1, 3431 LZ Nieuwegein
T 030-6071224 | **M** 06 [redacted] | [redacted]**@nieuwegein.nl** | **www.nieuwegein.nl**

Werkdagen dinsdag, woensdag en donderdag

Van: [redacted], [redacted] <[redacted]@NIEUWEGEIN.NL>
Verzonden: woensdag 13 mei 2026 19:55
Aan: [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>
CC: [redacted], [redacted] <[redacted]@NIEUWEGEIN.NL>
Onderwerp: RE: Waardering bomen

[redacted], ga er vanuit dat [redacted] het uitgelegd heeft. Verder geld het BBP 2019 niet meer. De regels staan nu in het omgevingsprogramma natuur in de Stad in paragraaf 3.2.1 Boombescherming. Als er vragen over zijn dan hoor ik dit wel. Doe er ons voordeel mee. Wordt vervolgt.

Met vriendelijke groet,



[redacted],

Senior beheertechnischmedewerker groen

Gemeente Nieuwegein

Stadsplein 1, 3431 LZ Nieuwegein

Postbus 1, 3430 AA Nieuwegein

Telefoon: [redacted]

Van: [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>
Verzonden: maandag 11 mei 2026 15:02
Aan: [redacted], [redacted] de <[redacted]@nieuwegein.nl>
CC: [redacted], [redacted] <[redacted]@NIEUWEGEIN.NL>; [redacted], [redacted] <[redacted]@Nieuwegein.nl>; [redacted], [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>
Onderwerp: Waardering bomen

Hallo [redacted],

Kan jij eea uitleggen inzake de bomen aan de Nederhoeve.

Er is een Waarde beplanting maakt.

Wat zegt dan de uitkomst van 54 punten?

Dan staat er in het Boombeschermingsplan in bijlage 3 "Waardering verwijderingsbelang"

Kan jij deze invullen voor de bomen aan de Nederhoeve?

Met vriendelijke groet,

[redacted] | **Projectleider | Team Realisatie | Gemeente Nieuwegein**

Postbus 1, 3430 AA Nieuwegein | Stadsplein 1, 3431 LZ Nieuwegein
T 030-6071224 | **M** 06 [redacted] | [redacted] | **www.nieuwegein.nl**

Werkdagen dinsdag, woensdag en donderdag

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

Van: [redacted], [redacted] <[redacted]@NIEUWEGEIN.NL>
Verzonden: 07-03-2025 13:17
Aan: [redacted], [redacted] <[redacted]@NIEUWEGEIN.NL>
Onderwerp: NEDERHOEVE

Verzonden vanaf Outlook voor Android


13 feb. 2025 09:25:10
15 Nederhoeve
Blokhoeve
Nieuwegein
Utrecht

13 feb. 2025 09:25:19
15 Nederhoeve
Blokhoeve
Nieuwegein
Utrecht

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

[redacted] <[redacted]>
Verzonden: 16-06-2026 10:30
Aan: [redacted], [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>
CC: [redacted] <[redacted]>
Onderwerp: Nederhoeve Buurtbericht

Let op: Dit is een externe e-[redacted]l. Wees voorzichtig bij het klikken op links of het openen van bijlagen. Neem bij twijfel contact op met de Supportdesk op nummer 030-6071888 optie 1.

Geachte [redacted]

Bedankt voor de informatie Buurtbericht Nederhoeve 1 t/m 49, 9.Juni 2026. Wij zijn belanghebbende wonend op [redacted]
Wij zijn tegen het verwijderen van de bestaande bomen en zullen ook bezwaar indienen nadat de aanvraag omgevingsvergunning is gepubliceerd.

Met vriendelijke groet
[redacted]
NL

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

Van: [redacted], [redacted] <[redacted]@NIEUWEGEIN.NL>
Verzonden: 19-08-2026 10:54
Aan: [redacted], [redacted] <[redacted]@NIEUWEGEIN.NL>
Onderwerp: overzicht reacties [redacted] bewoners

Dit is het tweede deel van [redacted] zijn mail.

Met vriendelijke groet,



[redacted],

Senior beheertechnischmedewerker groen

Gemeente Nieuwegein

Stadsplein 1, 3431 LZ Nieuwegein

Postbus 1, 3430 AA Nieuwegein

[redacted]

Overzicht reactie bewoners Nederhoeve nav Buurtbericht

Vrijdag 12 juni 2026

Telefoongesprek met bewoner huisnummer 20, 06-[redacted]

Vraag van deze bewoner is of we het vak 30cm kunnen verschuiven ivm moeite om in te parkeren.

Reactie van [redacted], in mail van [redacted] 15 jun,i NEE doen we niet.

Maandag 14 juni 2026

Mail ontvangen van [redacted], betreft vakken zelfbeheer.zie bijlage

Per mail beantwoord en [redacted] gerust gesteld dat plant netjes worden verwijderd en terug gezet.

Vrijdag 18 juni 2026

Mail ontvangen van [redacted], betreft vakken zelfbeheer. (zie bijlage)

Per mail beantwoord en [redacted] gerust gesteld dat plant netjes worden verwijderd en terug gezet. Gevolg met reactie van [redacted], meer mensen willen bomen behouden, zien nooit iemand van de gemeente of snoeiwerkzaamheden. Als ook de vraag waarom niet op de Boshoeve.

Maandag 22 juni 2026

Mail ontvangen van [redacted], inhoudelijk een klaagzang over het Buurtbericht geen vragen en derhalve niet op gereageerd. (zie bijlage)

Dinsdag 23 juni 2026

Mail ontvangen van [redacted], met vraag of voormalige locatie van kliko's kan worden omgezet naar plantvak.

Beantwoord met vervangen van bestrating indien deze zijn functie heeft verloren en omvormen is voorgelegd aan beheerders.

Reactie ontvangen van [redacted] met ook aanmelding voor zelfbeheer. (zie bijlage)

En de reactie van [redacted] zie bijlage.

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

Van: [redacted] <[redacted]@gmail.com>
Verzonden: 18-06-2026 14:12
Aan: [redacted], [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>
Onderwerp: Re: plantenbak en boom nederhoeve 5

Let op: Dit is een externe e-mail. Wees [redacted] bij het klikken op links of het openen van bijlagen. Neem bij twijfel contact op met de Supportdesk op nummer 030-6071888 optie 1.

Hallo [redacted],

dank u voor uw snelle reactie!

Ik heb begrepen dat er een aantal bewoners in de straat zijn die geklaagd hebben over de huidige bomen. Er zijn er echter meer die ze niet weg willen hebben.
Het is ons straatbeeld, ze zijn gezond, de takken die overlast geven kunnen mijns inziens gewoon gesnoeid worden en ik vind het natuur-onwaardig dat er gezonde bomen om deze reden worden gekapt. We hebben in de 20 jaar dat wij er wonen nog vrijwel niemand van de gemeente gezien die de bomen gesnoeid hebben dus dat lijkt mij een eerste optie ipv alle bomen even weg te halen.
Tevens is de situatie in de Boshoeve exact hetzelfde dus waarom wordt daar deze realisatie niet voorgesteld of uitgevoerd?

Ik hoop dat dit meegenomen wordt in de planning. En ik zou zeggen kom een keer kijken in de Nederhoeve hoe mooi deze bomen er nu bij staan??? Dat wil je toch in je wijken hebben in Nieuwegein?

Met vriendelijke groet,

[redacted]
[redacted]

On Thu, Jun 18, 2026 at 12:10 PM [redacted], [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl> wrote:

> Geachte [redacted] [redacted]
>
> Dank voor uw bericht en belangstelling voor het project.
>
> Uiteraard wordt dit niet zomaar doorgedrukt.
> Ook de gemeente heeft zich aan regels te houden en heeft een kapvergunning aangevraagd.
> Deze kunt u vinden via de link die in de nieuwsbrief staat.
>
> De plant die u zelf heeft geplant en onderhoud zullen bij uitvoering zorgvuldig worden verwijderd, opgeslagen en teruggezet.
>
> Met vriendelijke groet,
>
> [redacted] **| Projectleider | Team Realisatie | Gemeente Nieuwegein**
>
> Postbus 1, 3430 AA Nieuwegein | Stadsplein 1, 3431 LZ Nieuwegein
> **T** 030-6071224 | **M** 06 [redacted] | [redacted] | **www.nieuwegein.nl**
> Werkdagen dinsdag, woensdag en donderdag

Van: [redacted] <[redacted]@gmail.com>
Verzonden: donderdag 18 juni 2026 10:33
Aan: [redacted], [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>
Onderwerp: plantenbak en boom nederhoeve 5

Let op: Dit is een externe e-mail. Wees voorzichtig bij het klikken op links of het openen van bijlagen. Neem bij twijfel contact op met de Supportdesk op nummer 030-6071888 optie 1.

Hallo [redacted],

wij hebben met een aantal buren een paar jaar geleden onze plantenbak zelf voorzien van planten en houden deze goed bij samen.
Ook de boom die erin staat is in prima staat en niemand heeft hier last van.

Ik vind het heel erg om te horen dat deze nu gewoon weg wordt gehaald en vind het ook heel bijzonder dat dit zomaar mag. Als inwoners moeten wij vergunningen aanvragen hiervoor en voor betalen. Deze boom is gezond en groen is zeer belangrijk. Ook het straatbeeld is prachtig nu na jaren.
Wij zijn het absoluut niet eens met deze beslissing en hoop van harte dat het niet even doorgedrukt wordt zonder overleg verder.
Daarbij willen we graag dat onze planten behouden worden. We hebben hier behoorlijk veel geld en zorg aan besteed en nog steeds.... Dat de bak vervangen moet worden daar kan ik nog bij, maar ik hoop niet dat de planten zomaar weggehaald worden.

Ik hoop van u te horen,

met vriendelijke groet,

[redacted]
[redacted]

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

Van: [redacted] <[redacted]@gmail.com>
Verzonden: 17-06-2026 15:30
Aan: [redacted], [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>
Onderwerp: Re: Plantvak Nederhoeve zelfbeheer

Let op: Dit is een externe e-mail. [redacted] voorzichtig bij het klikken op links of het openen van bijlagen. Neem bij twijfel contact op met de Supportdesk op nummer 030-6071888 optie 1.

Beste [redacted]

Dank voor je bericht, daar zijn wij blij mee.

Mer vriendelijke groet,
[redacted] en [redacted]

Op di 16 jun 2026 14:00 schreef [redacted], [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>:

> Beste [redacted]
>
> Dank voor jullie bericht en belangstelling in het project.
> Ook de bakken die in zelfbeheer zijn moeten leeggemaakt worden om de bomen te kunnen vervangen.
> Deze, jullie beplanting zal met zorg verwijderd, opgeslagen en teruggezet worden.
>
> FIJNE VAKANTIE.
>
> Met vriendelijke groet,
>
> [redacted] | **Projectleider | Team Realisatie | Gemeente Nieuwegein**
>
> Postbus 1, 3430 AA Nieuwegein | Stadsplein 1, 3431 LZ Nieuwegein
> **T** 030-6071224 | **M** 06 [redacted] | [redacted] | **www.nieuwegein.nl**
> Werkdagen dinsdag, woensdag en donderdag
>
> ---
>
> **Van:** [redacted] <[redacted]@gmail.com>
> **Verzonden:** zondag 14 juni 2026 21:17
> **Aan:** [redacted], [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>
> **Onderwerp:**

Let op: Dit is een externe e-mail. Wees voorzichtig bij het klikken op links of het openen van bijlagen. Neem bij twijfel contact op met de Supportdesk op nummer 030-6071888 optie 1.

Beste [redacted],

We stellen ons even voor wij zijn bewoners van de [redacted] in [redacted] Wij kregen de brief over het vernieuwen van de plantenbakken doorgestuurd van onze buren daar wij tot 7juli op vakantie zijn.
Enige jaren geleden hebben wij met nog 2 buren onze plantenbakken opnieuw gevuld met zegge en een vastblijvende geranium.En dit zelf betaald.Deze bak hebben wij al die jaren bijgehouden, gesnoeit en gemest.
De plantenbak staat er mooi bij.
Nu horen wij dat het vervangen gaat worden, u begrijpt dat wij hier niet blij mee zijn. Zouden de planten eruit gehaald kunnen worden en als de boom vervangen is weer worden teruggezet. Als dit niet zou kunnen dan zouden wij het prettig vinden om alsnog onze kosten in rekening te brengen bij de gemeente. Het heeft ons toen bijna 200 euro gekost om de bak opnieuw te vullen.

Graag zien wij een reactie tegemoet,
Met vriendelijke groet,
[redacted] en [redacted]
[redacted]

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

Van: [redacted] <[redacted]@hotmail.com>
Verzonden: 23-06-2026 10:55
Aan: [redacted], [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>
Onderwerp: Re: Plantvakken aan de Nederhoeve

Let op: Dit is een externe e-mail. Wees voorzichtig bij het klikken op links of het openen van bijlagen. Neem bij twijfel contact op met de Supportdesk op nummer 030-6071888 optie 1.

Beste [redacted]
Bedankt voor de snelle reactie.
Het zou mooi zijn als de bak vergroot kan worden, meer groen in de straat.
Tevens heb ik mijzelf aangemeld voor het onderhoud.
Afwachten maar.

M.vr.gr. [redacted]

Verzonden vanaf Outlook voor Android

From: [redacted], [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>
Sent: Tuesday, 23 June 2026 10:00:50
To: [redacted] <[redacted]@hotmail.com>
Subject: Re: Plantvakken aan de Nederhoeve

Geachte [redacted] beste [redacted],

Dank voor uw belangstelling in en vraag over de plantvakken aan de Nederhoeve.
Indien de tegels geen functie meer hebben zullen we deze tijdens de werkzaamheden vervangen door reguliere bestrating.
Of het plantvak groter gemaakt kan of mag worden zullen wij voorleggen aan de beheerders.
Uiteraard zullen indien dit een mogelijkheid is ook de overige bewoners hiermee akkoord moeten gaan.

Met vriendelijke groet,

[redacted] | **Projectleider | Team Realisatie | Gemeente Nieuwegein**

Postbus 1, 3430 AA Nieuwegein | Stadsplein 1, 3431 LZ Nieuwegein
T 030-6071224 | **M** 06 [redacted] | [redacted]**@nieuwegein.nl** | **www.nieuwegein.nl**
Werkdagen dinsdag, woensdag en donderdag

Van: [redacted] <[redacted]@hotmail.com>
Verzonden: dinsdag 23 juni 2026 08:35
Aan: [redacted], [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>
Onderwerp: Plantvakken aan de Nederhoeve

Let op: Dit is een externe e-mail. Wees voorzichtig bij het klikken op links of het openen van bijlagen. Neem bij twijfel contact op met de Supportdesk op nummer 030-6071888 optie 1.

[redacted]

Beste [redacted]

Onlangs heb ik een bericht ontvangen over het opknappen van de plantvakken aan de Nederhoeve.
In dit bericht kunnen wij keuzes maken betreft de inrichting.
In het verleden moesten wij de afvalcontainers verzamelen op speciale aangewezen tegels naast de plantenbakken.
Later is dit gewijzigd en moeten de containers aan de weg gezet worden, met als gevolg dat er bij plantenbak ter hoogte van nr.11
tegels liggen die geen functie meer hebben. Totaal 8 m3.
In het kader van meer groen zou ik willen vragen of deze tegels vervangen kunnen worden d.m.v. uitbreiding van de plantenbak.

M.vr.gr.
[redacted] [redacted]

Verzonden vanaf Outlook voor Android

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

Van: [redacted] de <[redacted]@nieuwegein.nl>
Verzonden: 10-06-2024 09:43
Aan: [redacted], [redacted] <[redacted]@NIEUWEGEIN.NL>
Onderwerp: RE: Nederhoeve

Ja snap ik, hoop dat met het snoeien we weer ff tijd kopen. 👌

Van: [redacted], [redacted]
Verzonden: zaterdag 1 juni 2024 09:03
Aan: [redacted] de
Onderwerp: RE: Nederhoeve

[redacted] doen we direct en de rest heeft meer tijd nodig. Zal hier ook voor gaan gelden.
Met vriendelijke groet,



[redacted],
Senior beheertechnischmedewerker groen
Gemeente Nieuwegein
Stadsplein 1, 3431 LZ Nieuwegein
Postbus 1, 3430 AA Nieuwegein
Telefoon: [redacted]

Van: [redacted] de <[redacted]@nieuwegein.nl>
Verzonden: vrijdag 31 mei 2024 11:04
Aan: [redacted], [redacted] <[redacted]@NIEUWEGEIN.NL>
CC: [redacted], [redacted] <[redacted]@NIEUWEGEIN.NL>
Onderwerp: Re: Nederhoeve

Dan laat ik nu snoeien. En al die bomen Sophara,s die dus al in bvc staan, moeten gewoon gerooid en vervangen worden. En wel voor dat 2024 voorbij is.
Dit is een onhoudbare situatie. We snoeien ons al jaren het leplazerus en moeten jaarlijks terugkomen. Dus dat denk ik dat er moet gebeuren.
Als eerste moet ik zorgen dat er weer gesnoeid word en dat doe ik.

Verzonden vanaf Outlook voor Android

From: [redacted], [redacted] <[redacted]@NIEUWEGEIN.NL>
Sent: Wednesday, May 29, 2024 8:47:58 PM
To: [redacted] de <[redacted]@nieuwegein.nl>
Cc: [redacted], [redacted] <[redacted]@NIEUWEGEIN.NL>
Subject: RE: Nederhoeve
[redacted], dit is ook al zo'n project waar [redacted] en ik van gezegd hebben dat het eigenlijk beter is

om op nieuw te beginnen. Echter tot nu toe nooit verder door mij opgepakt. Ik verwacht niet dat we dit zo 1 2 3 geregeld hebben. Hoor graag even terug hoe jij dan het vervolg ziet. Alvast bedankt en thx.

Met vriendelijke groet,



[redacted],

Senior beheertechnischmedewerker groen

Gemeente Nieuwegein

Stadsplein 1, 3431 LZ Nieuwegein

Postbus 1, 3430 AA Nieuwegein

Telefoon: [redacted]

Van: [redacted] de <[redacted]@nieuwegein.nl>
Verzonden: woensdag 29 mei 2024 13:16
Aan: [redacted], [redacted] <[redacted]@NIEUWEGEIN.NL>
Onderwerp: Nederhoeve

[redacted] de bomen in de bakken op Nederhoeve

Staan allemaal op BVC. Veel klachten over. Ben er geweest. Ze groeien echt tegen !! De ramen aan.

Liever ga ik bomen die weggaan niet snoeien natuurlijk. Dus wil ik weten op welke termijn ik moet denken. Word dat najaar??? Dan laat ik nog snoeien. Hoor wel weer

[redacted]

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

Van: [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>
Verzonden: 04-06-2026 13:49
Aan: [redacted], [redacted] <[redacted]@Nieuwegein.nl>,
[redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>
CC: [redacted], [redacted] <[redacted]@NIEUWEGEIN.NL>
Onderwerp: Re: Nederhoeve

Hallo [redacted] en [redacted],

Iets later dan eerder geschreven maar hierbij dan het overzicht.
Kunnen jullie bepalen wat nu wel of niet in "zelfbeheer" is?

Met vriendelijke [redacted]

[redacted] | **Projectleider | Team Realisatie | Gemeente Nieuwegein**

Postbus 1, 3430 AA Nieuwegein | Stadsplein 1, 3431 LZ Nieuwegein
T 030-6071224 | **M** 06 [redacted] | [redacted] | **www.nieuwegein.nl**
Werkdagen dinsdag, woensdag en donderdag

Van: [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>
Verzonden: dinsdag 12 mei 2026 12:50
Aan: [redacted], [redacted] <[redacted]@Nieuwegein.nl>; [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>
Onderwerp: Re: Nederhoeve

Hallo [redacted] en [redacted],

Rij er morgen wel even langs en zal foto´s van de vakken maken. Dan hebben we eea vastliggen en kunnen we indien nodig de tekeningen alsnog aanpassen.

Met vriendelijke [redacted]

[redacted] | **Projectleider | Team Realisatie | Gemeente Nieuwegein**

Postbus 1, 3430 AA Nieuwegein | Stadsplein 1, 3431 LZ Nieuwegein
T 030-6071224 | **M** 06 [redacted] | [redacted] | **www.nieuwegein.nl**
Werkdagen dinsdag, woensdag en donderdag

Van: [redacted], [redacted] <[redacted]@Nieuwegein.nl>
Verzonden: dinsdag 12 mei 2026 11:01
Aan: [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>; [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>
Onderwerp: RE: Nederhoeve

Staat bij mij al jaren als sierheesters-bodembedekkend in het systeem.
Mogelijk lijkt de lichtpaarse kleur veel op t roze, beide gearceerd.



Van: [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>
Verzonden: dinsdag 12 mei 2026 07:15
Aan: [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>
CC: [redacted], [redacted] <[redacted]@Nieuwegein.nl>
Onderwerp: Re: Nederhoeve

Is al eerder aan [redacted] doorgegeven.

Met vriendelijke groet,

[redacted] Toezichthouder [redacted] | Openbaar Domein, Team Realisatie.

Gemeente Nieuwegein
Bezoekadres: Utrechthaven 1-1, Nieuwegein [redacted] | www.nieuwegein.nl

---

Van: [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>
Verzonden: maandag 11 mei 2026 14:49
Aan: [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>
CC: [redacted], [redacted] <[redacted]@Nieuwegein.nl>
Onderwerp: Re: Nederhoeve

Hallo [redacted],

Kan je de tekening daarop aanpassen.

Met vriendelijke [redacted]

[redacted] [redacted] **| Projectleider | Team Realisatie | Gemeente Nieuwegein**

Postbus 1, 3430 AA Nieuwegein | Stadsplein 1, 3431 LZ Nieuwegein
T 030-6071224 | **M** 06 [redacted] | [redacted] | **www.nieuwegein.nl**
Werkdagen dinsdag, woensdag en donderdag

Van: [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>
Verzonden: maandag 11 mei 2026 14:38
Aan: [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>
CC: [redacted], [redacted] <[redacted]@Nieuwegein.nl>
Onderwerp: FW: Nederhoeve

Hoi [redacted],

Fijn dat er op de Nederhoeve (eindelijk) iets gaat gebeuren.

Zie ook onderstaande mailwisseling.

Het vak wat [redacted] bedoelt (t.o. Huisnummer 11) is GEEN zelfbeheer.
Dit plantvak heeft linknummer 8452.

Met vriendelijke groet,

[redacted] Toezichthouder [redacted] | Openbaar Domein, Team Realisatie.

Gemeente Nieuwegein
Bezoekadres: Utrechthaven 1-1, Nieuwegein [redacted] | www.nieuwegein.nl

---

Van: [redacted], [redacted] <[redacted]@NIEUWEGEIN.NL>
Verzonden: dinsdag 28 april 2026 09:34
Aan: [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>; [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>; [redacted], [redacted] <[redacted]@Nieuwegein.nl>
Onderwerp: RE: Nederhoeve

[redacted], vak zit in ons project aldaar. Moet dus goedkomen. Bedankt voor de reactie.

Met vriendelijke groet,



[redacted],
Senior beheertechnischmedewerker groen
Gemeente Nieuwegein
Stadsplein 1, 3431 LZ Nieuwegein
Postbus 1, 3430 AA Nieuwegein
Telefoon: [redacted]

Van: [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>
Verzonden: dinsdag 28 april 2026 09:12
Aan: [redacted], [redacted] <[redacted]@NIEUWEGEIN.NL>; [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>; [redacted], [redacted] <[redacted]@Nieuwegein.nl>
CC: [redacted] <[redacted]@deheerlandenwater.nl>
Onderwerp: Re: Nederhoeve

Goedemorgen collega's,

Ik heb vorige week een kort gesprekje aan de deur bij de bewoner gevoerd.
[redacted]
Het plantvak is GEEN zelfbeheer!

Ik zal de aannemer [redacted] land en water vragen waarom dit vak nog niet onderhouden is.

In najaar 2026 vak op lijft renoveren opnemen.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Van: [redacted], [redacted] <[redacted]@NIEUWEGEIN.NL>
Verzonden: maandag, april 20, 2026 7:17 AM
Aan: [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>; [redacted], [redacted] <[redacted]@Nieuwegein.nl>; [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>
CC: [redacted], [redacted] <[redacted]@NIEUWEGEIN.NL>

Onderwerp: FW: Nederhoeve

[redacted], bedankt. Heb echter van [redacted] begrepen dat het vak bij 11 ook zelfbeheer is. [redacted], kan jij dit voor ons even bevestigen? Zie graag je reactie en bedankt maar weer.

Met vriendelijke groet,



[redacted],
Senior beheertechnischmedewerker groen
Gemeente Nieuwegein
Stadsplein 1, 3431 LZ Nieuwegein
Postbus 1, 3430 AA Nieuwegein
[redacted]

Van: [redacted], [redacted] <[redacted]@Nieuwegein.nl>
Verzonden: vrijdag 17 april 2026 10:30
Aan: [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>; [redacted], [redacted] <[redacted]@NIEUWEGEIN.NL>
Onderwerp: Nederhoeve

Goedemorgen [redacted], hierbij het overzichtje van de Nederhoeve.

Met vriendelijke groet,

[redacted] | **(medior)Technisch medewerker** | **Gemeente Nieuwegein**
Postbus 1, 3430 AA Nieuwegein | stadsplein 1 3431 LZ Nieuwegein
T 030-6071297 | **M** 06[redacted] | [redacted]@nieuwegein.nl
Werkdagen Ma|Di|Do|Vrij

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

Van: [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>
Verzonden: 20-05-2026 12:04
Aan: [redacted], [redacted] <[redacted]@Nieuwegein.nl>,
[redacted], [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>,
[redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>
CC: [redacted], [redacted] <[redacted]@NIEUWEGEIN.NL>
Onderwerp: Re: Nederhoeve

Goedemorgen heren,

Wie gaat invulling geven aan de keuze uit beplanting/heesters waar de bewoners van de Nederhoeve uit kunnen kiezen voor de renovatie van de plantvakken?

Graag namen en plaatjes zodat we deze kunnen op nemen in het buurtbericht.

Met vriendelijke groet,

[redacted] | **Projectleider | Team Realisatie | Gemeente Nieuwegein**

Postbus 1, 3430 AA Nieuwegein | Stadsplein 1, 3431 LZ Nieuwegein
T 030-6071224 | **M** 06 [redacted] | [redacted] | **www.nieuwegein.nl**
Werkdagen dinsdag, woensdag en donderdag

Van: [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>
Verzonden: dinsdag 12 mei 2026 12:47
Aan: [redacted], [redacted] <[redacted]@Nieuwegein.nl>; [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>
CC: [redacted], [redacted] <[redacted]@NIEUWEGEIN.NL>
Onderwerp: Re: Nederhoeve

Hallo [redacted],

Namen heb ik deels gevonden.
Graag nog de aanvulling van de namen en de plaatjes van de bomen.

[redacted] heb ik niets van kunnen vinden.

Met vriendelijke groet,

[redacted] | **Projectleider | Team Realisatie | Gemeente Nieuwegein**

Postbus 1, 3430 AA Nieuwegein | Stadsplein 1, 3431 LZ Nieuwegein
[redacted] | [redacted] | **www.nieuwegein.nl**
Werkdagen dinsdag, woensdag en donderdag

Van: [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>
Verzonden: maandag 11 mei 2026 14:28
Aan: [redacted], [redacted] <[redacted]@Nieuwegein.nl>; [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>
CC: [redacted], [redacted] <[redacted]@NIEUWEGEIN.NL>
Onderwerp: Re: Nederhoeve

Beste [redacted]

Voor de Nederhoeve, renoveren van de plantvakken en nieuwe bomen, heb ik een concept bewonersbrief gemaakt.
Eén van de bomen is al vervangen.
Heb jij daarvan voor mij de naam en een plaatje.
Wil jij naast deze boom aan overzichtje maken, naam en plaatje, van de andere soorten waar de bewoners uit kunnen kiezen.
En dit zelfde voor de inrichting van de plantvakken. Soorten en een plaatje
In de bijlage vind je de concept bewonersbrief.

Is er ook een link naar het gehele assortiment bomen en beplanting welke in de gemeente worden toegepast?
Dan kunnen we die ook vermelden en de website "ikbennieuwegein" voor de Nederhoeve gaan inrichten.

Met vriendelijke groet,

[redacted] | **Projectleider | Team Realisatie | Gemeente Nieuwegein**

Postbus 1, 3430 AA Nieuwegein | Stadsplein 1, 3431 LZ Nieuwegein
T [redacted] 06 [redacted] | [redacted] | **www.nieuwegein.nl**
Werkdagen dinsdag, woensdag en donderdag

Van: [redacted], [redacted] <[redacted]@NIEUWEGEIN.NL>
Verzonden: maandag 20 april 2026 07:16
Aan: [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>; [redacted], [redacted] <[redacted]@Nieuwegein.nl>; [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>
CC: [redacted], [redacted] <[redacted]@NIEUWEGEIN.NL>
Onderwerp: FW: Nederhoeve

[redacted], bedankt. Heb echter van [redacted] begrepen dat het vak bij 11 ook zelfbeheer is.
[redacted], kan jij dit voor ons even bevestigen? Zie graag je reactie en bedankt maar weer.

Met vriendelijke groet,



[redacted],

Senior beheertechnischmedewerker groen

Gemeente Nieuwegein

Stadsplein 1, 3431 LZ Nieuwegein

Postbus 1, 3430 AA Nieuwegein

[redacted]

Van: [redacted] <[redacted]@Nieuwegein.nl>
Verzonden: vrijdag 17 april 2026 10:30
Aan: [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>; [redacted] <[redacted]@NIEUWEGEIN.NL>
Onderwerp: Nederhoeve

Goedemorgen [redacted], hierbij het overzichtje van de Nederhoeve.

Met vriendelijke groet,

[redacted] | **(medior)Technisch medewerker** | **Gemeente Nieuwegein**

Postbus 1, 3430 AA Nieuwegein | stadsplein 1 3431 LZ Nieuwegein

[redacted] M 06[redacted] | [redacted]@nieuwegein.nl

Werkdagen Ma|Di|Do|Vrij



Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

Van: [redacted], [redacted] <H.G.Westland@NIEUWEGEIN.NL>
Verzonden: 15-06-2026 08:08
Aan: [redacted], [redacted] <h.veerman@nieuwegein.nl>
CC: [redacted], [redacted] <H.G.Westland@NIEUWEGEIN.NL>
Onderwerp: RE: Nederhoeve bomen kappen

[redacted], ik ga niet over het aanpassen van de or voor beter inparkeren. Heb [redacted] gesproken en hij geeft aan dat dit niet gaat gebeuren. Weet echter wel dat we dan een behoorlijke investering moeten uitvoeren want de grond zal verschoven moeten worden (kostentechnisch dus niet gewenst). Vind dit geen meerwaarde hebben in deze. Verder is de situatie al vanaf de aanleg zo. We zijn begonnen met deze pilot om te kijken hoe dit proces zicht nu ontwikkeld. Mogelijk gaan we in de toekomst ook naar de andere straten waar dit "probleem" zich voordoet. Kan dit niet hard maken op dit moment want mogelijk dat de nieuwe natuurherstelverordening hiervoor roet in het eten gooit. De toekomst zal dit uit moeten gaan wijzen. Kan je er zo weer verder mee? Hoor even terug en succes maar weer.

Met vriendelijke groet,



[redacted],
Senior beheertechnischmedewerker groen
Gemeente Nieuwegein
Stadsplein 1, 3431 LZ Nieuwegein
Postbus 1, 3430 AA Nieuwegein
[redacted]

Van: [redacted], [redacted] <h.veerman@nieuwegein.nl>
Verzonden: vrijdag 12 juni 2026 10:31
Aan: [redacted], [redacted] <[redacted]@NIEUWEGEIN.NL>
Onderwerp: Re: Nederhoeve bomen kappen

Hallo [redacted],

[redacted]

Daar komen wel vragen uit waar jij een antwoord op kan geven;

1. Kunnen we de plantvakken 30 cm verschuiven? Een bewoner heeft moeite met inparkeren.

2. Waarom doen we de plantvakken op Nederhoeve en niet de plantvakken aan de Boshoeve?

Fijn weekend.

Met vriendelijke groet,

[redacted] | **Projectleider | Team Realisatie | Gemeente Nieuwegein**

Postbus 1, 3430 AA Nieuwegein | Stadsplein 1, 3431 LZ Nieuwegein
T [redacted] | [redacted]**@nieuwegein.nl** | **www.nieuwegein.nl**

Werkdagen dinsdag, woensdag en donderdag

Van: [redacted] <h.veerman@nieuwegein.nl>
Verzonden: donderdag 11 juni 2026 11:44
Aan: [redacted] <H.G.Westland@NIEUWEGEIN.NL>
Onderwerp: FW: Nederhoeve bomen kappen

Hallo [redacted],

Het eens normaal verlopen.

[redacted]

Waarbij overigens er zaken worden genoemd die ik niet heb gezegd zoals slecht onderhoud.

Heb vooral benoemd da de gemeente deze plantvakken wenst te reconstrueren. Waarbij deze meneer blijkbaar weet van bezwaren van bewoner maar tegen mij niets heeft gezegd over schade maar overlast van vogelpoep.

Met vriendelijke groet,

[redacted] | **Projectleider | Team Realisatie | Gemeente Nieuwegein**

Postbus 1, 3430 AA Nieuwegein | Stadsplein 1, 3431 LZ Nieuwegein
T [redacted] | **M** [redacted]**@nieuwegein.nl** | **www.nieuwegein.nl**

Van: [redacted] <[redacted]>
Verzonden: donderdag 11 juni 2026 10:45
Aan: [redacted], [redacted] [redacted]
Onderwerp: Nederhoeve bomen kappen

U ontvangt niet vaak e-mail van bertbazuin@gmail.com. Ontdek waarom dit belangrijk is
Let op: Dit is een externe e-mail. Wees voorzichtig bij het klikken op links of het openen van bijlagen. Neem bij twijfel contact op met de Supportdesk op nummer 030-6071888 optie 1.

Geachte heer [redacted]

Zojuist 10.15 11-06-2026 een gesprek met u een telefonisch gevoerd naar aanleiding van de gemeentelijke brief dd. 09-06-2026.

U noemde een aantal bezwaren zoals:
Slecht onderhoud , dit is slechte onderhoud is door de gemeente, niet de boom maar het onkruid dat 1 mtr hoog om de boom groeit.
De wortels van de boom die omhoog komen zijn ook door u een genoemd probleem, iedere 5 jaar daalt de grond 10 cm. De bestrating wordt niet aangepast. De verzakkingen zijn zeer goed zichtbaar. In onze aangrenzende tuin hebben we twee maal verhoogd.

Om voor deze problemen alle oudere bomen weg te halen bevreemd mij. Wij wonen in een auto intensieve omgeving en meer groene bomen zijn nodig. Dus meer aanplant en minder afbreken wat je al hebt.

Daarnaast kosten zijn kosten, waarom deze uitgaven.

Uiteindelijk bleef er maar een vraag over: kunt u duidelijk de motiverende redenen opgeven.
U voldeed alleen met een herhaaldelijke opmerking dat de gemeente dit heeft besloten en wij mogen mee praten. De geruchten in de straat zijn drie maanden oud en naar ik begreep waren er een aantal bewoners die met deze wens kwamen. Wie is hier de initiatief nemer, ook hier weer uw vaste antwoord De gemeente heeft beslist.
Beslissingen vallen niet ut de lucht.

Mijn email adres [redacted]

Graag verneem ik de motiverende redenen waar de gemeente geen debet heeft en wie de initiatief nemers zijn.

Even ter verdere informatie, er is al een boom vervangen.
Op nummer [redacted] is de boom geheel onverwacht verziekt en moest verwijderd worden. De bewoner creëerde een overeenkomst met de gemeente, Hij snoeit jaarlijks het onkruid, heeft de bak een 1/2 mtr ingekort voor een tweede parkeer optie voor het huis.

IK verwacht een duidelijker antwoord dan tot nu toe.
Deze bak in bezit overnemen van de gemeente is bespreekbaar. Zomaar bomen kappen niet.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
[redacted]

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

T

Valt buiten reikwijdte van het verzoek

Van: [redacted] van <[redacted]@Nieuwegein.nl>
Verzonden: 22-05-2026 10:21
Aan: [redacted] <[redacted]@NIEUWEGEIN.NL>,
[redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>,
[redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>
Onderwerp: RE: Nederhoeve Sophora japonica

Bij deze

Van: [redacted] <[redacted]@NIEUWEGEIN.NL>
Verzonden: woensdag 20 mei 2026 13:50
Aan: [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>; [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>; [redacted] van <[redacted]@Nieuwegein.nl>
Onderwerp: RE: Nederhoeve Sophora japonica

[redacted], ben eigenlijk wel van mening dat de bewoners er rekening mee mogen houden dat wij een soort kiezen die in de eindfase niet de woningen raakt. Mocht je hier na deze letters toch een meerwaarde voor zien dan kan [redacted] deze wel maken. [redacted], kan jij dan het verzoek van [redacted] voldoen? [redacted] horen nog even terug zodat [redacted] weet hoe en wat.
Wordt vervolgt.

Met vriendelijke groet,



[redacted],
Senior beheertechnischmedewerker groen
Gemeente Nieuwegein
Stadsplein 1, 3431 LZ Nieuwegein
Postbus 1, 3430 AA Nieuwegein
Telefoon: [redacted]


Van: [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>
Verzonden: woensdag 20 mei 2026 11:44
Aan: [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>; [redacted] <[redacted]@NIEUWEGEIN.NL>
Onderwerp: Re: Nederhoeve Sophora japonica

Hallo [redacted],

Hierbij de tekening met de projectie van de boomkroon van de huidige bomen.
Stel voor dit plaatje op te nemen (in een kleine vorm) onder het stukje tekst;

Huidige situatie

Er zijn in totaal 10 plantvakken. In één plantvak is de boom al vervangen door een zuilvormige boom. Een zuilvormige boom groeit recht omhoog en neemt minder ruimte in. Hierdoor geeft deze minder overlast voor bewoners. Onderstaande afbeelding geeft een project van de boomkroon van de bestaande bomen, de honingboom, in volwassen situatie.



Van de 10 plantvakken zijn er 3 in zelfbeheer bij bewoners. Op de achterkant van deze brief ziet u welke plantvakken in zelfbeheer zijn.

[redacted] heb je misschien ook een platje/tekening van de boomkroon van een volwassen zuilvormigeboom?
Misschien goed om die ook in het buurtbericht op te nemen.

Met vriendelijke groet,

[redacted] | **Projectleider | Team Realisatie | Gemeente Nieuwegein**

Postbus 1, 3430 AA Nieuwegein | Stadsplein 1, 3431 LZ Nieuwegein
T [redacted] | **M** 06 [redacted] | [redacted]**@nieuwegein.nl** | **www.nieuwegein.nl**

Werkdagen dinsdag, woensdag en donderdag

Van: [redacted] <[redacted]@NIEUWEGEIN.NL>
Verzonden: woensdag 13 mei 2026 20:08
Aan: [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>
CC: [redacted] <[redacted]@NIEUWEGEIN.NL>
Onderwerp: FW: Nederhoeve Sophora japonica

[redacted], zou deze gebruiken in het buurtbericht. Op deze kan je namelijk goed zien wat er gebeurt als we nix doen. Tevens staat op de tekening de bomen waar het over gaat. Zal voor maandag nog even inhoudelijk reageren op het buurtbericht. Wordt vervolgt en succes ermee.

Met vriendelijke groet,



[redacted],

Senior beheertechnischmedewerker groen

Gemeente Nieuwegein

Stadsplein 1, 3431 LZ Nieuwegein

Postbus 1, 3430 AA Nieuwegein

[redacted]

Van: [redacted] van <[redacted]@Nieuwegein.nl>
Verzonden: maandag 1 september 2025 09:20
Aan: [redacted] <[redacted]@NIEUWEGEIN.NL>
Onderwerp: Nederhoeve Sophora japonica

Bij deze


Met vriendelijke groet,

G.E [redacted] **| (medior)Technisch medewerker | Gemeente Nieuwegein**

Postbus 1, 3430 AA Nieuwegein **|** stadsplein 1 3431 LZ Nieuwegein

[redacted] **| M** 06[redacted] **|** [redacted]**@nieuwegein.nl**

Werkdagen Ma|Di|Do|Vrij



Nieuwegein

Kroondiameter Ø 5 meter

Kroondiameter zuilvormige bomen Nederhoeve

OPENBAAR DOMEIN

Tekeningnummer: IBGR-Bh-BMN-00017
Getekend [redacted]
Datum :22-05-2026
Schaal : 1 : 1000
Formaat : A4

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

Van: [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>
Verzonden: 29-06-2026 10:34
Aan: [redacted] <[redacted]@NIEUWEGEIN.NL>,
[redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>
Onderwerp: Re: Plantvakken aan de Nederhoeve

Beste [redacted] ik denk dat het een hoop geld kost voor een paar m2 groen. Ik heb daar in elk geval het geld niet voor. Maar als we vanuit klimaat dat stukje willen vergroenen dan heb ik daar uiteraard geen problemen mee.
Waar die blokken vandaan komen??? Geen idee!!!

Met vriendelijke groet,

[redacted]; **Senior adviseur civiele techniek ¦ Gemeente Nieuwegein ¦ Openbaar domein**
Postbus 1, 3430 AA Nieuwegein ¦ Stadsplein 1, 3431 LZ Nieuwegein
[redacted]
I www.nieuwegein.nl
Aanwezig: ma, di, woe, en do

Van: [redacted] <[redacted]@NIEUWEGEIN.NL>
Verzonden: maandag 29 juni 2026 10:28
Aan: [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>; [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>
CC: [redacted] <[redacted]@NIEUWEGEIN.NL>
Onderwerp: RE: Plantvakken aan de Nederhoeve

[redacted], hier heb ik geen probleem mee maar ik denk dat het lastig is om nog wat bijpassende blokken te vinden. [redacted], hor graag even terug en bedankt maar weer.

Met vriendelijke [redacted]



[redacted] [redacted],

Senior beheertechnischmedewerker groen

Gemeente Nieuwegein

Stadsplein 1, 3431 LZ Nieuwegein

Postbus 1, 3430 AA Nieuwegein

Telefoon: [redacted]

Van: [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>
Verzonden: dinsdag 23 juni 2026 10:03
Aan: [redacted] <[redacted]@NIEUWEGEIN.NL>; [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>
Onderwerp: FW: Plantvakken aan de Nederhoeve

Goedemorgen [redacted] en [redacted]

Een bewoner aan de Nederhoeve vraagt of een plantvak groter gemaakt kan worden.

In het verleden moesten wij de afvalcontainers verzamelen op speciale aangewezen tegels naast de plantenbakken.

Later is dit gewijzigd en moeten de containers aan de weg gezet worden, met als gevolg dat er bij plantenbak ter hoogte van nr.11 tegels liggen die geen functie meer hebben. Totaal 8 m3.

In het kader van meer groen zou ik willen vragen of deze tegels vervangen kunnen worden d.m.v. uitbreiding van de plantenbak.

Graag jullie reactie hierop.

Met vriendelijke groet,

[redacted] **| Projectleider | Team Realisatie | Gemeente Nieuwegein**

Postbus 1, 3430 AA Nieuwegein | Stadsplein 1, 3431 LZ Nieuwegein
T [redacted] | **M** 06 [redacted] | [redacted]**@nieuwegein.nl** | **www.nieuwegein.nl**

Werkdagen dinsdag, woensdag en donderdag

Van: [redacted] <[redacted]@hotmail.com>
Verzonden: dinsdag 23 juni 2026 08:35
Aan: [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>
Onderwerp: Plantvakken aan de Nederhoeve

U ontvangt niet vaak e-mail van [redacted]@hotmail.com. Ontdek waarom dit belangrijk is

Let op: Dit is een externe e-mail. Wees voorzichtig bij het klikken op links of het openen van bijlagen. Neem bij twijfel contact op met de Supportdesk op nummer 030-6071888 optie 1.

Beste [redacted]

Onlangs heb ik een bericht ontvangen over het opknappen van de plantvakken aan de Nederhoeve.

In dit bericht kunnen wij keuzes maken betreft de inrichting.

In het verleden moesten wij de afvalcontainers verzamelen op speciale aangewezen tegels naast de plantenbakken.

Later is dit gewijzigd en moeten de containers aan de weg gezet worden, met als gevolg dat er bij plantenbak ter hoogte van nr.11

tegels liggen die geen functie meer hebben. Totaal 8 m3.

In het kader van meer groen zou ik willen vragen of deze tegels vervangen kunnen worden d.m.v. uitbreiding van de plantenbak.

M.vr.gr.

[redacted] [redacted]

Verzonden vanaf Outlook voor Android

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

Van: [redacted] <[redacted]@NIEUWEGEIN.NL>
Verzonden: 10-08-2026 10:17
Aan: [redacted] <[redacted]@NIEUWEGEIN.NL>
Onderwerp: RE: Uitkomst enquete Nederhoeve

Met vriendelijke groet,



[redacted],
Senior beheertechnischmedewerker groen
Gemeente Nieuwegein
Stadsplein 1, 3431 LZ Nieuwegein
Postbus 1, 3430 AA Nieuwegein
[redacted]

Van: [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>
Verzonden: dinsdag 4 augustus 2026 13:59
Aan: [redacted] <[redacted]@NIEUWEGEIN.NL>
Onderwerp: Uitkomst enquete Nederhoeve

Hallo [redacted],

En voor zover nog relevant de uitkomst van de enquete.

Met vriendelijke [redacted]

[redacted] [redacted] | **Projectleider | Team Realisatie | Gemeente Nieuwegein**

Postbus 1, 3430 AA Nieuwegein | Stadsplein 1, 3431 LZ Nieuwegein
[redacted] [redacted] | [redacted]**@nieuwegein.nl** | **www.nieuwegein.nl**

Werkdagen dinsdag, woensdag en donderdag

Van: Redactie <[redacted]@Nieuwegein.nl>
Verzonden: woensdag 8 juli 2026 15:19
Aan: [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>; Redactie <[redacted]@Nieuwegein.nl>; [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>
Onderwerp: Re: Concept buurtbericht Nederhoeve

Hoi [redacted],

Er zijn sindsdien geen reacties meer bijgekomen.
Het zijn trouwens ook iets minder inzendingen zie ik, als ik goed naar de export kijk. De onderste inzendingen waren door onszelf gedaan, om de tool te testen.
We hebben in totaal 15 inzendingen binnengekregen.
Bijgaand nog een keer de export.

Groet,
[redacted]

[redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>
Verzonden: dinsdag 7 juli 2026 15:49
Aan: Redactie <[redacted]@Nieuwegein.nl>; [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>
Onderwerp: Re: Concept buurtbericht Nederhoeve

Hallo Collega's,

De termijn, 30 juni, voor reacties is gesloten.
Kunnen jullie de export nogmaals sturen.

Thanks

Met vriendelijke [redacted]

[redacted] | **Projectleider | Team Realisatie | Gemeente Nieuwegein**

Postbus 1, 3430 AA Nieuwegein | Stadsplein 1, 3431 LZ Nieuwegein
[redacted] | **M** 06 [redacted] | [redacted]**@nieuwegein.nl** | **www.nieuwegein.nl**

Werkdagen dinsdag, woensdag en donderdag

Van: Redactie <[redacted]@Nieuwegein.nl>
Verzonden: dinsdag 23 juni 2026 12:48
Aan: [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>; Redactie <[redacted]@Nieuwegein.nl>
CC: [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>
Onderwerp: Re: Concept buurtbericht Nederhoeve

Hoi [redacted],

Tot nu toe hebben 18 mensen de vragenlijst over de Nederhoeve ingevuld.
Bijgaand de export.

Groet,
[redacted]

[redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>
Verzonden: dinsdag 23 juni 2026 10:22
Aan: Redactie <[redacted]@Nieuwegein.nl>
CC: [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>
Onderwerp: RE: Concept buurtbericht Nederhoeve

Hi [redacted] en [redacted],

Kunnen jullie zien hoeveel reacties er al zijn op de online participatie voor de Nederhoeve?

[redacted] | **Communicatieadviseur Openbaar Domein**

Afdeling Communicatie, Juridische Zaken en Dienstverlening

Team Communicatie en Dienstverlening

E-mail: [redacted]@nieuwegein.nl | Tel: [redacted]

Mijn werkdagen zijn maandag t/m vrijdag.

De woensdag op de even weken is mijn vrije dag.

Nieuwegein

Van: [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>

Verzonden: donderdag 18 juni 2026 15:35
Aan: [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>
Onderwerp: Re: Concept buurtbericht Nederhoeve

Hallo [redacted],

Kan jij zien hoeveel reacties er al zijn op de online participatie.

Groeten [redacted]

Verzonden vanuit Outlook voor iOS

Van: [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>
Verzonden: maandag, juni 8, 2026 4:33 PM
Aan: [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>
Onderwerp: RE: Concept buurtbericht Nederhoeve

Net het nieuws gehad dat de online participatie klaarstaat, dus dat komt goed uit.

[redacted] **| Communicatieadviseur Openbaar Domein**

Afdeling Communicatie, Juridische Zaken en Dienstverlening

Team Communicatie en Dienstverlening

E-mail: [redacted]@nieuwegein.nl | Tel: [redacted]

Mijn werkdagen zijn maandag t/m vrijdag.

De woensdag op de even weken is mijn vrije dag.

Nieuwegein

Van: [redacted]
Verzonden: maandag 8 juni 2026 16:28
Aan: [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>
Onderwerp: RE: Concept buurtbericht Nederhoeve

Hi [redacted],

Heb je al iets van [redacted] gehoord?

Op verzoek van [redacted] nog de juiste tekening toegevoegd. Verder ongewijzigd. Volgens mij was het idee om deze morgen te verspreiden. Als [redacted] akkoord is stuur ik het voor je naar de copyshop.

[redacted] | **Communicatieadviseur Openbaar Domein**

Afdeling Communicatie, Juridische Zaken en Dienstverlening

Team Communicatie en Dienstverlening

E-mail: [redacted]@nieuwegein.nl | Tel: [redacted]

Mijn werkdagen zijn maandag t/m vrijdag.

De woensdag op de even weken is mijn vrije dag.

Nieuwegein

Van: [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>
Verzonden: maandag 8 juni 2026 08:35
Aan: [redacted] <[redacted]@NIEUWEGEIN.NL>
CC: [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>
Onderwerp: FW: Concept buurtbericht Nederhoeve

Goedemorgen [redacted],

Ivm de afhandeling met [redacted] graag even jouw akkoord op de eerste Alinea van het Buurtbericht.

[redacted], na akkoord van [redacted] graag de afdrukken laten maken en zal ik ze eind deze week op de Nederhoeve bezorgen, 50 st is meer dan genoeg.

Met vriendelijke [redacted]

[redacted] | **Projectleider | Team Realisatie | Gemeente Nieuwegein**

Postbus 1, 3430 AA Nieuwegein | Stadsplein 1, 3431 LZ Nieuwegein
T [redacted] | **M** 06 [redacted] | [redacted]**@nieuwegein.nl** | **www.nieuwegein.nl**

Werkdagen dinsdag, woensdag en donderdag

Van: [redacted] <[redacted]@NIEUWEGEIN.NL>
Verzonden: zaterdag 6 juni 2026 09:16
Aan: [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>; [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>; [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>
CC: [redacted], [redacted] <[redacted]@Nieuwegein.nl>; [redacted] <[redacted]@NIEUWEGEIN.NL>
Onderwerp: RE: Concept buurtbericht Nederhoeve

[redacted], zijn er bijna. Tekening vervangen en dan kan hij gedrukt worden. Zou zelf ivm de strakke planning ervoor zorgen dat bv het buurtbericht dinsdagmorgen gereed is zodat hij dan verspreid kan worden. Normaliter regelt het verspreidingsbureau dit dan binnen 3 dagen. Wordt erg krap. Zelf zou ik als ik Pl was de woningen in dit deel van de Nederhoeve gewoon zelf ff flyeren. Klein uurtje werk maar dan weten we zeker dat ze op dins-, woens-, en/of donderdag bezorgd zijn en dan heeft [redacted] ook de pdf van het buurtbericht op tijd. Bedankt in ieder geval voor al je inzet. Komt goed en horen het wel weer.

Met vriendelijke groet,



[redacted],

Senior beheertechnischmedewerker groen

Gemeente Nieuwegein

Stadsplein 1, 3431 LZ Nieuwegein

Postbus 1, 3430 AA Nieuwegein

Telefoon: [redacted]

Van: [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>
Verzonden: vrijdag 5 juni 2026 15:20
Aan: [redacted] <[redacted]@NIEUWEGEIN.NL>; [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>; [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>
CC: [redacted], [redacted] <[redacted]@Nieuwegein.nl>
Onderwerp: RE: Concept buurtbericht Nederhoeve

Hi [redacted],

Dank voor je opmerkingen. Hierbij de aangepaste versie. Zie suggestie voor inleiding aan de zijkant. Volgens mij compleet zo. Lijkt me niet verstandig om uit te wijden over de aansprakelijkheidscasus.

[redacted] Graag nog even bevestiging/akkoord.

Het webteam heeft aangegeven de online participatie eind volgende week af te kunnen hebben. Omdat we met een krappe deadline zitten qua versturen heb ik in de brief opgenomen dat men vanaf 13 juni kan stemmen (t/m 30 juni). De brief kan dan vast worden uitgestuurd, maar de online participatie komt dan later die week online. Niet optimaal, maar ik zie zo snel geen andere oplossing.

Groet,

[redacted] | **Communicatieadviseur Openbaar Domein**

Afdeling Communicatie, Juridische Zaken en Dienstverlening

Team Communicatie en Dienstverlening

E-mail: [redacted]@nieuwegein.nl | [redacted]

Mijn werkdagen zijn maandag t/m vrijdag.

De woensdag op de even weken is mijn vrije dag.

Nieuwegein

Van: [redacted] <[redacted]@NIEUWEGEIN.NL>
Verzonden: vrijdag 5 juni 2026 09:10
Aan: [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>; [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>; [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>
CC: [redacted] <[redacted]@NIEUWEGEIN.NL>; [redacted], [redacted] <[redacted]@Nieuwegein.nl>
Onderwerp: RE: Concept buurtbericht Nederhoeve

[redacted], hierbij mijn op-aanmerkingen. [redacted] zou mooi zijn als het buurtbericht op zeer korte termijn verspreid wordt want [redacted] gaat a.s. vrijdag voor het laatst zijn voor de vakantie. Zien het definitieve buurtbericht wel verschijnen. Succes ermee.

Met vriendelijke groet,



[redacted],

Senior beheertechnischmedewerker groen

Gemeente Nieuwegein

Stadsplein 1, 3431 LZ Nieuwegein

Postbus 1, 3430 AA Nieuwegein

[redacted]

Van: [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>
Verzonden: donderdag 4 juni 2026 13:26
Aan: [redacted] <[redacted]@NIEUWEGEIN.NL>; [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>
Onderwerp: FW: Concept buurtbericht Nederhoeve

Hallo [redacted] en [redacted],

Graag jullie reactie/akkoord op het Buurtbericht Nederhoeve.

Dan kunnen we deze volgende week versturen.

Met vriendelijke [redacted]

[redacted] [redacted] | **Projectleider | Team Realisatie | Gemeente Nieuwegein**

Postbus 1, 3430 AA Nieuwegein | Stadsplein 1, 3431 LZ Nieuwegein
T [redacted] | **M** 06 [redacted] | [redacted]**@nieuwegein.nl** | **www.nieuwegein.nl**

Werkdagen dinsdag, woensdag en donderdag

Van: [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>
Verzonden: woensdag 3 juni 2026 17:43
Aan: [redacted] <[redacted]@NIEUWEGEIN.NL>; [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>
Onderwerp: RE: Concept buurtbericht Nederhoeve

Hi [redacted] en [redacted],

In de bijlage dan de laatste versie van de brief.

Het stuk over zelfbeheer bomen heb ik eruit gehaald en ik heb het webteam gevraagd of zij uiterlijk volgende week de online participatie kunnen inrichten.

Jullie kunnen de brief dus eind volgende week versturen. Dan staat de vragenlijst online zodra de brief op de mat valt.

Ik heb nu aangegeven dat men tot 30 juni kan stemmen. Is dat oké? Dan hebben ze twee weken de tijd.

Als jullie akkoord zijn met deze versie, ronden we het wat mij betreft af zo. Dat scheelt weer een overleg.

Fijne avond.

Groeten,

[redacted] **| Communicatieadviseur Openbaar Domein**

Afdeling Communicatie, Juridische Zaken en Dienstverlening

Team Communicatie en Dienstverlening

E-mail: [redacted]@nieuwegein.nl | [redacted]

Mijn werkdagen zijn maandag t/m vrijdag.

De woensdag op de even weken is mijn vrije dag.

Van: [redacted] <[redacted]@NIEUWEGEIN.NL>
Verzonden: woensdag 3 juni 2026 15:10
Aan: [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>
Onderwerp: Re: Concept buurtbericht Nederhoeve

Toppert.😛

Verzonden vanaf Outlook voor Android

From: [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>
Sent: Wednesday, June 3, 2026 3:03:00 PM
To: [redacted] <[redacted]@NIEUWEGEIN.NL>; [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>
Subject: RE: Concept buurtbericht Nederhoeve

Hi [redacted],

Het was mij inderdaad niet helemaal duidelijk dat de keuze tussen dezelfde twee opties is voor elk vergroeningsproject.
Inmiddels heb ik de afbeeldingen kunnen terugvinden en zal deze bewaren voor toekomstige projecten.

Buurtbericht komt vandaag nog jullie kant op.

[redacted] | **Communicatieadviseur Openbaar Domein**

Afdeling Communicatie, Juridische Zaken en Dienstverlening

Team Communicatie en Dienstverlening

E-mail: [redacted]@nieuwegein.nl | Tel: [redacted]

Mijn werkdagen zijn maandag t/m vrijdag.

De woensdag op de even weken is mijn vrije dag.

Van: [redacted] <[redacted]@NIEUWEGEIN.NL>
Verzonden: woensdag 3 juni 2026 14:26
Aan: [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>
CC: [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>
Onderwerp: RE: Concept buurtbericht Nederhoeve

[redacted], [redacted] heeft deze plaatjes allang. Gebruiken deze al in meerdere projecten. Is een foto van vaste planten en een foto van sierheesters. Ze zou in ieder geval ff zoeken. [redacted] Horen even terug en bedankt maar weer.

Met vriendelijke groet,



[redacted],

Senior beheertechnischmedewerker groen

Gemeente Nieuwegein

Stadsplein 1, 3431 LZ Nieuwegein

Postbus 1, 3430 AA Nieuwegein

Telefoon: [redacted]

Van: [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>
Verzonden: vrijdag 29 mei 2026 15:47

Aan: [redacted] <[redacted]@NIEUWEGEIN.NL>
CC: [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>
Onderwerp: Re: Concept buurtbericht Nederhoeve

[redacted],

Met [redacted] komen we niet verder.

Wie kan de vraag inzake soorten heester en plaatjes daarvan beantwoorden zodat we verder kunnen?

Met vriendelijke [redacted]

[redacted] [redacted] | **Projectleider | Team Realisatie | Gemeente Nieuwegein**

Postbus 1, 3430 AA Nieuwegein | Stadsplein 1, 3431 LZ Nieuwegein
T [redacted] | **M** 06 [redacted] | [redacted] | **www.nieuwegein.nl**

Werkdagen dinsdag, woensdag en donderdag

Van: [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>
Verzonden: vrijdag 29 mei 2026 09:55
Aan: [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>; [redacted] <[redacted]@NIEUWEGEIN.NL>
Onderwerp: RE: Concept buurtbericht Nederhoeve

Hi [redacted], [redacted],

Dank jullie wel voor alle input. Ik ga er een mooi buurtbericht van maken. Ik kom volgende week bij jullie terug met een herziene versie.

Ik begreep dat inwoners – naast de bomensoort – ook konden stemmen op plantsoorten. [redacted] Kan je die nog met mij delen? Dan kan de redactie de online participatie klaarzetten.

Daarin nemen we dan op:

- Stemmen boomsoort
- Stemmen plantsoort
- Bent u bereid een plantvak in zelfbeheer te nemen?
    - Om te kunnen achterhalen welke woningen daar wel/niet voor open staan, vragen we straatnaam en huisnummer uit.

Groeten,

[redacted] | **Communicatieadviseur Openbaar Domein**

Afdeling Communicatie, Juridische Zaken en Dienstverlening

Team Communicatie en Dienstverlening

E-mail: [redacted]@nieuwegein.nl | Tel: [redacted]

Mijn werkdagen zijn maandag t/m vrijdag.

De woensdag op de even weken is mijn vrije dag.

Nieuwegein

Van: [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>
Verzonden: donderdag 21 mei 2026 11:01
Aan: [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>
Onderwerp: FW: Concept buurtbericht Nederhoeve

Hallo [redacted],

Zie de opmerkingen van [redacted] in het word-document.

Aan melden voor zelfbeheer zou via natuurindestad kunnen. Maar ik zie het niet op de website van de gemeente.

Wil jij de opmerkingen van [redacted], voor zover dat mogelijk is, verwerken.

Dan gaan we met jouw conceptversie een afspraak plannen met [redacted] om de brief af te ronden.

Wanneer denk je dat we een afspraak kunnen gaan plannen?

Met vriendelijke [redacted]

[redacted] | **Projectleider | Team Realisatie | Gemeente Nieuwegein**

Postbus 1, 3430 AA Nieuwegein | Stadsplein 1, 3431 LZ Nieuwegein
T [redacted] | [redacted]**@nieuwegein.nl** | **www.nieuwegein.nl**

Werkdagen dinsdag, woensdag en donderdag

Van: [redacted] <[redacted]@NIEUWEGEIN.NL>
Verzonden: woensdag 20 mei 2026 19:09
Aan: [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>; [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>; [redacted], [redacted] <[redacted]@Nieuwegein.nl>
CC: [redacted] <[redacted]@NIEUWEGEIN.NL>
Onderwerp: RE: Concept buurtbericht Nederhoeve

[redacted], schrik niet van de letters maar denk dat de insteek iets anders moet. Heb ondanks dat het buurtbericht van de Guide Gezellehoven ook nie tperfet was deze ter ondersteuning meegestuurd. Vooral de reden om dit uit te voeren moet iets anders denk ik. Hoor wel hoe jij/jullie hiernaar kijken. Succes ermee.

Met vriendelijke groet,



[redacted],

Senior beheertechnischmedewerker groen

Gemeente Nieuwegein

Stadsplein 1, 3431 LZ Nieuwegein

Postbus 1, 3430 AA Nieuwegein

[redacted]

Van: [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>
Verzonden: dinsdag 12 mei 2026 12:49
Aan: [redacted] <[redacted]@NIEUWEGEIN.NL>; [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>
Onderwerp: Re: Concept buurtbericht Nederhoeve

Hierbij een aangepaste versie.

Hierop graag jullie op/aanmerkingen, aanvullingen

Met vriendelijke [redacted]

[redacted] **| Projectleider | Team Realisatie | Gemeente Nieuwegein**

Postbus 1, 3430 AA Nieuwegein | Stadsplein 1, 3431 LZ Nieuwegein
[redacted] | **@nieuwegein.nl** | **www.nieuwegein.nl**

Werkdagen dinsdag, woensdag en donderdag

Van: [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>
Verzonden: donderdag 7 mei 2026 17:36
Aan: [redacted] <[redacted]@NIEUWEGEIN.NL>; [redacted] <[redacted]@nieuwegein.nl>
Onderwerp: Concept buurtbericht Nederhoeve

Hallo [redacted] en [redacted],

Heb een concept buurt bericht gemaakt voor de Nederhoeve waar we de 9 plantvakken willen renoveren.

Graag jullie op/aanmerkingen, aanvullingen, dan kunnen we het proces van participatie inregelen/opstarten.

Met vriendelijke [redacted]

[redacted] | **Projectleider | Team Realisatie | Gemeente Nieuwegein**

Postbus 1, 3430 AA Nieuwegein | Stadsplein 1, 3431 LZ Nieuwegein
T [redacted] | [redacted]**@nieuwegein.nl** | **www.nieuwegein.nl**

Werkdagen dinsdag, woensdag en donderdag

Aangemaakt op	Welke bomen wilt u gra	Welke planten wilt	Zou u zelf voor een vak met planten willen zorgen?	Uw voornaam e	Uw straatnaam en hu	Uw telefoo	Uw e-mailadres:
2026-06-22T10:37:12	Veldesdoorn	Verschillende plan	Nee				
2026-06-21T07:55:09	Haagbeuk	Verschillende stru	Ja				
2026-06-21T07:51:57	Haagbeuk	Verschillende plan	Nee				
2026-06-18T08:24:51	Haagbeuk	Verschillende plan	Ja				
2026-06-16T18:21:12	Amberboom	Verschillende plan	Nee				
2026-06-15T10:03:04	Veldesdoorn		Nee				
2026-06-14T09:15:00	Haagbeuk	Verschillende plan	Nee				
2026-06-12T15:21:35	Veldesdoorn		Nee				
2026-06-12T08:29:34	Veldesdoorn	Verschillende plan	Nee				
2026-06-12T08:28:01	Veldesdoorn	Verschillende plan	Nee				
2026-06-11T18:26:34	Veldesdoorn	Verschillende plan	Nee				
2026-06-11T08:45:26	Amberboom	Verschillende plan	Ja				
2026-06-10T21:34:14	Amberboom	Verschillende plan	Nee				
2026-06-10T19:32:35	Veldesdoorn	Verschillende plan	Nee				
2026-06-10T17:25:56	Amberboom	Verschillende plan	Nee				

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

BOMENOVERLEG

Datum : Dinsdag 7 oktober 2025
Aanwezig: [redacted], [redacted], [redacted] en [redacted]
Afwezig: [redacted]

---

1 Opening

[redacted] heet allen welkom op de zestiende vergadering voor het overleg bomen in 2025.

2 Werkzaamheden

Overzicht aanvragen vergunningen bomen

Project/wijk	Bezwaren	Afspraken
Gido Gezellehove	4	

Momenteel hebben we drie van de bezwaarmakers gesproken. Komende week gaan we een alternatief met iets zwaardere aanplant aanleveren om te kijken of ze dan hun bezwaar intrekken. Mocht dit niet zo zijn dan gaan we naar de commissie.

Bvc-proces
Verder moeten we ook nog even kritisch kijken of alle bomen die nu op attentie staan dit predicaat wel verdienen. De platanen aan de Prins Hendriklaan zouden er volgens [redacted] helemaal niet op moeten staan.
Verder staan er ook vanuit de tweede scoop BVC-controles door [redacted] ook nog bomen op nader te onderzoeken. [redacted] gaat deze inzichtelijk maken zodat we daarna er kritisch naar kunnen gaan kijken.

Transitie gelden [redacted]
Voor de uitvoering moet [redacted] onderzoeken waar het geld gebleven is vanuit de transitie van de [redacted]

Bomenbestek
Voor het maken van “eigen” ramingen is het wel handig als we een word inschrijfstaat hebben. [redacted] zal deze doorsturen.
Snoeiopdrachten
Offertes voor [redacted] en de Doorslag zijn binnen. Voor [redacted] wordt de opdracht gegeven en we gaan kijken hoe en wat. Vanuit de deelopdracht snoeien hoofdontsluitingswegen is aangegeven dat het % “achterstallig onderhoud” binnen [redacted] zit. Gaan het dus voor [redacted] ervaren. Kosten voor het voor inspecteren zijn wel erg duur want de inspecteur hoeft nu niet naar de bvc te kijken maar alleen naar de achterstalligheid. Moeten nog maar even kijken hoe we hiermee om gaan?

Overleg opzet bomenteams
[redacted] en [redacted] hebben samen met de uitvoerende van het bomenteam hun visie gegeven op hoe ze denken het beste ingezet kunnen worden als team. Hiervan hebben ze een bespreekstuk gemaakt. [redacted] zal deze door sturen en [redacted] zal daarna een overleg hiervoor inplannen om dit intern te bespreken. De vacature voor medewerkers voor het uitvoerende bomenteam is volgens [redacted] ingetrokken

Aanpak wortelopdruk
Donderdag 24 april gaan we weer verder met het bekijken van de locaties met ernstige wortelopdruk. In de eerste ronde hebben we vijf locatie gevonden die we dit jaar mogelijk nog willen gaan vergroenen. Deze zijn aangeleverd bij [redacted]

Palestinastraat
De projectopdracht is in concept gereed. [redacted] moet de groene financiën nog aanvullen. [redacted] zal [redacted] het werkveld doorsturen zodat ook [redacted] aan kan geven hoeveel hij wil bijdragen aan dit project. Hierna kunnen we de projectopdracht definitief maken.

Ankermonde
Het buurtbericht is bijna klaar. Komende week krijgt [redacted] de offerte uitvraag. Als we er prijstechnisch uit komen dan is het de verwachting dat de klus voor de kerst afgerond is.

A2-onderhoud
Eerder is in dit overleg hierover al gesproken. Om de strook veilig te maken/houden zal onderhoudt alhier toegepast moeten worden. Overleg met RWS is de eerste stap in dit proces. [redacted] zal dit binnenkort op gaan starten.

3-30-300 uitvoering
Voor dit najaar willen we nog een inhaalslagje maken in de 3/30/300. We gaan nog een ton investeren hieraan. De locaties zijn bepaald. Alleen de soorten nog even toevoegen. Omdat we nog wat geld beschikbaar hebben graag ook nog een tweede ronde voorbereiden.

Inboetbomen
Het proces is opgestart.

Onderhoud fruitbomen
Inkoopstrategie is goedgekeurd. [redacted] zal een lijst maken met de fruitbomen die weer onderhouden moeten worden. Deze kan dan weer uitgezet worden voor een offerteaanvraag. [redacted] is tegenwoordig het uitvoerende aanspreekpunt.

Gietranden bomen
[redacted] geeft aan dat er in het vervolgoverleg over de BVC-inspecties gesproken is over de gietranden die we nu gebruiken. Vanuit dit overleg wordt aangegeven dart de inzet van gietranden eigenlijk niet meer van deze tijd is. Afgesproken wordt dat we dit niet meer willen toepassen. Gaan werken met aarden wallen met daarin bladmulch. Dit dient in het inboetbestek geregeld te worden. Dan ook gelijk drie jaar nazorg opnemen.

Verplanten boom Ridderspoor
Een boom staat in de buurt van het schouwpad voor de “riolering” achter de Ridderspoor. [redacted] zit graag dat deze verplaatst wordt. Komend planseizoen wordt dit geregeld.

Populieren
Veel van de populieren bereiken een leeftijd dat ze zwaar hout laten vallen. [redacted] vraagt of we hier wat aan kunnen doen. [redacted] zal een overzicht van alle populieren ouder dan 40

jaar aanleveren. Daarna wordt bekeken welke het “slechtste” eraan toe zijn. Deze gaan we dan verkleinen. Afhankelijk van het aantal gaan we een uitvoeringsplanning opstellen zodat exact duidelijk is wanneer we de populieren gaan verkleinen.

Dahliastraat bomen
[redacted] geeft aan dat er op de Dahliastraat nog drie dode bomen staan. Gaan we deze nog vervangen? [redacted] geeft aan dat zij toevallig voor deze bomen gisteren voor de inboet drie elzen opgenomen hebben. Wordt dus geregeld.

Uitdeelactie bomen 2
We koppelen de acties los van elkaar. De pr is voorbereid. [redacted] zal met [redacted] en [redacted] bepalen op welke dag we de actie gaan houden en of dit in 1 dag kan. Als dit bekend is kunnen we online en het verder voorbereiden.

Ginkgo’s
[redacted] en [redacted] hebben de proef bekeken en komen tot de conclusie dat het op zich lijkt te werken. Is dus wat voor de toekomst. Afgesproken wordt om hier passief op te acteren. Als er meldingen komen dan zal [redacted] in GP aangeven of het mannetjes of vrouwtjes zijn. Als de overlast weer dusdanig is dan wordt ook in deze straat de Ginkgo’s verkleint.

[redacted]
[redacted] heeft gisteren met [redacted] over dit project gesproken. Afgesproken is dat hij een buurtbericht maakt voor dit projectje. Alle beloofde stukken zijn aangeleverd. Vanuit het project van de Guido Gezellehove is het van belang dat we bij de kapaanvraag de waardebepaling, de overlasttekening van [redacted] en het BBP doen. Ook in de beschrijving aangeven dat het een ruimtelijk plan is. [redacted] zal dit in de gaten houden. Verder is het slim om de servicelijnmeldingen hierover op te vragen. Ook hier gaat [redacted] achteraan.

Rondvraag:

Kerstbomen
[redacted] geeft weer aan dat het kerstbomentijd is. Vorig jaar wilde we eigenlijk al stoppen dus hoe gaan we hiermee om? [redacted] zal bij duurzaamheid even informeren. Mede geld op het tijdstip is het waarschijnlijk niet meer mogelijk om de uitgifte voor dit jaar te cancelen. Streven is dus laatste jaar.

Bosplantsoen
[redacted] komt zeer regelmatig tegen dat er verzoeken komen tot het verwijderen van bomen die formeel geen bomen zijn. Veelal is het doorgeschoten bosplantsoen. Voor de komende hiervoor een plan opzetten. Gedacht wordt als er een wijk BVC-gecontroleerd wordt dan deze gelijk inzichtelijk maken. Verder kunnen deze “bomen” natuurlijk ook bepaald worden als de snoeiplanning van het bosplantsoen voorbereid wordt. De toezichthouders kunnen dit prima zelfstandig afstemmen zodat als er gesnoeid is de vakken zijn zoals we deze voor ogen hebben.

Ooievaarsbos Nedereindseweg
[redacted] en [redacted] zijn druk bezig om hier een plan voor te maken wat ook nog dit jaar uitgevoerd met worden. Omdat [redacted] hier de speelplek opheft en elders er één centrale terug aanbrengt gaat hij nog met de buurt over het spelen in conclaaf. We zouden hier in de pr op mee kunnen liften. Navraag leerde echter dat de termijn van [redacted] niet overeenkomt met onze planning. Daarom hebben we besloten om het los te koppelen van elkaar.

Actielijst

	Actie	Uitvoerend	Start	Voortgang	Gereed
66	Aandacht fietspad Remiseweg	J	9/9	project	
34	Uitzoeken geld ex-pauw	J	12/4		
55	Noordstedeweg J	J	30/6	Plan maken	
26	Afspraak plannen bespreken opzet Bomen	J	*23/4*		
41	Inmeten stobbes broeken Fokkesteeglaantje	J	30/7		
61	Projectopdracht Palastrinastraat	J	8/10	loopt	
40	Opstarten onderhoud A2-zone	J	8/4		
43	J voor kap bomen pp	J	22/4	loopt	
44	Foto's J najaar	J	22/4		
54	Afschaffen gietranden inboetbomen	J	3/6		
60	Overleg aanbesteding fruitbomen	J	1/7		
62	*Regelen extra gelden voor EPR-bestrijding*	J	*1/7*		*7/10*
63	*StvZ boomveiligheidsinspecteur*	J	*29/7*		*7/10*
64	Word bestand bomeninschrijving	J	29/7		
69	Verplaatsen boom ridderspoor	J	29/7		
71	*Deelopdracht knotten haagbeuken Zichtweide*	J	*26/8*		*7/10*
74	*3/30/300 uitwerken in plan*	J	*26/8*		*7/10*
75	Overzicht populieren aanleveren	J	26/8		
79	Kritisch kijken attentiebomen	J	9/9		
80	*Overzicht nader te onderzoeken bomen bvc*	J	*9/9*		*7/10*
81	*Aanleveren Palastrinastraat naar* J	J	*9/9*		*7/10*
82	*Aanleveren inboetlijst*	J	*9/9*		*7/10*
83	*Opstarten minicompetitie bomen*	J	*9/9*		*7/10*
85	Kapvergunning Nederhoeve stukken bij	J	9/9		
86	MOR-meldingen opvragen Nederhoeve	J	9/9		
87	*Aanpassen onderhoud Structuurbaan EPR*	J	*9/9*		*7/10*
88	Kerstbomen naar duurzaamheid	J	9/9		
89	Aanleveren alternatief plan J	J	7/10		
90	J aanvraag J	J	7/10		
91	Tweede ronde 3-30-300 voorbereiden	J	7/10		
92	Lijst fruitbomen voor offerte	J	7/10		
93	Bomenuitdeelactie 2 datum	J	7/10		
94	Pr ooievaarsbos Nedereindseweg	J	7/10		

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

BOMENOVERLEG

Datum : Dinsdag 26 augustus 2025
Aanwezig: [redacted], [redacted], [redacted], [redacted] en [redacted]
Afwezig:

---

1 Opening

[redacted] heet allen welkom op de vijftiende vergadering voor het overleg bomen in 2025.

2 Werkzaamheden

Overzicht aanvragen vergunningen bomen

Project/wijk	Bezwaren	Afspraken
Gido Gezellehove	4	

Vorige week hebben [redacted] en [redacted] met twee van de bezwaarmakers gesproken. Van dit gesprek wordt nog een verslag gemaakt. Met de twee andere bezwaarmakers moet nog gesproken worden.

Bvc-proces
De functie van boomveiligheidscontroleur is goedgekeurd. Vanmiddag zijn de eerste gesprekken met kandidaten.
[redacted] vraagt aandacht voor de grote hoeveelheid essen die nu door de droogte en de ETS versneld achteruitgaan. [redacted] heeft voor het inspecteren van de bomen een eenheidsprijs van ca [redacted] aangeboden. Dit is [redacted] keer zo duur als [redacted]. Met de attentiebomen gaan we dus wachten op onze eigen boomveiligheidscontroleur. Verder moeten we ook nog even kritisch kijken of alle bomen die nu op attentie staan dit predicaat wel verdienen. De platanen aan de Prins Hendriklaan zouden er volgens [redacted] helemaal niet op moeten staan.
Verder staan er ook vanuit de tweede scoop BVC-controles door Boomtotaalzorg ook nog bomen op nader te onderzoeken. [redacted] gaat deze inzichtelijk maken zodat we daarna er kritisch naar kunnen gaan kijken.

Transitie gelden ex Pauw
Voor de uitvoering moet [redacted] onderzoeken waar het geld gebleven is vanuit de transitie van de ex Pauwmedewerkers.

Bomenbestek
Voor het maken van “eigen” ramingen is het wel handig als we een word inschrijfstaat hebben. [redacted] zal deze doorsturen.
Snoeiopdrachten

Voor de snoeiopdracht van de wegen is een opdracht verstrekt. Ze zijn vanmorgen hiermee gestart. De overige snoeiopdrachten staan ook afgeprijsd. Na het reces gaan we verder met het reguliere onderhoud in Jutphaas/Wijkersloot. Om een gevoel te krijgen met de kosten wordt er in eerst instantie per week de werkzaamheden beoordeeld. Het is nog wel slim om het Knotten van de haagbeuken aan de Zichtweide ook nog voor het reces op te pakken. [redacted] maakt hier een deelopdracht voor.

Spookbomen
[redacted] heeft afgelopen vrijdag tekeningen gehad. Hij gaat deze inspecteren en daarna muteren in GP. Als deze klus klaar is gaat hij verder met de nestkastjes.

Overleg opzet bomenteams
[redacted] en [redacted] hebben samen met de uitvoerende van het bomenteam hun visie gegeven op hoe ze denken het beste ingezet kunnen worden als team. Hiervan hebben ze een bespreekstuk gemaakt. [redacted] zal deze door sturen en [redacted] zal daarna een overleg hiervoor inplannen om dit intern te bespreken. De vacature voor medewerkers voor het uitvoerende bomenteam is volgens [redacted] ingetrokken

Aanpak wortelopdruk
Donderdag 24 april gaan we weer verder met het bekijken van de locaties met ernstige wortelopdruk. In de eerste ronde hebben we vijf locatie gevonden die we dit jaar mogelijk nog willen gaan vergroenen. Deze zijn aangeleverd bij [redacted]

Palestinastraat
De projectopdracht is in concept gereed. [redacted] moet de groene financiën nog aanvullen. [redacted] zal [redacted] het werkveld doorsturen zodat ook [redacted] aan kan geven hoeveel hij wil bijdragen aan dit project. Hierna kunnen we de projectopdracht definitief maken.

Ankermonde
Het definitieve plan is gemaakt. [redacted] zal deze nogmaals met de beheerders delen ter goedkeuring Als oké dan kunnen we bij Ideverde [redacted] een offerte aan vragen zodat zij het werk uit kunnen voeren.

A2-onderhoud
Eerder is in dit overleg hierover al gesproken. Om de strook veilig te maken/houden zal onderhoudt alhier toegepast moeten worden. Overleg met RWS is de eerste stap in dit proces. [redacted] zal dit binnenkort op gaan starten.

3-30-300 uitvoering
Voor dit najaar willen we nog een inhaalslagje maken in de 3/30/300. We gaan nog een ton investeren hieraan. [redacted] en [redacted] gaan dit de komende weken uitwerken. [redacted] daarna een offerte aan kan vragen hiervoor.

Inboetbomen
De inboetbomen staan in GP. [redacted] stuurt deze door naar [redacted] zodat hij de laatste minicompetitie op kan starten.

Onderhoud fruitbomen
[redacted] heeft volgende week evaluatiemoment met het LEU. [redacted] zal de 18 bomen die nog niet ingevuld zijn vanuit de nomenclatuur nog even doorsturen naar [redacted] [redacted] zal overleggen met [redacted] over de aanbestedingswijze voor het snoeien van de fruitbomen vanaf 2026.

Gietranden bomen
[redacted] geeft aan dat er in het vervolgoverleg over de BVC-inspecties gesproken is over de gietranden die we nu gebruiken. Vanuit dit overleg wordt aangegeven dart de inzet van gietranden eigenlijk niet meer van deze tijd is. Afgesproken wordt dat we dit niet meer willen toepassen. Gaan werken met aarden wallen met daarin bladmulch. Dit dient in het inboetbestek geregeld te worden. Dan ook gelijk drie jaar nazorg opnemen.

Verplanten boom Ridderspoor
Een boom staat in de buurt van het schouwpad voor de “riolering” achter de Ridderspoor. [redacted] zit graag dat deze verplaatst wordt. Komend planseizoen wordt dit geregeld.

Populieren
Veel van de populieren bereiken een leeftijd dat ze zwaar hout laten vallen. [redacted] vraagt of we hier wat aan kunnen doen. [redacted] zal een overzicht van alle populieren ouder dan 40 jaar aanleveren. Daarna wordt bekeken welke het “slechtste” eraan toe zijn. Deze gaan we dan verkleinen. Afhankelijk van het aantal gaan we een uitvoeringsplanning opstellen zodat exact duidelijk is wanneer we de populieren gaan verkleinen.

Dahliastraat bomen
[redacted] geeft aan dat er op de Dahliastraat nog drie dode bomen staan. Gaan we deze nog vervangen? [redacted] geeft aan dat zij toevallig voor deze bomen gisteren voor de inboet drie elzen opgenomen hebben. Wordt dus geregeld.

Weegschaal
[redacted] heeft de nieuwe weegschaal gemaakt. Aanstaande maandag gaan [redacted], [redacted] en [redacted] deze testen. De resultaten kunnen we dan delen voor de bomenavond.

Uitdeelactie bomen 2
Vanwege het enorme succes van de gratis bomen in het voorjaar is nu besloten om in het najaar de actie nogmaals uit te voeren. Geven nu 75 bomen weg. [redacted] geeft aan dat de fruitbomen in de week van 7/9 november uitgedeeld gaan worden. In deze week moeten wij dan ook onze actie uitventen. Voor de pr trekken we samen op met [redacted] [redacted] is hiermee bezig.

Ginkgo’s
[redacted] en [redacted] hebben de proef bekeken en komen tot de conclusie dat het op zich lijkt te werken. Is dus wat voor de toekomst. Afgesproken wordt om hier passief op te acteren. Als er meldingen komen dan zal [redacted] in GP aangeven of het mannetjes of vrouwtjes zijn. Als de overlast weer dusdanig is dan wordt ook in deze straat de Ginkgo’s verkleint.

[redacted]
[redacted] heeft gisteren met [redacted] over dit project gesproken. Afgesproken is dat hij een buurtbericht maakt voor dit projectje. Alle beloofde stukken zijn aangeleverd. Vanuit het project van de Guido Gezellehove is het van belang dat we bij de kapaanvraag de waardebepaling, de overlasttekening van [redacted] en het BBP doen. Ook in de beschrijving aangeven dat het een ruimtelijk plan is. [redacted] zal dit in de gaten houden. Verder is het slim om de servicelijnmeldingen hierover op te vragen. Ook hier gaat [redacted] achteraan.

Rondvraag:

EPR-structuurbaan
[redacted] geeft aan dat er zeer veel nesten van de EPR langs de Structuurbaan voorkomen. Hij wil het onderhoud hier aanpassen. We hebben hierop zich geen probleem mee. Wel even afstemmen met [redacted]

Kerstbomen
[redacted] geeft weer aan dat het kerstbomentijd is. Vorig jaar wilde we eigenlijk al stoppen dus hoe gaan we hiermee om? [redacted] zal bij duurzaamheid even informeren. Mede geld op het tijdstip is het waarschijnlijk niet meer mogelijk om de uitgifte voor dit jaar te cancelen. Streven is dus laatste jaar.

Actielijst

	Actie	Uitvoerend	Start	Voortgang	Gereed
66	Aandacht fietspad Remiseweg	[redacted]	9/9	project	
34	Uitzoeken geld ([redacted]	[redacted]	12/4		
55	Noordstedeweg aankaarten [redacted]	[redacted]	30/6	Plan maken	
26	Afspraak plannen bespreken opzet Bomen	[redacted]	*23/4*		
41	Inmeten stobbes broeken Fokkesteeglaantje	[redacted]	30/7		
61	Projectopdracht Palastrinastraat	[redacted]	8/10	Loopt	
23	*Nader onderzoek 18 bomen BVC*	[redacted]	*11/3*		*9/9*
40	Opstarten onderhoud A2-zone	[redacted]	8/4		
43	Overleg [redacted] voor kap bomen pp	[redacted]	22/4	loopt	
44	Foto's Gingo's najaar	[redacted]	22/4		
46	*Projectopdracht Erfstede*	[redacted]	*8/5*		*9/9*
54	Afschaffen gietranden inboetbomen	[redacted]	3/6		
60	Overleg aanbesteding fruitbomen	[redacted]	1/7		
61	*Aanleveren kosten bestrijding EPR*	[redacted]	*1/7*		*9/9*
62	Regelen extra gelden voor EPR-bestrijding	[redacted]	1/7		
63	StvZ boomveiligheidsinspecteur	[redacted]	29/7	loopt	
64	Word bestand bomeninschrijving	[redacted]	29/7		
67	*Overleg [redacted] inboetbomen*	[redacted]	*29/7*		*9/9*
69	Verplaatsen boom ridderspoor	[redacted]	29/7		
71	Deelopdracht knotten haagbeuken Zichtweide	[redacted]	26/8		
74	3/30/300 uitwerken in plan	[redacted]	26/8		
75	Overzicht populieren aanleveren	[redacted]	26/8		
77	*Overzicht breedte bomen Nederhoeve*	[redacted]	*26/8*		*9/9*
78	*Aanleveren drie boomsoorten Nederhoeve*	[redacted]	*26/8*		*9/9*
79	Kritisch kijken attentiebomen	[redacted]	9/9		
80	Overzicht nader te onderzoeken bomen bvc	[redacted]	9/9		
81	Aanleveren Palastrinastraat naar [redacted]	[redacted]	9/9		
82	Aanleveren inboetlijst	[redacted]	9/9		
83	Opstarten minicompetitie bomen	[redacted]	9/9		
84	*Doorsturen 18 fruitbomen*	[redacted]	*9/9*		*9/9*
85	Kapvergunning Nederhoeve stukken bij	[redacted]	9/9		
86	MOR-meldingen opvragen Nederhoeve	[redacted]	9/9		
87	Aanpassen onderhoud Structuurbaan EPR	[redacted]	9/9		
88	Kerstbomen naar duurzaamheid	[redacted]	9/9		

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

BOMENOVERLEG

Datum : Dinsdag 26 augustus 2025
Aanwezig: [redacted], [redacted], [redacted] en [redacted]
Afwezig: [redacted]

---

1 Opening

[redacted] heet allen welkom op de veertiende vergadering voor het overleg bomen in 2025.

2 Werkzaamheden

Overzicht aanvragen vergunningen bomen

Project/wijk	Bezwaren	Afspraken
Gido Gezellehove	1	

Bvc-proces
De functie van boomveiligheidscontroleur is goedgekeurd. Er kan tot 1 september gereageerd worden. Er hebben al geïnteresseerde gereageerd. Gesprekken moeten nog ingepland worden.
[redacted] vraagt aandacht voor de grote hoeveelheid essen die nu door de droogte en de ETS versneld achteruitgaan. [redacted] heeft de uitvraag inzichtelijk gemaakt voor de firma De Vries. Het gaat over 755 bomen.

Transitie gelden ex Pauw
Voor de uitvoering moet [redacted] onderzoeken waar het geld gebleven is vanuit de transitie van de [redacted]

Bomenbestek
Voor het maken van “eigen” ramingen is het wel handig als we een word inschrijfstaat hebben. [redacted] zal deze doorsturen. [redacted] heeft de eerste deelopdrachten aangeleverd. Verder is de bvc-inspectie uitgezet. De snoeiopdrachten staan ook gereed. Afgesproken is dat er voor het Knotten van de haagbeuken aan de Zichtweide een deelopdracht gemaakt wordt. Deze graag uitvoeren direct na het snoeien van de doorgaande wegen. [redacted] is nu bezig om de rooideelopdrachten te maken.

Spookbomen
Vanuit het omgevingsprogramma bomen blijkt dat er ca 280 spookbomen binnen GP aanwezig zijn. Dit zijn voornamelijk de AA-bomen. “O “komt as vrijdag voor uitleg van deze klus.

Overleg opzet bomenteams
[redacted] en [redacted] hebben samen met de uitvoerende van het bomenteam hun visie gegeven op hoe ze denken het beste ingezet kunnen worden als team. Hiervan hebben ze een bespreekstuk gemaakt. [redacted] zal deze door sturen en [redacted] zal daarna een overleg hiervoor inplannen om dit intern te bespreken. De vacature voor medewerkers voor het uitvoerende bomenteam is volgens [redacted] ingetrokken

Aanpak wortelopdruk
Donderdag 24 april gaan we weer verder met het bekijken van de locaties met ernstige wortelopdruk. In de eerste ronde hebben we vijf locatie gevonden die we dit jaar mogelijk nog willen gaan vergroenen. Deze zijn aangeleverd bij [redacted]

Palestinastraat
De projectopdracht is in concept gereed. De reactie vanuit de beheerders is aangeleverd. Kunnen nu de projectopdracht definitief maken.

Ankermonde
Momenteel wordt het definitieve plan gemaakt. [redacted] zal met [redacted] een afspraak maken voor de stand van zaken over dit project. Afgesproken is om [redacted] een offerte aan te vragen zodat zij het werk uit kunnen voeren.

Erfstede
In 2026 gaan we hier een project van maken. [redacted] heeft het concept gereed. Moet alleen nog even het participatietraject opnemen irt het handhaven van de bomen.

A2-onderhoud
Eerder is in dit overleg hierover al gesproken. Om de strook veilig te maken/houden zal onderhoudt alhier toegepast moeten worden. Overleg met [redacted] is de eerste stap in dit proces. [redacted] zal dit binnenkort op gaan starten.

3-30-300 uitvoering
Voor dit najaar willen we nog een inhaalslagje maken in de 3/30/300. We gaan nog een [redacted] investeren hieraan. [redacted] zal [redacted] benaderen om dit met [redacted] op te kappen zodat [redacted] daarna een offerte aan kan vragen hiervoor.

Rondvraag:

Onderhoud fruitbomen
[redacted] gaat met het [redacted] evalueren hoe 2025 gegaan is. Verder moet bepaald worden hoe en wat we in 2026 en verder willen laten uitvoeren. Ook dit zal meegenomen worden in het gesprek. [redacted] zal overleggen met [redacted] over de aanbestedingswijze. 18 bomen zijn vanuit de nomenclatuur niet ingevuld. [redacted] zal dit onder de aandacht bergen bij [redacted]

Gietranden bomen
[redacted] geeft aan dat er in het vervolgoverleg over de BVC-inspecties gesproken is over de gietranden die we nu gebruiken. Vanuit dit overleg wordt aangegeven dart de inzet van gietranden eigenlijk niet meer van deze tijd is. Afgesproken wordt dat we dit niet meer willen toepassen. Gaan werken met aarden wallen met daarin bladmulch. Dit dient in het inboetbestek geregeld te worden. Dan ook gelijk drie jaar nazorg opnemen.

Hof van Vronestein
Offerte is gegund. Medio September komt het rapport.

Verplanten boom Ridderspoor
Een boom staat in de buurt van het schouwpad voor de “riolering” achter de Ridderspoor. [redacted] zit graag dat deze verplaatst wordt. Komend planseizoen wordt dit geregeld.

Populieren
Veel van de populieren bereiken een leeftijd dat ze zwaar hout laten vallen. [redacted] vraagt of we hier wat aan kunnen doen. [redacted] zal een overzicht van alle populieren ouder dan 40 jaar aanleveren. Daarna wordt bekeken welke het “slechtste” eraan toe zijn. Deze gaan we dan verkleinen. Afhankelijk van het aantal gaan we een uitvoeringsplanning opstellen zodat exact duidelijk is wanneer we de populieren gaan verkleinen.

Dahliastraat bomen
[redacted] geeft aan dat er op de Dahliastraat nog drie dode bomen staan. Gaan we deze nog vervangen? [redacted] geeft aan dat zij toevallig voor deze bomen gisteren voor de inboet drie elzen opgenomen hebben. Wordt dus geregeld.

Weegschaal
[redacted] geeft aan dat [redacted] de nieuwe weegschaal aan het maken is. Deze zou begin september operationeel moeten zijn. Kunnen dan de boom voor de bomenavond beoordelen en doorgeven aan M.

Uitdeelactie bomen 2
Vanwege het enorme succes van de gratis bomen in het voorjaar is nu besloten om in het najaar de actie nogmaals uit te voeren. Geven nu 75 bomen weg. [redacted] zal in overleg treden met [redacted] over zijn mogelijke actie.

Ginkgo’s
[redacted] en [redacted] hebben de proef bekeken en komen tot de conclusie dat het op zich lijkt te werken. Is dus wat voor de toekomst. Afgesproken wordt om hier passief op te acteren. Als er meldingen komen dan zal [redacted] in GP aangeven of het mannetjes of vrouwtjes zijn. Als de overlast weer dusdanig is dan wordt ook in deze straat de Ginkgo’s verkleint.

[redacted]
[redacted] heeft gisteren met [redacted] over dit project gesproken. Afgesproken is dat hij een buurtbericht maakt voor dit projectje. [redacted] zal [redacted] vragen om een overzicht te maken voor de breedte van de huidige bomen irt de beschikbare ruimte (conform [redacted] Voor de bewoners hebben we een keuzepakket nodig van drie bomen waaruit ze kunnen kiezen. [redacted] zal deze aanleveren.

Actielijst

	Actie	Uitvoerend	Start	Voortgang	Gereed
66	Aandacht fietspad Remiseweg	CvD	9/9	project	
34	Uitzoeken geld [redacted]	HW	12/4		
55	Noordstedeweg aankaarten [redacted]	HW	30/6	Plan maken	
26	Afspraak plannen bespreken opzet Bomen	HW	*23/4*		
41	Inmeten stobbes broeken Fokkesteeglaantje	HW/GvD	30/7		
61	Projectopdracht Palastrinastraat	TK	8/10	Loopt	
23	Nader onderzoek 18 bomen BVC	GdW/FO	11/3		
40	Opstarten onderhoud A2-zone	HW	8/4		
43	Overleg Lidl bezwaar voor kap bomen pp	HW	22/4	loopt	
44	Foto's Gingo's najaar	GdW	22/4		
46	Projectopdracht Erfstede	HW	8/5		
54	Afschaffen gietranden inboetbomen	Allen	3/6		
60	Overleg aanbesteding fruitbomen	HW	1/7		
61	Aanleveren kosten [redacted]	TK	1/7		
62	Regelen extra gelden voor EPR-bestrijding	HW	1/7		
63	StvZ boomveiligheidsinspecteur	HW	29/7	loopt	
64	Word bestand bomeninschrijving	TK	29/7		
67	Overleg [redacted] inboetbomen	HW	29/7		
69	Verplaatsen boom ridderspoor	GvD/GdW	29/7		
71	Deelopdracht knotten haagbeuken Zichtweide	GvD	26/8		
72	*Stand van zaken Ankermonde*	*HW*	*26/8*		*26/8*
73	*3/30/300 uitwerken aangeven*	*HW*	*26/8*		*26/8*
74	3/30/300 uitwerken in plan	GvD/FO	26/8		
75	Overzicht populieren aanleveren	GvD	26/8		
76	*Overleg [redacted] bomenuitdeelacties*	*HW*	*26/8*		*26/8*
77	Overzicht breedte bomen Nederhoeve	GvD	26/8		
78	Aanleveren drie boomsoorten Nederhoeve	GdW	26/8		

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

Vervangen bomen Nederhoeve 1 t/m 49 publiceerbaar

Uw verzoek

Ingediend bij	**gemeente Nieuwegein**
Soort	Aanvraag vergunning
Activiteit(en)	Boom kappen of houtopstand vellen
Doel	Definitief
Status	Ingediend
Verzoeknummer(s)	[redacted] op 12-06-2026)

Project

Naam van dit project
Vervangen bomen Nederhoeve 1 t/m 49

Projectomschrijving
De 10 plantvakken aan de Nederhoeve worden opnieuw ingericht. Hierbij zullen ook de huidige bomen vervangen worden door bomen met een kleinere kroon. Dit betreft een ruimtelijk plan. De bewoners mogen meedenken, welke bomen en planten ze graag terug willen in de straat.

Locatie

Teken een gebied op de kaart



Algemeen

U kunt een bijlage toevoegen over het contact met anderen (participatie).

Geen documenten.

Voeg als bijlage toe: gegevens over de grens van de locatie.

Geen documenten.

Participatie: anderen betrekken bij uw plannen

Heeft u contact gehad met anderen voor wie uw plannen gevolgen hebben?
Nee

Verzoek

Geef uw verzoek een naam
Vervangen bomen Nederhoeve 1 t/m 49

Toelichting op uw verzoek
geen openbare informatie

Uw referentienummer
geen openbare informatie

Hierbij verklaar ik alle vragen naar waarheid te hebben ingevuld.
Ja

Zijn er gegevens die u later opstuurt? Denk aan bouwtekeningen, foto's, plattegronden, etc. Geef hier aan welke gegevens dat zijn en waarom u die later opstuurt.
geen openbare informatie

Zijn er gegevens die u nu niet opstuurt? Geef aan welke gegevens dat zijn en waarom u die niet opstuurt. Bijvoorbeeld omdat u die eerder heeft opgestuurd.
geen openbare informatie

Uw gegevens

Gegevens van de initiatiefnemer

Naam van de organisatie
Gemeente Nieuwegein
Vooraf ingevuld antwoord.

KVK-nummer
[redacted]

Vestigingsnummer
-

RSIN
[redacted]
Vooraf ingevuld antwoord.

Straatnaam
Stadsplein
Vooraf ingevuld antwoord.

Huisnummer
1
Vooraf ingevuld antwoord.

Huisletter
-

Huisnummertoevoeging
-

Postcode
[redacted]
Vooraf ingevuld antwoord.

Plaatsnaam
Nieuwegein
Vooraf ingevuld antwoord.

Contactgegevens van de initiatiefnemer

Naam van contactpersoon of afdeling
geen openbare informatie

E-mailadres
geen openbare informatie

Telefoonnummer
geen openbare informatie

Vragen en antwoorden

Boom kappen of houtopstand vellen

Vragengroep - overige vragen

Om hoeveel houtopstanden gaat het?
9

Wat wilt u gaan doen?
Kappen

Gemeentespecifieke vragen

Wat is de omtrek van de stam in centimeters?
120

Bent u bevoegd om over de houtopstand te beslissen?
Ja

Waarom wilt u de houtopstand vellen?
De huidige bomen worden te groot voor deze standplaats. De plantvakken worden opnieuw ingericht, het is verstandig dan ook gelijk de bomen te vervangen door soorten met een kleinere kroondiameter.

Bijlagen

Boom kappen of houtopstand vellen

Situatietekening kappen

Document	Vertrouwelijk
Bomen Nederhoeve A4.pdf	Nee

Gegevens houtopstanden

Document	Vertrouwelijk
01_144_Omgevingsprogramma_2026.pdf	Nee
Buurtbericht Nederhoeve 1-49.pdf	Nee
gegevens bomen Nederhoeve.pdf	Nee
waardebepaling Honingbomen Nederhoeve.pdf	Nee

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

Nieuwegein

Rapportage
Boomwaardebepaling
&
Waardering
Verwijderingsbelang



Locatie adres: Nederhoeve nr 2 tot 20
Wijk: Blokhoeve

Nieuwegein

Boomlinknummer : 15969
Latijnse naam : Sophora japonica
Nederlandse naam : Honingboom
Datum beoordeling : 25 februari 2025
Inspecteur(s) : [redacted]e
Waardering boomwaarde : 54 punten
Waardering verwijderingsbelang : nvt
Boom verwijderen? : nvt
Herplantplichtig? : nvt
Buitenproportionele overlast : nvt

Opmerkingen
Gaat over 9 bomen alhier

KENMERK	PUNTEN	OMSCHRIJVING	SCORE
Leeftijd	01	≤ 20 jaar	3 punt(en)
	03	20 - 50 jaar	
	05	50 - 70 jaar	
	10	≥ 70 jaar	
Verschijningsvorm	01	komt al of niet in deze vorm veelvuldig voor	10 punt(en)
	03	komt al of niet in deze vorm redelijk/regulier voor	
	10	is al of niet in deze vorm uniek en komt nauwelijks voor	
Cultuurhistorie	01	Niet in Cultuurhistorisch waardevol gebied	1 punt(en)
	10	Wel in Cultuurhistorisch waardevol gebied (herplantplicht)	
Ecologie	01	Geen onderdeel van Groen Structuur Plan	1 punt(en)
	03	Onderdeel van Stapstenen en haarvaten	
	05	Onderdeel van de Ecologische Verbindings Zone (herplantplicht)	
	10	Onderdeel van Natuur (herplantplicht)	
Zeldzaamheid en Dendrologie[4]	01	In Nederland veel voorkomende boomsoort	5 punt(en)
	05	In Nederland dendrologisch weinig voorkomende boomsoort	
	10	In Nederland dendrologisch zeer weinig voorkomende boomsoort	

Beplantingsvorm & Structuur	-21	De kroon heeft door snoeien geen natuurlijke groeivorm meer	3 punt(en)
	01	Geen van onderstaande	
	03	De boom maakt deel uit van een structuur (hoofdassen/lanen/pleinen)	
	05	De boom maakt in belangrijke mate deel uit van een structuur	
	10	De boom is onlosmakelijk verbonden met een structuur	
Beeldbepalend	01	Niet opvallend / beeldbepalend	5 punt(en)
	03	Regulier opvallend / beeldbepalend	
	05	Opvallend / beeldbepalend	
	10	Zeer opvallend / beeldbepalend	
Toekomstverwachting	-120	Levensverwachting < 3 jaar	5 punt(en)
	01	Levensverwachting 3 - 10 jaar	
	05	Levensverwachting 10 - 15 jaar,	
	10	Levensverwachting > 15 jaar	
Natuur- en milieu	01	Biedt geen huisvesting aan onderstaande dieren of planten	5 punt(en)
	05	Met licht beschermde dieren of planten (Wet Natuurbescherming lijst 1 of 2)	
	10	Met zwaar beschermde dieren of planten (Wet Natuurbescherming lijst 3, 4 en jaarrond beschermde nesten. Ontheffing nodig!)	
Landschap	01	• Accentueren geen karakteristiek landschappelijk element of structuur • Vormen geen herkenningspunt in het landschap • Zijn geen onderdeel van een geheel intact zijnde bomengroep of uniforme laanbeplanting die een karakteristieke structuur in stad of landschap zichtbaar maakt	5 punt(en)
	03	1 van bovenstaande waarden	
	05	2 van bovenstaande waarden	
	10	Alle bovenstaande waarden (Herplantplicht)	

Stads- en dorpsschoon	-21	Kunnen gerooid worden zonder dat het afbreuk doet aan de structuur	10 punt(en)
	01	Geen van onderstaande waarden	
	10	• Zijn onderdeel van een geheel intact zijnde bomengroep of • Uniforme laanbeplanting die een karakteristieke structuur in de stad zichtbaar maakt of • Vormen een geheel met het dichtstbijzijnde huis / huizen of • Maken onderdeel uit van een beschermd stads- en dorpsgezicht of • Maken onderdeel uit van een rijks- of gemeentelijk monument of • Maken onderdeel uit van het straat-, laan- en wijkbeeld zoals beschreven in het bestemmingsplan	
Recreatie en leefbaarheid	01	Geen van onderstaande waarden	1 punt(en)
	05	De bomen worden naar het oordeel van het hoofd OD in het algemeen gewaardeerd wegens hun schaduw of staan als klimbomen bekend bij de jeugd	
	10	De bomen vormen een onlosmakelijk onderdeel van een geheel (bijvoorbeeld ineen gegroeide kronen of vormen een eenheid met de omringende bomen (de andere bomen ondervinden schade bij verwijdering van de bomen)	
Waardering boomwaarde			**54 punten**

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen